

وزارة المعارف العمومية

المساحة

للزراعتين

تأليف

المهندس
العدوي ناصف
الأستاذ المساعد بكلية الهندسة
بجامعة إبراهيم باشا الكبير
وبجامعة فزاد الأول وفاروق الأول (سابقاً)

المهندس
رياض بك زكريا
وكيل قسم الري والميكانيكا
بالأوقاف الملكية

المطبعة الأميرية بالقاهرة

١٩٥٠

فهرس

الباب الأول - في المساحات والأحجام

صفحة	
١	الفصل الأول - وحدات القياس
٣	الفصل الثاني - حساب المسطحات
١٥	الفصل الثالث - أحجام الأجسام ومسطحاتها الجانبية

الباب الثاني - في المساحة بالخطزير

٢٣	الفصل الأول - الآلات المستعملة في المساحة بالخطزير
٢٩	الفصل الثاني - تشخيص الخطوط وقياسها
٣٣	الفصل الثالث - إقامة وإسقاط الأعمدة
٤٢	الفصل الرابع - موانع القياس بالخطزير
٤٦	الفصل الخامس - عملية رفع الأراضي بالخطزير

الباب الثالث - الخرائط المساحية

٤٨	الفصل الأول - رسم الخرائط
٦٥	الفصل الثاني - نسخ الخرائط وتكثيرها وتصغيرها وترتيبها

الباب الرابع - القطع الزراعية

٦١	الفصل الأول - حساب مسطحات القطع
٧٦	الفصل الثاني - تقسيم القطع والمساحات
٩٠	الفصل الثالث - تحديد القطع الزراعية وفصل وإصلاح حدودها

الباب الخامس - البوصلة

الباب السادس - الميزانية

٩٩	الفصل الأول - الآلات المستعملة في الميزانية
١١٨	الفصل الثاني - أنواع الميزانية وكيفية عمل كل منها
١٣٤	الفصل الثالث - الميزانية الشبكية
١٤١	الفصل الرابع - فوائد الميزانية

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

من الأمور التي تحتاج إلى عناية كبيرة أن يتجه المرء ببعض العلوم الهندسية اتجاها زراعيا بعد بها عن النظريات العميقة و يبسطها ليقربها إلى الفهم فيتضح انطباقها على المشاهدات للمهوسة أمام الرجل الزراعي — وهذا هو بعينه ما اتخذناه رائدنا أثناء العمل في تأليف هذا الكتاب الذي سيجد فيه القارئ ما يهم الزراعيين من فنون الهندسة مبسطة لأقصى ما تسمح به الاعتبارات الفنية .

وقد فضلنا إخراجها في جزأين منفصلين : الأول يبحث في المساحة . والثاني في الهندسة الزراعية بمختلف فروعها لسهولة تناوله . وتفاديا من الاضطرار إلى الإيجاز الخلل إذا ما جمعا في مجلد واحد

فالأرض وما تحتاج إليه من نظم خاصة لريها وإصلاحها ومن آلات لفلاحها ووجي محصولها ومن طرق هندسية لمسحها وحسابها وكذا الفلاح وما يحتاج إليه من عزب ومساكن يأوى إليها مع كل ما يتبع ذلك من القوانين واللوائح فصلناه في جزأين على عدة أبواب حتى يسهل ستياعه ويتم به النفع إن شاء الله

وإنا لتقدم به إلى الطلبة في مدارسهم الزراعية . وإلى الزراعيين في حقولهم وكل من لهم لرغبة في هذه الدراسة إذا ما أرادوا تفهم الأمور الهندسية المحيطة بهم . ورجين لهم نفعا كبيرا وفائدة تامة والله ولي التوفيق ما

البناب الأول

في المساحات والأحجام

الفصل الأول

وحدات القياس

قبل التكلم على قياس الأبعاد أو المساحات أو الأحجام يجب الإلمام بالوحدات المستعملة في قياسها — فقد يبقى البعد بين نقطتين ثابتا دون تغير ولكن الأرقام الدالة على مقداره تتفاوت بتفاوت الوحدات المستعملة عند قياسه .

فالبعد الذي طوله ٣٠,٤٨ مترا يساوى ٣٠٤٨,٠ كيلومترا أو ٣٠٤٨ سنتيمترا (وذلك بالوحدات الفرنسية) .

كما يمكن القول عن نفس البعد بأنه يساوى ١٢٠٠ بوصة أو ١٠٠ قدم أو ٠,٠١٩ ميلا (وذلك بالوحدات الانكليزية) وهكذا وبالمثل عن المساحات والأحجام .

وأشهر وحدات القياس المستعملة هي الوحدات "الفرنسية" والوحدات "الانكليزية"

١ — الوحدات الفرنسية ، وهي الشائعة الاستعمال بمصر

(١) وحدات الطول :

هي المتر وأجزاؤه مللى أى ... من المتر وستى أى ... منه وديسى أى ... وديكا أى ١٠ متر .
وهكتو أى ١٠٠ مترو كيلو أى ١٠٠٠ متر .

بمعنى أن المتر = ١٠٠٠ ملليمتر = ١٠٠ سنتيمتر = ١٠ ديسيمتر = ١ ديكامتر
= ١٠٠ هكتومتر = ١ كيلومتر .

أما القصبة فشائعة الاستعمال في الأعمال الزراعية بمصر وطولها = ٣,٥٥ مترا وهي من البوص
الغاب (وطولها مقسم إلى ٢٤ قيراطا بعلاقات (حروز) عند ... من
طولها أى عند ٣ و ٦ و ٨ و ١٢ قيراطا من كل طرفها على الترتيب

والوحدات الآتية أصبحت نادرة الاستعمال ولكنها وازدة في كثير من المنحج والعقود وهي :

الذراع المعمارى ويساوى $\frac{2}{3}$ متر أى ٧٥ سنتيمترا وأكثر استعماله فى اعمال المبانى .

والقمضة وتساوى $\frac{1}{3}$ من الذراع المعمارى أى ١٢,٥ سنتيمترا .

(ب) وحدات المساحات :

هى مربع وحدات الطول أى المتر المربع وأجزاؤه وهو يساوى

10×10 ديسمتر مربع = 100×100 سنتيمتر مربع = 10000×10000 ملاومتر

مربع = $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3}$ ذراع معماریا مربعا .

والقصبة المربعة = $3,55 \times 3,55$ مترا مربعا = 355×355 سنتيمترا مربعا

والاختصار رمز للمتر الطولى "م" والمتر المربع "م^٢" كما رمز للسنتيمتر الطولى "سم"

والسنتيمتر المربع "سم^٢" ، وفى قياس الأراضى الزراعية مصر يستعمل الفدان وأجزاؤه وهى القيراط والسهم .

والفدان = ٢٤ قيراطا أى $\frac{1}{4}$ قصبة مربعة = $\frac{1}{4} \times ٤٢٠٠$ مترا مربعا

والقيراط = ٢٤ سهما أى ١٧٥,٣٥ مترا مربعا

والسهم = ٧,٢٩٣ مترا مربعا

(ج) وحدات الأحجام :

تسمى بها المتر المكعب "م^٣" عبارة عن حجم مكعب طول ضاحه متر واحد وبالمثل مع بقية

الوحدات فيقال سنتيمتر مكعب "سم^٣" وهكذا .

"المتر^٣" شائع لقياس حجوم السوائل ويساوى حجم ديسمتر مكعب = ١٠٠٠ سم^٣ .

وحجم الأردب = ١٤٨ لترا .

٢ - الوحدات الانجليزية

كثيرها المثل - ١٧٦٠ ياردة ويستعمل عند قياس المسافات البعيدة

واليسارد - ٣ أقدام

والقدم - ١٢ بوصة = ٣٠,٤٨٠ سنتيمترا

والبوصة = ٢,٥٤ سنتيمترا

والياردة $\frac{٢٢}{٣٥}$ من المتر = ٩١,٤٤٠ سنتيمترا

والمتر = ٣,٢٨ قدم والميل ١,٦٠٩ كيلومتر تقريبا = ١٦٠٩,٣٤١ مترا .

وتربيع الأطوال السابقة يعطى قيم وحدات مسطحات وكذا تكعيها يعطى وحدات الأحجام .

فالياردة المربعة = $٣ \times ٣ = ٩$ أقدام مربعة

والقدم المربع = $١٢ \times ١٢ = ١٤٤$ بوصة مربعة وهكذا

والياردة المكعبة = $٣ \times ٣ \times ٣ = ٢٧$ قدما مكعبا .

والقدم المكعب = $١٢ \times ١٢ \times ١٢ = ١٧٢٨$ بوصة مكعبة وهكذا

ولتقدير أحجام السوائل يستعمل "الجالون" ويزن جالون الماء حوالى ١٠ أرطال إنكليزية
والقدم المكعب من الماء يساوى $\frac{١}{٢٧}$ جالونا تقريبا .

الفصل الثانى


حساب المسطحات

يحسب مسطح أى قطعة من الأرض بعد قياس أبعادها إما على أساس أنها إحدى الأشكال الهندسية المنتظمة المبينة (كالمثلث والمربع والمسدس والدائرة وغيرها) وذلك حسب ما تبيته أبعادها وزواياها . والا فتقدم إلى عدة أشكال منتظمة أو غير منتظمة تحسب مساحة كل منها على حدة ثم تجمع مسطحات الأجزاء لتنتج المساحة الكلية وذلك بإحدى الطرق المبينة بعد :

(أولا) الأشكال المثلثة :

أى شكل يحده ثلاثة أضلاع ، متى تساوت سبى المثلث "متساوى الأضلاع" وإذا كانت إحدى زواياه = ٩٠ درجة سبى "ت قائم الزاوية" عندها . وللمثلث ثلاثة ارتفاعات مختلفة كل منها يسقط من إحدى رؤوسه على الضلع المقابل لهذه الرأس .

ومساحة المثلث $= \frac{ق \times ع}{2}$ أى نصف القاعدة \times الارتفاع وذلك بمعلومية طول القاعدة (ق) وطول العمود (ع) النازل عليها أو على امتدادها من الرأس المقابلة لها .



(شكل ١)

فإذا قيست أطوال الأضلاع الثلاثة للمثلث وهو ما يحدث غالبا في القطع المثلثية إذا ما أريد الدقة وتغادى إسقاط الأعمدة خصوصا إذا لم يكن المثلث قائم الزاوية


$$فإن مساحة المثلث = \left(ح \times (ا - ح) \times (ب - ح) \times (ج - ح) \right)$$

حيث ا . ب . ج هي أطوال الأضلاع المقابلة لزاويا المثلث ، ح = طول نصف محيط

$$\frac{المثلث}{2} = \frac{ا + ب + ج}{2}$$

(ثانيا) الأشكال الرباعية :

كل شكل يتحده أربعة أضلاع يسمى شكلا رباعيا .




(شكل ٢)

وبصفة عامة يمكن تقسيم أى شكل رباعى إلى مثلثين بتوصيل أحد قطريه وحساب مساحة كل مثلث منهما كما سبق إما بقياس القطر والارتفاعين المستقيمين عليه من الرأسين المقابلين له أو بقياس أطوال الأضلاع الثلاثة لكل مثلث على أن الأشكال الآتية هى حالات خاصة من الشكل الرباعى :


١ المربع : شكل رباعى أضلاعه الأربعة متساوية ومتعامدة ومساحته = مربع ضلعه = أ^٢ بفرض أن "أ" طول ضلعه .

٢ - المستطيل - أضلاعه الأربعة متعامدة وكل ضلعين متقابلين متساويان ومساحته $a \times b$ حيث a ، b طول كل من ضلعيه المتعامدين .



(شكل ٣)

٣ - متوازي الأضلاع - زواياه ليست قوائم وكل ضلعين متقابلين متساويان ومتوازيان ومساحته $=$ إق ع وذلك بمعلومية طول القاعدة (ق) والعمود (ع) النازل عليها بمعنى أن مساحته تكافئ مساحة المستطيل المنشأ على هذه القاعدة بنفس الارتفاع .




(شكل ٤)

أو بقياس أحد قطريه والعمود الساقط على هذا القطر من كل من الرأسين المقابلين فالناتجان متساويان في المساحة .

$$\text{مساحة الشكل} = \text{ضعف مساحة أحدهما} = 2 \left(\frac{\text{القطر} \times \text{العمود}}{2} \right)$$

$$= \text{القطر} \times \text{العمود عليه}$$

أو بقياس أضلاع أحد المثلثين الناتجين من توصيل القطر .




(شكل ٥)

مساحة الشكل = ضعف مساحة المثلث

$$= 2 \left(\text{ح} (\text{ح} - \text{أ}) (\text{ح} - \text{ب}) (\text{ح} - \text{ج}) \right) \text{ كما سبق}$$

٤ - المعين - متوازي أضلاع الأربعة متساوية وزواياه غير قوائم قطراه متعامدان على بعضهما وينصف كل منهما الآخر ويقسمان المعين إلى أربعة مثلثات متساوية مساحة كل منها .

ب (١ - أحد القطرين $\times \frac{1}{2}$ القطر الآخر) .



معيّن


(شكل ٦)

إذا كان طول أحد القطرين (١) وطول الآخر (ب) فإن مساحة كل مثلث = $\frac{1}{4}$

$$\left(\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$$

ومساحة المعين = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ نصف حاصل ضرب القطرين

٥ - شبه المنحرف - شكل رباعي اثنان فقط من أضلاعه متوازيان ويسميان بالقاعدتين المتوازيتين



ب

شكل ٧

إذا عرّف طول أحدهما (١) وطول الآخر (ب) والعمود بينهما (ع) فمساحة الشكل


نصف مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع أي $\left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \right) \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

(ثالثاً) - الأشكال الكثيرة الأضلاع :

أى خمسة أضلاع فأكثر وتسمى بالمضلعات وهى إما :

(١) منتظمة واما (٢) غير منتظمة

١ - المنتظمة كالخمس والمسدس والمثلث تكون ذات أضلاع وزوايا متساوية ومركز لمضلع المنتظم هو مركز الدائرة التى تحصر المضلع داخلها وتسمى رؤوسه كما أنه مركز لدائرة أخرى تسمى منتصفات أضلاعه من الداخل - ويتوصل مركز المضلع إلى رؤوسه ينقسم إلى مثلثات متساوية عددها = عدد الأضلاع ومساحة كل منها = نصف طول ضلع المضلع العمود النازل عليه من المركز .



مسدس منتظم


(شكل ٨)

وعلى هذا فمساحة الخمس المنتظم = $1,72$ ج^٢ والمسدس المنتظم $2,60$ ج^٢ والمثلث المنتظم $0,83$ ج^٢ حيث "ج" هى طول ضلع المضلع .

وعلى العموم فمساحة أى مضلع منتظم = $\frac{1}{2}$ طول محيطه \times العمود النازل من المركز على أحد أضلاعه .

٢ - الغير المنتظمة - لإيجاد مساحة أى شكل كبير الأضلاع غير منتظم يمكن تقسيمه - بعد توصيل بعض أقطاره - إلى مثلثات وأشكال رباعية تحسب مساحة كل منها بالطرق السابقة ثم جمعها

مساحة الشكل المبين مثلاً = مساحة المثلثات الأربعة + مساحة المستطيل + مساحة شبه المنحرف .



(شكل ٩)

(رابعاً) — الأشكال الدائرية :

١ — الدائرة — النسبة بين محيط أى دائرة وقطرها نسبة ثابتة دائماً وتسمى «بالنسبة التقريبية» ويرمز لها بالرمز «ط» .

بمعنى أن $\frac{\text{محيط أى دائرة}}{\text{قطرها}} = \frac{ح}{ق} = ط = \frac{٢٢}{٧} = ٣,١٤$ حيث «ح» طول محيط الدائرة، «ق» طول قطرها .




(شكل ١٠)

• يكون طول محيط الدائرة = قطرها × النسبة التقريبية

ومساحة الدائرة = ط × ق^٢ = $\frac{٢٢}{٧} \times ق^٢$ بالتقريب .

٢ - الحلقة الدائرية - وهي المحصورة بين دائرتين مختلفتي القطر .

فبفرض نق نصف قطر الدائرة الكبرى ، نق_٢ نصف قطر الدائرة الصغرى



(شكل ١١)

∴ مساحة الحلقة = مساحة الدائرة الكبرى - الصغرى .

$$= \pi \text{ نق}^2 - \pi \text{ نق}^2 = \pi (\text{نق}^2 - \text{نق}^2)$$

$$= \pi (\text{نق}^2 - \text{نق}^2)$$

ط × مجموع نصفي القطرين × باقى طرحهما .

٣ - القطاع الدائرى - قوس الدائرة هو جزء من محيطها والوتر فى الدائرة هو المستقيم

لواصل بين طرفي القوس فالقطاع الدائرى هو الجزء من الدائرة المحصور بين القوس ونصف القطرين الواصلين الى نهايته .



القطاع الدائرى


$$\text{المساحة} = \frac{1}{2} \text{ نق}^2 \theta$$

θ هي زاوية القطاع بالتقدير الدائرى

(شكل ١٢)

ومحيطة $\times ط =$ مجموع نصف قطريه الأكبر والأصغر

$$\left(\frac{ا ب}{٢} + \frac{ج د}{٢} \right) \times ط =$$




القطع الناقص

(شكل ١٤)

٦ - القطع المكافئ - ومساحته $= \frac{٢}{٣}$ مساحة المستطيل المتحد معه في القاعدة والارتفاع

$$= \frac{٢}{٣} ل ع .$$



القطع المكافئ


(شكل ١٥)

(خامسا) الأشكال المنحنية الحدود :

وهذه تحسب مساحتها بتطبيق قانون سيمبسن « Simpson's Rule » والذي قد يستعمل أيضا لإيجاد الأحجام كما سيأتى بعد .

وللعمل به يعين خط مثل (ا ب) يمتشى مع طول الشكل وتقام عليه (وعلى أبعاد متساوية من بعضها) أعمدة تصل إلى الحد المنحنى وتقاس أطوالها .

فاذا قُسم الخط (ا ب) إلى قسمين فقط طول كل منهما = ل .
وكانت أطوال الأعمدة الثلاثة المقامة عليه (والمعروفة بالأحداثيات) هي $ع_١$ ، $ع_٢$ ، $ع_٣$ على التوالي .




(شكل ١٦)

فان مساحة الشكل = $\frac{L}{3} (ع_١ + ع_٢ + ع_٣)$

= $\frac{\text{البعد المشترك}}{3} (\text{الأحداثيات الأولى} + \text{أعمال الأحداثيات الثانية} + \text{الأحداثيات})$
الآخر .

ويعرف هذا بقانون سيمسن الخاص بمساحة قسمين فقط .

فاذا تعددت الأقسام وجب لإمكان تطبيق القانون عليها أن يكون عددها زوجيا .



(شكل ١٧)


ففي الشكل عدد الأقسام ستة وعدد الأحداثيات سبعة من $ع_١$ إلى $ع_٦$.

فبتطبيق القانون السابق على كل قسمين متجاورين منها ثم الجمع تنتج العلاقة الآتية :

$$\frac{L}{3} = \text{المساحة} = (ع_١ + ع_٢) + (ع_٢ + ع_٣ + ع_٤) + (ع_٤ + ع_٥) + \dots$$

$$= \frac{\text{البعد المشترك بين الأقسام}}{3} \{ (الأحداثي الأول + الأخير) + ٤ (مجموع الأحداثيات الزوجية) + ٢ (مجموع الأحداثيات الفردية) \}$$


أما إذا كان عدد الأقسام فرديا فيحسب القسم الأول أو الأخير منها على أنه شبه منحرف أو مثلث ثم تطبق العلاقة السابقة على الأقسام الزوجية الباقية ثم تجمع المساحتين . (وفي الشكل المبين مثلا يلزم ملاحظة أن أول أحداثي وهو ع_١ = صفرا) .



(شكل ١٨)

(سادسا) الأشكال المنكسرة الحدود في اتجاه طولها :

هناك علاقة تسمى "قاعدة أشباه المنحرفات" تطبق لإيجاد مساحة أى شكل غير منتظم بشرط أن تكون حدوده الخارجية خطوطا مستقيمة وهي مبنية على تقسيم الشكل الى عدة أشباه



(شكل ١٩)

منحرفات ارتفاعها متساو ثم جمع مساحاتها على هيئة قانون ويتم ذلك برسم خط في اتجاه طول الشكل ثم إقامة أعمدة عليه على مسافات متساوية بعضها من بعض وتنتهي أطرافها إلى حدود الشكل الخارجية ونقاس أطوال هذه الأعمدة . ومن هذا ترى أن الشكل الأصلي قد انقسم إلى عدة أشباه منحرفات قواعدها هي أطوال هذه الأعمدة وارتفاعها واحد وهو البعد المشترك بينها .

فتكون المساحة الكلية = مجموع مساحات أشباه المنحرفات المتكونة .

$$(L \times \frac{1^2 + 2^2}{2}) + (L \times \frac{2^2 + 3^2}{2}) + (L \times \frac{3^2 + 4^2}{2}) =$$

$$+ \dots + (L \times \frac{(n-1)^2 + n^2}{2}) + (L \times \frac{n^2 + (n+1)^2}{2})$$

$$= L \left(\frac{1^2}{2} + \frac{2^2}{2} + \dots + \frac{(n-1)^2}{2} + \frac{n^2}{2} + \frac{(n+1)^2}{2} \right)$$

$$= \left\{ \left(1^2 + 2^2 + \dots + (n-1)^2 + n^2 \right) + \frac{(n+1)^2 + 1^2}{2} \right\} \frac{L}{2}$$

$$= \frac{L}{2} \left(\text{الأحاديث الأولى} + \text{الأحاديث الأخيرة} \right) + \text{ضعف بقية الأحاديث}$$

مثال — إذا قسم الشكل إلى خمسة أقسام بأحاديث أطوالها ٢,٨٠ ، ٢,٥٠ ، ٢,١٠ ، ١,٩٠ ، ٣,٠٠ متر وذلك على أبعاد مترين من بعضها .

فالمساحة الكلية = $\frac{L}{2} \left(\text{الأحاديث الأولى} + \text{الأحاديث الأخيرة} \right) + \text{ضعف بقية الأحاديث}$.

$$= \frac{2}{2} \left\{ (1,90 + 2,10) + (2,80 + 3,00 + 2,50 + 2,80) \right\}$$

$$= (11,10 \times 2 + 4,00) \times 1$$

$$= 26,30 \text{ مترا مربعا .}$$


الفصل الثالث

أجسام الأجسام ومسطحاتها الجانبية

المسطح الجانبي لأي جسم هو مجموع مسطحات الأسطح المحيطة به أو المغلفة له سواء أكانت مستوية أم دائرية أو منحنية — أما حجمه فهو مقدار الحيز أو الفراغ الذي يشغله .

وأشهر المجسمات هي :

١ — المكعب — جسم محاط بستة أوجه متساوية كل منها مربع أي أن جميع أبعاد المكعب متساوية (طوله = عرضه = ارتفاعه) .



(شكل ٢٠)

فإذا فرض أن طول ضلع المكعب = a .

فيكون مسطح كل وجه = a^2 أي مربع ضلعه .

ومسطح أوجه المكعب = $6a^2$

وحجم المكعب = مساحة قاعدته \times ارتفاعه = $a^2 \times a = a^3$ أي مكعب ضلعه .

٢ — متوازي المستطيلات — جسم محاط بستة أوجه كل منها مستطيل — وكل وجهين


متقابلين متساويان وأي اثنين متقابلين يسميان بالقاعدتين والأربعة الأوجه الأخرى تسمى بالأوجه الجانبية .

والمسطح الجانبي لتوازي المستطيلات = مجموع مسطحات أوجهه الأربعة .

والمسطح الكلى = المسطح الجانبي + مسطح القاعدتين .

وحجم متوازي المستطيلات = مساحة قاعدته \times ارتفاعه

= طول قاعدته \times عرضها \times ارتفاع الوجه .




متوازيات مستطيلات

(شكل ٢١)

٣ — المنشور — جسم محاط بعدة أوجه إثنان منها متوازيان ومتساويان ومتشابهان ويسميان بالقاعدتين وباقي الأوجه متوازيات أضلاع .

ويسمى المنشور تبعا لشكل القاعدة — فإذا كان مثلثا سمي المنشور ثلاثيا وإذا كانت شكلا رباعيا سمي المنشور رباعيا والمنشور الخماسي قاعدته شكل ذو خمسة أضلاع وهكذا .

وإذا تعامدت القاعدتان على بقية الأوجه الجانبية سمي المنشور قائما وإلا فيسمى مائلا .



منشور ثلاثي

منشور رباعي (قائم)

منشور مربعي (مائلا)

(شكل ٢٢)

وبديهي أن الأوجه الجانبية في المنشور القائم تكون كلها مستطيلات أو مربعات بينما في المنشور المائل يكون كل منها متوازي أضلاع .

وارتفاع المنشور هو العمود بين كل من القاعدتين .


والمسطح الكلي المنشور = مجموع مساحة أوجهه الجانبية + مساحة قاعدتيه .

وحجم المنشور = مساحة قاعدته \times ارتفاعه .

٤ - الهرم - إذا كنت إحدى القاعدتين في المنشور عبارة عن نقطة سمي الشكل هرمًا كاملاً .

وعلى ذلك فهناك هرم ثلاثي ورباعي ونحاسي .. الخ .. تبعاً لشكل القاعدة .

وبديهي أن جميع الأسطح الجانبية للهرم الكامل مثلثات تنتهى في نقطة واحدة هي رأس الهرم .



هرم رباعي كامل (مائل) هرم رباعي كامل (قائم) هرم ثلاثي

(شكل ٢٣)

والعمود النازل من الرأس إلى القاعدة هو ارتفاع الهرم - فإذا وقع الارتفاع في مركز القاعدة كان الهرم قائماً وإلا كان مائلاً .

المسطح الجانبي للهرم القائم = مساحة أحد أوجهه \times عددها .

١٢ (محيط القاعدة \times الارتفاع) .

والراسم هو العمود من الرأس على أحد أضلاع القاعدة .

والمسطح الكلي للهرم = المسطح الجانبي + مساحة القاعدة .

وحجم الهرم = $\frac{1}{3}$ (مساحة القاعدة \times الارتفاع) .

أما في الهرم المائل فتكون المثلثات الجانبية له غير متساوية .
ومسطحه الكلي = مجموع مساحات أوجيهه الجانبية ÷ مساحة القاعدة .
وحجمه كحجم الهرم القائم .

• المخروط — كهرم غير أن قاعدته دائرة :


بمعنى أنه لو تصورنا مثلثاً قائم الزاوية يدور حول أحد ضلعي القائمة (مع ثبات هذا الضلع)
فإن وتر هذا المثلث يرسم مخروطاً قائماً .

وكما في الهرم يسمى المخروط قائماً إذا وقع ارتفاعه في مركز قاعدته وإلا فيكون مائلاً .

فإذا فرض أن «ع» ارتفاع المخروط

«ل» طول راسمه (من الرأس إلى أى نقطة على محيط القاعدة)

«نق» نصف قطر قاعدته



مخروط كامل (مائل) مخروط كامل (قائم)

(شكل ٢٤)

(١) نإمساحة المسطح الجانبي للمخروط = $\frac{1}{2} (محيط قاعدته \times طول راسمه) =$

$$= \frac{2\pi \times ل \times نق}{2} .$$

$$وراسمه ل = \sqrt{ع^2 + نق^2}$$


(٢) المسطح الكلي للمخروط = مسطحه الجانبي + مساحة قاعدته = $\pi \times نق \times ل + \pi \times نق^2$

(٣) حجم المخروط = $\frac{1}{3} (مساحة القاعدة \times الارتفاع) = \frac{1}{3} \pi \times نق^2 \times ع$


٦ — الهرم الناقص والمخروط الناقص :

إذا قُطِعَ الهرم الكامل أو المخروط الكامل بمستوى يوازي القاعدة فإن الجزء الباقي من الجسم يسمى هرمًا ناقصًا أو مخروطًا ناقصًا .

وبدیهى أن المقطع الموازي للقاعدة هو شكل مشابه للقاعدة والعمود الواصل بين القاعدتين الأصليتين هو ارتفاع الهرم ويقطع "ع" .




هرم رباعي ناقص قائم (نائم)




هرم رباعي ناقص مائل (مائل)

(شكل ١٢٥)



مخروط ناقص قائم (مائل)



(شكل ٢٥ ب)

(١) المسطح الجانبي الهرم الناقص أو المخروط الناقص


$$= \frac{1}{2} (\text{مجموع محيط القاعدتين} \times \text{طول الارتفاع})$$

(٢) حجم الهرم الناقص أو المخروط الناقص

$$= \frac{ع}{3} (س_١ + س_٢ + س_٣)$$

٧ - الأسطوانة - الأسطوانة القائمة كلما نشور القائم غير أن كلا من قاعدتيها عبارة عن دائرة .
ويفرض "ق" قطر الأسطوانة القائمة .
"ع" ارتفاعها .

فالمسطح الجانبي = محيط القاعدة \times الارتفاع = $٢ \text{ ط نق} \times \text{ع}$




أسطوانة (مائلة) أسطوانة (قائمة)
(شكل ٢٦)

ومسطحها الكلي = المسطح الجانبي + مساحة القاعدتين
 $= ٢ \text{ ط نق} \times \text{ع} + ٢ \text{ ط نق}^٢$
وحجم الأسطوانة = مساحة القاعدة \times الارتفاع = $\text{ط نق}^٢ \times \text{ع}$
سواء أكانت قائمة أو مائلة


٨ - الكرة - لو تصورنا دائرة تلف حول قطر ثابت فيها فإنها تغلف كرة :

سطح الكرة = $٤ \text{ ط نق}^٢$
حجم الكرة = $\frac{٤}{٣} \text{ ط نق}^٣$ } $\text{نق} = \text{نصف قطر الكرة}$



(شكل ٢٧)

$$\text{حجم الخابور} = \frac{\text{ع.ب}}{(12 + 2)}$$



حيث "١" ، ب "بُعدى القاعدة" ، "ج" طول الحافة ، "ع" الارتفاع من الحافة إلى القاعدة .

والخابور الناقص ينتج من قطع الخابور بمستوى يوازي القاعدة .

١٠ - استعمال قانون سمین للاعجاز :

إذا كانت أوجه الجسم منحنية يستعمل قانون سمسن بعد تقسيمه بمستويات متوازية على مسافات ثابتة من بعضها وحساب مساحة كل منها وتطبيق قانون سمسن الخلاص بالأحجام :

$$\frac{1}{3} (s_1 + s_2 + s_3 + s_4) = \text{الحجم}$$

حيث $l =$ المسافة المشتركة بين المساحات

مس، مس = المساحة الأولى والمساحة الأخيرة

س ٢ = شجوع المساحات الزوجية

مساحة = مجموع المساحات الفردية

ويلاحظ أنه هو نفس العلاقة المستتجة من قانون سمن عند استخراج المساحات غير أن الإحداثيات استبدلت هنا بمساحات .

وقد يفهم تطبيقه إذا أردنا حساب حجم كوم من السجاد ارتفاعه ١٦ مترا ومساحة قاعدته ٧٩٩ م^٢ والمساحات موازية لها على ارتفاع مترين على التوالي هي :

٧٤٠ ، ٦٦٠ ، ٥٩٠ ، ٥٠٥ ، ٤٠١ ، ٣٠٠ ، ١٨٠ مترا مربعا .

الحل :

يطبق قانون سمن للأحجام حيث إن المساحات مأخوذة على أبعاد متساوية من بعضها قدر كل منها متران .

المساحة الأولى ٧٩٩ م^٢ والمساحة الأخيرة ١٨٠ م^٢

المساحات الزوجية هي الثانية والرابعة والسادسة

ومجموعها = ٧٤٠ + ٥٩٠ + ٤٠١ = ١٧٣١ م^٢

المساحات الفردية هي الثالثة والخامسة والسابعة

ومجموعها = ٦٦٠ + ٥٠٥ + ٣٠٠ = ١٤٦٥ م^٢

∴ الحجم = $\frac{L}{3} (S_1 + 4S_2 + 2S_3 + S_4)$

= $\frac{2}{3} (٧٩٩ + ٤ \times ١٧٣١ + ٢ \times ١٤٦٥ + ١٨٠)$

= $\frac{2}{3} \times ١٠٨٣٣$

= ٧٢٢٢ م^٣

الباب الثاني في المساحة بالجنزير

الغرض من أعمال مساحة الأراضي هو قياس أبعاد أي جزء من الأرض ثم رسمه بماله على الخرائط بنسبة معينة ولهذا الخرائط أهميتها في الأعمال الزراعية كتحديد القطع وحساب مسطحاتها وكذا في الأعمال الهندسية لتخطيط وتنفيذ أغلب المنشآت كالترع والمصارف والطرق والسكك الحديدية وغيرها .

وتنقسم المساحة بوجه عام إلى قسمين هما مساحة بسيطة (مستوية) تهمل فيها كروية الأرض وجيودوسية يعمل فيها حساب الكروية ولا يرى موجبا للتعقيد في وصف النوعين . وتم عمليات المساحة البسيطة بطرق عدة أبسطها وأكثرها استعمالا هي المساحة بالجنزير .

وتستعمل المساحة بالجنزير عادة لرفع القطع ذات المساحات الصغيرة أو في المساحات الكبيرة بعد تجزئتها إلى أجزاء صغيرة وقد سميت المساحة بالجنزير بهذا الاسم نظرا لأن الجنزير هو أهم الآلات المستعملة فيها مع بعض الأدوات الأخرى كالأوتاد والشوك والأشرطة والشواخص وغيرها .

وفيما يلي وصف لكل منها .

الفصل الأول


الآلات المستعملة في المساحة بالجنزير

والآلات المستعملة في المساحة بالجنزير هي — الجنزير ، الأشرطة ، الشوك ، الشواخص والأوتاد وغيرها :

١ — الجنزير :

طوله ٢٠ مترا عبارة عن ١٠٠ عقلة تتصل كل منها بالأخرى بثلاث حلقات بيضاوية الشكل وتكون كل عقلة مع الثلاث الحلقات المجاورة لها وحدة طولها ٢٠ سم وفي كل من نهايتي الجنزير

قبضة نحاسية طوطا محسوب ضمن طول العقلة المجاورة لها بمعنى أن أول الخنزير يقاس من الأحرف الخارجية لطائين القبضتين وتسميها لقراءة كسور الخنزير وضمت علامات نحاسية لكل مترين (أى لكل عشر عقل) وتختلف هذه العلامات في الشكل لتبين الأبعاد المختلفة .



(شكل ٢٩)

فالعلامة التي لها سن واحدة تبعد عن طرف الخنزير القريب منها مترين والبعيد عنها ١٨ مترا .
والعلامتان ذواتا السنين تبعد كل منهما عن طرف الخنزير القريب منها ٤ أمتار والبعيد عنها ١٦ مترا .

والعلامتان ذواتا الثلاثة الأسنان تبعد كل منهما عن طرف الخنزير القريب منها ٦ أمتار والبعيد عنها ١٤ مترا .


والعلامتان ذواتا الأربعة الأسنان تبعد كل منهما عن طرف الخنزير القريب منها ٨ أمتار والبعيد عنها ١٢ مترا .

كما توجد علامة واحدة مستديرة تدل على منتصف الخنزير بالضبط أى أنها على بعد ١٠ أمتار من كل من طرفيه .

ويلزم عند قراءة كسور الخنزير ملاحظة ما تبينه أقرب علامة نحاسية واقعة قبل نهاية الخط المقيس بالضبط ومعرفة مدلولها كما سبق ، ثم إضافة طول هذه المسافة التي تدل عليها إلى بقية البعد بينها وبين نهاية الخط المقيس وذلك بعد العقل الواقعة فيه ، باعتبار كل عقلة ٢٠ سم كما سبق . وبإضافة هذا الكسر من الخنزير إلى عدد طرحات الخنزير الكاملة على أساس أن الطرحة الواحدة عشرون مترا ينتج طول الخط المطلوب قياسه .

وعند الانتهاء من استعمال الخنزير يلزم تنظيفه وتجفيفه ثم تجميع كل عقلتين معا وفي النهاية تربط الحزمة المتكونة من وسطها بحزام "طوق" من الجلد ويحفظ الخنزير على هذه الحالة لحين استعماله مرة أخرى ، إذ يفك الحزام حينئذ وتمسك المقابض النحاسية باليد اليسرى بينما تحمل ربطة

الجنزير باليد اليمنى وتقدف إلى الأمام بشدة في اتجاه الخط المراد قياسه مع بقاء القبضتين في اليد اليسرى وبذلك يفرد الجنزير على الأرض إلى نصفين متجاورين بحيث يفرد على كامل طوله لتبدأ عملية القياس . ويجب أن تتم عملية افرد هذه بعناية تامة حتى لا تلوى العقل أو تشابك بعضها مع بعض ومع الحلقات وتلتف حول بعضها .



(شكل ٣٠)

معايرة الجنزير :

أى التأكد من صحة طوله من وقت لآخر بموازنة طوله بطول جنزير ثابت غير مستعمل أو بشرط من الصلب إذ كثيرا ما يتعرض طوله للتغيير إما بالزيادة أو النقص فقد تزداد بسبب انبعاج بعض الحلقات التى تربط العقل بعضها ببعض ويعالج ذلك بطرق الحلقات المفتوحة وإعادة قفلها أو استبدال غيرها بها كما يقصر طول الجنزير لأسباب أهمها :


- (١) التواء بعض العقل وهذه تفرد وتصلح .
- (٢) ضياع بعض الحلقات التى تربط العقل وهذه يلزم وضع غيرها بنفس طولها لكي تبقى العلامة النحاسية المستديرة في منتصف الجنزير تماما .
- (٣) تشابك بعض العقل ببعضها الآخر وهذه يلزم تسليكها .
- (٤) تعلق بعض الطين بالجنزير في أثناء العمل مما يصعب معه فرده بكامل طوله وعندئذ يفصل الجنزير وينظف .

٢ - الشريط :

الأشرطة على أنواع فمنها النيل والنيل المقوى بأسلاك معدنية لتقليل تمدده بالشد أو انكماشه بالرطوبة ثم الشريط الصلب ذى العلبة أو ذى البكرة .

وتستعمل الأشرطة بأنواعها المختلفة لأخذ المقاسات المتممة لمقاسات الجنزير كأعمال التحشية أى قياس الإحداثيات وهى الأبعاد العمودية على خط الجنزير حتى حدود القطعة .


والشريط الثيل خفيف سهل الاستعمال غير أنه سريع التلف ويتأثر بالرطوبة وأطواله ١٠ أو ٢٠ أو ٣٠ متراً ويستعمل لقياس الأطوال والأبعاد التي تتطلب دقة إنشائية ٥ سم وأحد وجهيه مقسم إلى بوصات وأقدام والوجه الآخر إلى أمتار وستيمترات
ويلاحظ أن الأرقام الدالة على الأمتار مكتوبة بالأحمر .



(شكل ٣١)

أما الشريط الصلب وطوله ٢٠ أو ٣٠ متراً فهو أدق أنواع
الأسرطة لقلة التغير في طوله ولذا فهو يستعمل في المقاسات الدقيقة
كما تقارن به أطوال الأسرطة الثيل والجلتير .

ويلف الشريط الثيل أو الصلب حول محور داخل علبة من الجلد مستديرة ومفصّلة ويبدأ
بحلقة معدنية صغيرة طوقاً محسوب ضمن طول الشريط وتبقى هذه الحلقة خارج العلبة حتى
يسهل جذب الشريط منها عند بدء العمل .




(شكل ٣٢)

وعند الانتهاء من العمل يلف الشريط داخل عابته بأن يجعل الشخص العلبة باليد اليسرى
واضعا الشريط بين أصبعيه الوسطى والسيامية ثم يشير المصمم بيده اليمنى فيمرر الشريط بين أصبعيه
فيسل دخوله في العلبة مباشرة وذلك ضمانا لعدم تعقده والتفافه أثناء دخوله .

٣ — الشريط الصلب ذو البكرة :

طوله ٢٠ أو ٣٠ متراً ومقطعة بعرض حوالي ٢ سم وسك حوالي $\frac{1}{4}$ مليمتر يلف عند عدم
استعماله على هيكل من المعدن على شكل على شكل بكرة وبكل من طرفي الشريط مقبض من
النحاس كما في الجلتير تمسكاً .

ويفضل استعماله في المقاسات الدقيقة لخفته وسهولة استعماله ولأنه لا يختل بسهولة إذا ما اعتنى به حتى لا يتوى وقت العمل مع تجفيفه وترتيبه عقب الانتهاء من عملية القياس .



(شكل ٣٣)

وتوجد علامات نحاسية صغيرة مستديرة على بعد ٢٠ سم من بعضها كما توجد علامات أخرى أكبر من السابقة على بعد متر من بعضها وعلاوة على ذلك فهناك علامات نحاسية بيضوية الشكل على بعد مترين من بعضها ومدون عليها بالترتيب من أحد طرفي الشريط الأرقام ٢ و ٤ و ٦ و ٨ إلى ١٨ مترا وعلى نفس هذه العلامات من الجانب الآخر للشريط مدون الأرقام ١٨ و ١٦ و ١٤ و ١٢ و ١٠ و ٨ و ٦ و ٤ و ٢ من الأمتار وذلك لإمكان استعمال الشريط للقياس ابتداء من كل من طرفيه . على أن بعض أنواع هذا الشريط مقسم تقسيما تاما أى إلى أمتار وكسورها كما في الشريط الصلب ذى العلبة .

ج - الشوك :


أسلاك من المعدن بطول ٣٠ - ٣٥ سم بطرف مديب لسهولة غرسها في الأرض وطرفها الآخر ملفوف على هيئة دائرة لسهولة حملها وغرسها . وقد يربط في هذا الطرف الدائري قطعة من القماش الملون لتوضيح مكان الشوكة مساعدة على رؤيتها أو توجيهها .



(شكل ٣٤ ب)



(شكل ٣٤ أ)




ويلاحظ عادة أثناء القياس حوالى عشر شوك لغرسها في الأرض لتعيين مواقع نهايات الجنزير حيث تغرس شوكة عند نهاية كل طرحة خارج مقبض الجنزير مباشرة فعدد الشوك المغروسة يدل على عدد طرحات الجنزير .

والشبكة المثقلة كالسادية غير أنها قد تكون أطول منها ، بأسفلها ثقل يحميها تنزل رأسية وخصوصاً عند القياس على الأرض المنحدرة لتحدد الساقط الأفقية والنقط المرتفعة عن سطح الأرض .

هـ - الشواخص :

الشخص عمود من الخشب طوله يختلف من مترين إلى خمسة أمتار وسمكه حوالي ٥ سم بقطع دائري أو مربع وقاعدة مدببة مكسية بخروط معدني لحايتها واسهولة غرسها بالأرض .



وتطلى الشواخص بمجموعة من الألوان المختلفة كل نصف أو ربع متر غالباً وذلك لسهولة تمييزها وإمكان استعمالها أيضاً في قياس الأحداثيات بالتقريب ولهذا فهي تأتون بالألوان الأحمر والأبيض أو الأسود والأبيض على التوالي .

وقد توضع قطعة من القماش بأعلى الشخص كراية لتوضيح رؤيته على المسافات البعيدة . وتوضع الشواخص في نقط اتصال خطوط التحذير أى عند ابتداء ونهاية كل خط منها وكذلك في النقط المتوسطة بينها إذا احتاج الأمر لتشخيص الاتجاه الطويل . وللشخص قاعدة يحل دأبها عند ما لا يمكن غرسه في الأرض لصلابتها .

الفصل الثاني


تشخيص الخطوط وقياسها

المقصود بتشخيص الاتجاه ضبط وضع عدة شواخص متقاربة على الاتجاه تماما ليسهل قياس المسافات القصيرة التي بينها في الاتجاه المضبوط للخط ضاانا بقياسه مستقيما غير منكسر للحصول على الطول المضبوط له . إذ قد يحدث بغير عناية التوجيه هذه أن يقاس الخط منحرجا أو مائلا فيعطى طولاً أكثر من طوله الحقيقي وكل خط يجب تشخيصه قبل قياسه . وللتشخيص حالتان :

الحالة الأولى :

إذا أمكن رؤية إحدى نهايتي الاتجاه "أ" من نهايته الأخرى .

أى إذا أمكن من نقطة "أ" رؤية الشاخص الموضوع في "ب" أو العكس .



(شكل ٣٦)

يقف شخص خلف الشاخص "أ" بمسافة قليلة ويأمر بتحرك ذراعه - شخصاً آخر يحمل الشاخص "ب" .

بالتحرك يمينا أو يسارا حتى تمتنع رؤية الشاخص "ب" من خلف "ج" وبذلك يصبح الشاخص "ج" . في الاتجاه "أ" بالضبط فيثبت في مكانه .

تكرر هذه العملية مع "د" حتى يحجب الشاخص "د" رؤية كل من الشاخصين "ج" ، "ب" وهكذا .


على أنه يمكن لحامل الشاخص "د" أن يضعه في الاتجاه "أ" دون الاستعانة بإرشاد الشخص الموجود خلف "أ" وذلك بأن يحرك "د" نفسه يمينا أو يسارا حتى لا يرى هو الشاخص "ج" أو "ب" من خلف الشاخص الذى في يده .

وبنفس هذه الكيفية يمكن مآ الاتجاه "أ" ب" .

ويأمر عند التوجيه مراعاة النظر دائما إلى قواعد الشواخص ثم تثبيتها رأسية .

الحالة الثانية :

إذا تعددت رؤية إحدى نهايتي الاتجاه من نهايته الأخرى بسبب طوله أو لوجود مانع يمكن القياس عليه كارتفاع من الأرض .



(شكل ٣٧)

وفي هذه الحالة يوضع الشاخصان "ج ، د" على مسافات معقولة من كل من نهايتي الاتجاه "أ ب" بحيث أن الحامل للشاخص "ج" يرى وهو في جميع أوضاعه الشاخص "ب" وبالمثل يرى الحامل للشاخص "د" في جميع أوضاعه الشاخص "أ" .

ثم يحاول كل من "ج" ، "د" أن يضع شاخصه في الاتجاه "أ ب" ثم ينظر "د" إلى "أ" ويأمر "ج" بالتحرك يمينا أو يسارا حتى يصبح الشاخص "ج" على الاتجاه "أ ب" حيث يأمره حينئذ بتثبيته في نقطة "ج" .

وبالمثل ينظر "ج" إلى "ب" أمراً "د" بتحرك نفسه يميناً أو يساراً حتى يقع الشاخص "د" على الاتجاه "ج ب" في الموضع "د" حيث يثبت .

وتكرر هذه العملية إذ ينظر "د" إلى "أ" مرة أخرى أمراً "ج" بالتحرك حتى يصبح واقفاً على الاتجاه "د أ" حيث يثبت نفسه في "ج" مثلاً ثم ينظر "ج" إلى "ب" ويأمر "د" بالتحرك حتى يصبح على الاتجاه "ج ب" حتى يثبت نفسه في "د" .

وهكذا حتى نصل في النهاية الى أن يصبح كل من "د"، "ج"، واقعا على الإتجاه "أ" ب"،
الأصل وحتى تم ذلك لا يرى الشخص الواقف خلف الشاخص "د" الشاخص الذي في "أ" ،
لاستجابته خلف الشاخص "ج" كما لا يمكن الشخص الذي يقف خلف الشاخص "ج" أن
يرى الشاخص "ب" بسبب تجنب الشاخص "د" له بمعنى أن الشواخص الأربعة "أ ج د ب"
تصبح على اتجاه واحد أى أن الإتجاه "أ ب" يصبح موجهها .

(ملاحظة) اذ كان المرتفع بين "أ" و "ب" جسرا أو تلالا يراعى انتصاب موقع كل
من "ج"، "د" فوق الجسر أو التل لكي يسهل منهما رؤية النقطتين "ب" ، "أ" على التوالي
كما سبق ذكره .

قياس الخطوط :

بعد أن يتم التخصيص يبدأ القياس وقد تكون الأرض مستوية بسيطة أو منحدرية أو مخرجة .

١ — فالقياس على أرض بسيطة بالخنزير يستعان بشخصين أحدهما (الدليل) يقوم بفرد
الخنزير في الاتجاه ثم شده وغرس شوكة في الأرض عند نهاية كل طرحة للخنزير بينما يقوم الشخص
الثاني (ويعرف بالتابع) بتوجيه الدليل على الإتجاه تماما ثم جمع الشوك التي يفرسها الدليل عند
وصوله اليها .

ولإجراء عملية القياس يثبت التابع قبضة الخنزير فوق نقطة ابتداء المناس يثا يحمل الدليل
عشر شوك في يده ويحتر الخنزير من إحدى قبضتيه باليد الأخرى ويسير في الإتجاه والخنزير مفرد
على كامل طوله اذ يمسك بشوكة رأسية ويحركها تحت إرشاد التابع حتى تصدر واقعة على الاتجاه
تماما ثم يحرك الدليل الخنزير بعد شده جيدا حتى يمس الشوكة المغروسة يصبح في الاتجاه ثم ينقل
الشوكة و يفرسها ثانيا فماسة لقبضة الخنزير من الخارج عند منتصفها ثم يتحقق التابع من صحة وقوع
الشوكة على الاتجاه وبهذا تنهى الطرحة الأولى من طرحات الخنزير وتبدأ الطرحة الثانية بأن يترك
الدليل الشوكة مغروسة في الأرض ويسير قابضا على طرف الخنزير وخلفه التابع أيضا على الطرف
لآخر حتى يصل الأخير الى الشوكة الأولى حيث يجعلها تمس قبض الخنزير من الداخل ويضع
الدليل نفسه في الاتجاه بوجه التقريب ثم يضبط التابع توجيهه كما سبق ويتمان الطرحة الثانية .


تذكر الطرحات وفي نهاية كل طرحة يغرس الدليل شوكة بمنتصفها التابع في أول الطرحة
التالية وهكذا تكون العشر شوك التي مع الدليل لعشر طرحات أى بمسافة ٢٠٠ متر حيث
يثبت شاخص نهايتها ويقيد في الدقتر ما يدل على قياس ٢٠٠ متر منعاً للخطأ وهنا أيضا يعيد التابع
العشر شوك للدليل حيث تبدأ عملية القياس من هذا الشاخص بنفس الترتيب السابق .

وفي الأرض الصلبة حيث يصعب غرس الشوكة يعمل الدليل علامة بالتبشير أو خدشا في الأرض في مكان الشوكة ثم يتركها موضوعة على الأرض بسمها منتبها نحو هذه العلامة تتبعها للنابح عند بدء قياس الطرحة التالية .

وفي نهاية الاتجاه قد يحتاج الأمر إلى قياس كسر من الجزير ولهذا يضع الدليل قبضة الجزير ماسة للشاخص المنحوس في نهاية الاتجاه ، بينما يثبت النابح ويقرؤه في محاذاة الشوكة الأخيرة الواقف بجوارها وبإضافة طول هذا الكسر إلى طول الطرحات السابقة ينتج الطول الكلي للاتجاه .

٢ — وفي الأراضي المنحدرة توجد عدة طرق لقياس مساقطها الأفقية أبسطها :

للقياس على أرض منحدر (من العالي إلى الواطئ في اتجاه ميل الأرض) نثبت مبدأ الجزير عند أول القياس (نقطة ١ مثلا) ثم نحمل الجزير كله إن أمكن أو نصفه أو ربعه نجعل لشدة انحدار الأرض ويجعل أفقيا بواسطة الدليل الذي يسقط على الأرض من نهاية هذا الجزء الأفقي شوكة مثقلة أو خيط شاغول (خيط في أسفله ثقل) أو شوكة عادية تترك لتسقط رأسيا في نقطة "ج" مثلا ثم يتحرك الدليل حتى يصل النابح إلى نقطة "ج" هذه حيث يثبت عندها مبدأ الجزير بواسطة شوكة عادية و يعود الدليل إلى حمل الجزير أو جزئه ويسقط من نهاية الشوكة المثقلة أو خيط الشاغول وليكن في نقطة "د" وهكذا يكرر العمل حتى نصل إلى نقطة "ب" وهي نهاية الاتجاه المطلوب قياسه فيكون طول $أ ب =$ مجموع الأطوال الأفقية $أ ب + أ د + د ب$.



(شكل ٣٨)

وقد يقاس في اتجاه عكس ميل الأرض أي من أسفل إلى أعلى حيث يسير الأمر بالعكس .

الأخطاء المحتملة حدوثها أثناء عملية القياس بالجزير :

(١) الخطأ في طول الجزير وقد يكون منشؤه ضياع بعض الحلقات أو بعض الأثقل أو التواءها إما لسوء استعمالها أو بسبب التمدد أو الإنكماش بتغير درجات الحرارة أو استطالة الجزير من الشد المستمر وانفتاح بعض الحلقات التي بين العقل — وقد سبق عند وصف الجزير ذكر كيفية تصحيح كل من هذه الأخطاء .


- (٢) ترسيم الجنزير أى عدم شده وفرده بكامل طوله أثناء عملية القياس .
- (٣) عدم السير أثناء القياس فى الإتجاه المضبوط اذ أن القياس فى اتجاه منكسر يعطى طولاً أكبر من الطول الحقيقى للاتجاه ولتلافى ذلك يلزم اتباع الدقة التامة فى عمليات التوجيه قبل القياس وفى أثناءه .
- (٤) عدم غرس الشوك عند نهايات الطرحات بالضبط .
- (٥) الخطأ فى قراءة كسور الجنزير وفى تدوين الطرحات أيضاً وقد ينشأ ذلك من فقدان بعض الشوك أو عدم الدقة فى عدّها .
- (٦) اهمال تأثير انحدار الأرض وعدم اتباع احدى الطرق الخاصة بالقياس على أرض منحدره فيقاس طوله على الأرض المائلة دون مسقطه الأفقى

الفصل الثالث

إقامة وإسقاط الأعمدة

- (١) باستعمال الشريط أو الجنزير .
- (٢) باستعمال بعض الآلات البسيطة كثلث المساح والبانتومتر .

(أولاً) بواسطة الشريط التيل أو الجنزير:



(شكل ٣٩)


وذلك فى الأعمال التى لا تستلزم دقة كبيرة أو عند عدم توفر الآلات الأخرى الخاصة بذلك بإنشاء أى مثلث تكون النسبة بين أطوال أضلاعه كنسبة ٣ : ٤ : ٥ . إذ يكون مثل هذا المثلث قائم الزاوية ولإجراء ذلك تطبق دبلة الشريط على الرقم الدال على ١٢ متراً مثلاً ثم يقبض شخص ثان بأصبعه عند الرقم ٣٠٠ من الأمتار وثالث عند الرقم ٧٠٠ من الأمتار ثم تشد هذه الأطوال فيتكون من ذلك مثلث طول أحد أضلاعه ٣ من الأمتار (من صفر إلى ٣) وطول الآخر ٤ من الأمتار (من ٣ إلى ٧) والثالث ٥ من الأمتار (من ٧ إلى ١٢ متراً) وهو الوتر .

ويستعمل الجنزير بنفس الكيفية وتقاس الأطوال عليه إما بالأمتار وإما بعدد العقول .

فإذا كان الاتجاه المعلوم هو a ب مثلاً وأريد :

١ — إقامة عمود عليه من نقطة واقعة عليه (نقطة "ج" مثلاً) :


(١) فيقاس من "ج" على "ا ب" البعد "ج هـ" = ٤٠ عقلة مثلاً ثم يثبت الجنزير بشوكة في "ج" بانما يثبت البعد الال على ٨٠ عقلة في "هـ" وتبقى العشرون عقلة الباقية من الجنزير بنير استعمل ويسك الجنزير من نهاية العقلة الثلاثين ويشد تماماً فيتكون منه مثلث رأسه نقطة "د" وهي آخر العقلة الثلاثين حيث يثبت فيها شوكة أو شاخص .



(شكل ٤٠)

فالخط "ج د" هو العمود على "ا ب" من "ج" لأن أطوال أضلاع المثلث "د ج هـ" هي ٣٠ و ٤٠ و ٥٠ عقلة أي بنسبة ٣ : ٤ : ٥ فيكون قائم الزاوية مقابل الوتر هـ د أي في زاوية "ج" .

(ب) وهناك طريقة أخرى تتلخص في تكوين مثلث متساوي الساقين أو متساوي الأضلاع بالشريط أو الجنزير وتطبق قاعدته على الاتجاه "ا ب" بحيث تكون النقطة "ج" .



(شكل ٤١)


هي متساوية . ولعمل ذلك يقاس أي بعدين متساويين على الاتجاه "ا ب" على يمين ويسار "ج" أي يؤخذ ج س = ج ص .

فإذا فرض أن $س ص = ٣٠$ عقلة فيثبت مقبض البانزير في "ص" ونهاية العقلة الستين في "س" بنما يقبض بالأصبع على نهاية العقلة الثلاثين ثم تمد الأطوال المتكونة على البانزير لتحصل على موقع "د" ويكون "ج د" هو العمود على "ا ب" من "ج" ذلك لأن المثلث "س د ج" ، المثلث "ص د ج" منطبقان لتساوى أضلاعهما الثلاثة . فتكون زاوية $س ج د =$ زاوية $ص ج د =$ قائمة .

٣ - إسقاط عمود على هذا الاتجاه من نقطة "ج" الخارجة عنه :

أى تحديد موقع العمود الساقط من "ج" على "ا ب" فذلك عدة طرق أبسطها :

(١) يقف شخص في "ج" ويثبت فوقها دبلة الشريط بنما يحمل شخص ثان عليه الشريط ويحركه ليقطع الاتجاه في نقطتين "س ، ص" ويحسن أن يتمخبط طول "ج س" بحيث يكون المثلث "ج س ص" متساوى الأضلاع تقريبا .




(شكل ٤٢)

ثم ينصف الطول "س ص" في "ج" فتكون هي موقع العمود من "ج" على "ا ب" ذلك لأن المثلثين "س ج ج" ، "ص ج ج" منطبقان لتساوى أضلاعهما أى أن زاوية "ج" في كل منهما $= ٩٠$

(ب) كما يمكن للشخص العامل للشريط أن يحركه ليقطع به الاتجاه في عدة نقط مقابل نقطة "ج" بالتقريب وعلى شكل من جازيها ثم يقرأ على الشريط الأبعاد المختلفة بين "ج" وكل من هذه النقط فيكون أقل بعد يبينه الشريط هو طول العمود من "ج" على الاتجاه ونقطة تقاطعه مع الاتجاه هي موقع العمود من "ج" عليه .

(ج) يمكن انتخاب أى نقطتين مثل "س ، ص" على الاتجاه "ا ب" وعلى جانبي العمود المطلوب إسقاطه ثم يشد الشريط أو البانزير أو جزء منه على الأرض ويجعل منطبقاً

تماما على الخط المنكسر "س ج ص". يثبت عند "س" وكذا عند "ص" بواسطة شوكة بينما يقبض عليه بالأصبع من عند "ج" ويقلب ودور بهذه الهيئة في الجانب الآخر من الاتجاه "أ ب" مع شد ضلعيه تماما ليأخذ الوضع "س ج ص".



(شكل ٢٣)

فيكون "ج ج" عمود على "أ ب" ونقطة تقاطعهما (وهي د) هي موقع العمود من "ج" على "أ ب" وذلك لتطابق "س ج د" مع "س ج د" لتساوي أضلاعهما ∴ زاوية "د" قائمة في كل .

(ثانيا) إقامة واستقاط الأعمدة بواسطة الآلات البسيطة :

الآلات الهندسية المستعملة لهذا الغرض كثيرة كمثل المساح والبانتومتر والمثلث ذى المرايا والمنشور المرئي وصندوق السكستان والتودوليت وغيرها .


وسنكتفى هنا بأبسطها وهو مثلث المساح والبانتومتر .

١ - مثلث المساح :

يستعمل تعيين زوايا قائمة ومع أنه شائع الاستعمال لبساطة تركيبه وسهولة العمل به فإنه ليس من الآلات الدقيقة التي يعتمد عليها إذا ما أريد إقامة أو إسقاط أعمدة تكون على درجة كبيرة من الدقة .


وأكثر أنواعه استعمالا يتكون من رأس من النحاس ارتفاعها ٧,٥ مم وقطرها ٥ مم مقطوعا مثلث متظم . وفي منتصف أربعة من أوجهه الثمانية شخ طولى (رأسى) أما الأربعة الأوجه

الأخرى فيوجد بمركز كل منها شرخ بأعلاه أو بأسفله شبك ذو شعرة بمركزه بحيث أن شعرة كل شبك تقابل شرخ الوجه المقابل . فيكون المستوى الرأسى المسار بمركزى كل وجهين متقابلين



(شكل ٤٤)

منحرفا بمقدار ٤٥° عن المستوى المسار بمركزى الوجهين المجاورين لهما أو ٩٠° درجة عن الوجهين التاليين بمعنى أن جميع المستويات الرأسية المسارة بمتصف الأوجه المتقابلة يصنع كل منها ٤٥° مع المستوى الرأسى الذى يجاوره .




(شكل ٤٥)

وظاهر أن كلا من "ج د و ج د" يصنع مع الاتجاه "أ ب" زاوية ٤٥° من جهة و ١٣٥° من الجهة الأخرى ولهذا ينتخب أحدهما حسب الاتجاه المطلوب .

٣ — لإسقاط عمود على (أ ب) من نقطة "ج" الخارجة عنه :

يعين أولا بالنظر مسقط العمود منها على أ ب وليكن في نقطة "د" ثم نقف بمثلث المساح في "د" هذه ويقام منها عمود على "أ ب" كما سبق فإن مركز هذا العمود بنقطة "ج" كان هو المطلوب وإلا فينتخب على العمود المقام من "د" نقطة (د مثلا) تكون مقابل نقطة "ج" بحيث يكون "ج د" موازيا "أ ب" بالتقريب

من هذا ترى أن "د" هي مسقط "د" على "أ ب" وليست مسقط "ج" كما افترضنا في مبدأ العمل وعليه يكون البعد "ج د" هو مقدار الخطأ في موقع العمود المطلوب فيقاس طوله على "أ ب" ابتداء من نقطة "د" (على يسار "د" إذا كانت "ج" تقع يسار "د" كما بالشكل أو العكس) لنحصل على نقطة "د" وهي المسقط الحقيقي للعمود من "ج" على "أ ب" .




(شكل ٤٧)

تحقيق مثلث المساح — تتوقف صحة العمل بالجهاز على بقاء أوجهه محتفظة بالزوايا التي بينها بالحالة التي صنعت عليها — فإذا ما اختلف هذا الشرط كانت الزوايا والأعمدة التي يعملها المثلث غير مضبوطة وللتأكد من صحة الجهاز نجرى تحقيقه على الوجه الآتي :

يثبت الجهاز في "ج" إحدى نقط الاتجاه "أ ب" ومنها يقام عمود عليه ثم يدار الجهاز ربع دورة ويقام عمود ثان فان انطبق على الأول كان الجهاز مضبوطا — وإن لم ينطبقا بأن كان العمود الأول هو "ج د" مثلا فإنه بعد ادارة الجهاز ربع دورة يصبح العمود هو "ج د"


وحيث يقاس على كل منهما بعدان متساويان من نقطة "ج" أى يؤخذ "جد = جد" ثم ينصف "دد" فى "د" فيكون "جد" هو العمود الصحيح على "اب" من "ج" ويلاحظ أنه فى حالة وجود خطأ فى الجهاز فإنه لا يمكن إصلاحه بل يستعمل على أساس تصحيح العمل بالكيفية المشروحة هنا



(شكل ٤٨)

٣ - البانتومتر :

وقد يسمى بثلاث المساح الأسطوانى - يترب فى أبسط أشكاله من اسطوانتين من المعدن متساويتى القطر ومختلفتى الارتفاع - بقاعدة السفلى منهما إصهار بدارته تلف الاسطوانة العليا لاتصاله بترس مسنن موجود بداخل الاسطوانة السفلى ويشتق بأسنان طارة مسننة ومثبتة بداخل الاسطوانة العليا .



(شكل ٤٩)


وبكل من الأسطوانتين شرخان يقابلها شباكان فى محور كل شباك منهما سلك أو شعرة بحيث أن المستوى المار بكل شعرة وبالشرخ المقابل يمر بمحور الجهاز ويكون متعامدا على المستوى المار بالشرخ الآخر والشعرة الأخرى

ويُقسَّم الحرف العلوي للأسطوانة السفلى إلى ٣٦٠ مع وقوع صفير التقسيم تحت أحد الشرخين — وعلى الحرف السفلى للأسطوانة العليا ورنية يقابل صفرها محور أحد الشرخين .

وقد يجهز الجهاز في أعلاه ببوصلة لمعرفة انحراف الاتجاهات عن الشمال المغناطيسي وعند الاستعمال يركَّب البانتومتر من قاعدته على حامل ثلاثي الأرجل أو على قائم من الخشب يثبت في الأرض كما في مثلث المساح .

استعماله — زيادة عن إقامة واسقاط الأعمدة يستعمل البانتومتر أيضا لإنشاء وقياس جميع الزوايا الواقعة في مستوى أفقي :

- ١ — لإنشاء اتجاه يصنع زاوية معلومة مع "اب" من نقطة "ج" الواقعة عليه :
- تقف بالجهاز في "ج" وتحرك الأسطوانة العليا حتى يصير صفير ورنيتها منطبقا تماما على تاريخ المقياس الموجود بأعلى الأسطوانة السفلى مقابل قراءة الراوية المطلوب انشاؤها .
- يدار الجهاز كتلة واحدة حول محوره رأسي حتى يرى الشاخص الموضوع في نهاية الاتجاه "اب" من شرني الأسطوانة السفلى .



ثم يؤمر شخص يحمل شاخصا رأسيا بالتحرك أمام الراصد في الجهة المراد توقيع الزاوية فيها — حتى يرى هذا الشاخص في المستوى المار بالشعرة والشرخ الموجود بالأسطوانة العليا فوق صفير الورنية وحينئذ يثبت ويكون في الوضع "د" فيكون "ج-د" هو الاتجاه الذي يصنع مع (اب) الراوية "ا-ج-د" المطلوبة .

٢ — واسم الزوايا قائمة :

أى توقع زاوية . يمكن عملها كما سبق أو بعمل بواسطة الشروخ الأربعة كما فى مثلث المساح وذلك بوضع أى شرخين متقابلين فى الاتجاه " ا ب " ثم النظر فى الشرخين الآخرين ويثبت شاخص أمامهما فى " د " مثلا فيكون ج د ع و د ا ب " ا ب " .
ومن هذا ترى أنه يمكن للبانثومترون أن يقوم أيضا بعمل مثلث المساح .

٣ — قياس الزوايا :

لقياس الزاوية " ا ج د " يثبت الجهاز فوق نقطة " ج " رأس الزاوية وبعد تطبيق صفرى الوردية والمقياس الواحد دلى الآخر يوضع البانثومتر (والصفيران منطبقان) بحيث يكون شرخا الاسطوانة السفلى فى أحد اتجاهى ضلعي الزاوية (وليكن الضلع " ج ا ") .
ثم تدار الاسطوانة العليا مع بقاء السفلى ثابتة حتى يرى الشاخص الموضوع دلى الضلع الثانى للزاوية خلال شرخ الاسطوانة العليا أعلى صفرى الوردية .
فتكون القراءة على المقياس مقابل صفرى الوردية هى مقدار الزاوية المقاسة .

يلاحظ أن يكون قياس الزوايا — أى اتجاه لف الاسطوانة العليا — فى اتجاه ضد عقرب الساعة مع الابتداء من صفرى المقياس وذلك لقراءة قيمة الزاوية مباشرة دون احتياج إلى عمليات حسابية .

الفصل الرابع

موانع القياس بالجنزير

قد يحدث فى أثناء القياس بالجنزير أن تعترض بعض الموانع كالمباني والندال والغابات والبرك والترع والجسور وغيرها وعندئذ يجب التحايل للتغلب عليها إما بعملية القياس

والموانع إما :

(١) موانع تمنع الرؤية فقط ولا تمنع القياس .

فوجود تل أو جسر أو مرتفع من الأرض يمنع رؤية إحدى نهايتى الاتجاه المقيس من نهايته الأخرى ولكنه فى الوقت نفسه لا يعوق سير الجنزير فى الاتجاه المطلوب .

(٢) موانع تعترض القياس فقط ولكنها لا تمنع الرؤية .

فاختراق الاتجاه المراد قياسه ببركة أو نهر أو أى مجرى مائى عرضه أطول من الجنزير يمنع استمرار القياس عبر هذا المجرى مع أنه لا يحجب رؤية إحدى نهايتى الاتجاه من نهايته الأخرى .

(٣) موانع تعترض كلا من الرؤية والقياس كوجود مبان أو غابات على نفس الاتجاه المطلوب قياسه ولكل مانع من هذه الموانع الثلاثة طرق لتغلب عليه .

(أولا) موانع الرؤية فقط :

تأبج نفس الطريقة السابق شرحها عند الكلام على تشخيص الاتجاه فى حالة تعذر رؤية إحدى نهايته من الأخرى بسبب طوله أو لوجود مانع لا يمنع القياس (شكل ٣٧) .

(ثانيا) موانع القياس مع امكان الرؤية :

يتفادى المانع بعدة طرق أسهلها :


(١) عمل مواز للاتجاه الأصيل مقابل هذا المانع ثم القياس على هذا الموازى .

(٢) أو إنشاء زاوية قائمة يكون وترها على خط القياس المتروك للمانع ثم يقاس ضلعها المحصور بينهما المانع وبن طولها يستنتج طول جزء الاتجاه المتروك للمانع .

(٣) أو إنشاء مثلثات متطابقة .

وسنتفنى بشرح الطريقتين الأوليين :

١ - عمل موازى تجاه المانع - ليكن المانع للقياس بركة يزيد عرضها على طول الجنزير - تتمتع نقطتان " ج ك د " على الاتجاه " ا ب " المطلوب قياسه واحدهما " ج " قبل البركة والأخرى " د " بعدها مباشرة ثم يقام على الاتجاه " ا ب " فى جهة واحدة منه (اما على يمينه أو يساره) عمود من كل من " ج ك د " يؤخذ دايهما طولان متساويان " ج ج = د د " بحيث يكون " ج د " واقعا خارج البركة ليتمكن قياسه .




(شكل ٥١)

قبل البركة والأخرى " د " بعدها مباشرة ثم يقام على الاتجاه " ا ب " فى جهة واحدة منه (اما على يمينه أو يساره) عمود من كل من " ج ك د " يؤخذ دايهما طولان متساويان " ج ج = د د " بحيث يكون " ج د " واقعا خارج البركة ليتمكن قياسه .

يثبت شاخص في كل من "ج م" و"ك د" وظاهر أن طوله = ج د فبإضافته إلى بقية أجزاء الاتجاه المقاسة قبل وبعد البركة وهي (١ ج د ك د ب) ينتج الطول الكلي للاتجاه "أ ب"

٢ — عمل زاوية قائمة وترها هو "ج د" — لنفرض أن المانع هو الخلاء في نهر أو بركة .



(شكل ٥٢)

تتخذ نقطة "ج" على "أ ب" قبل المانع مباشرة ومنها ينشأ أى اتجاه بحيث يتفادى المانع ويتخذ غاية نقطة "م" بحيث لو أقيم منها عمود على "ج م" فإنه يقابل الاتجاه الأصلي "أ ب" في نقطة قريبة من الجانب الآخر للمانع ولتكن "د" بمعنى أن "م د" يكون أيضا متفاديا للمانع .

يقاس طول كل من "ج م" و"ك د" ويسجل في دفتر النقط .

وبما أن زاوية "ج م د" قائمة فيكون ج د = ج م + م د نظرية فيثاغورس

$$\sqrt{ج م^2 + م د^2} = ج د$$

وبإضافة طول "ج د" المحسوب إلى بقية أطوال الاتجاه المقاسة قبل المانع وبعده ينتج طول "أ ب"

(ثلثا) موانع تعترض الرؤية والقياس معا :


(١) إذا كان الاتجاه غير مشخص خلف المانع أى إذا كان "أ د" وهو جزء الاتجاه أحد جانبي المانع معلوما ويراد مده على استقامته على الجانب الآخر مع قياسه فلذلك تتخذ النقطتان "ج" و"د" على "أ د" بالقرب من المانع وبينهما مسافة مناسبة ويقام منهما العمودان المساويان "ج م" و"ك د" على الاتجاه ثم يقاس "ج م" و"ك د" .

يثبت شاخص في كل من "ج م" و"ك د" ويمد الاتجاه بينهما حتى يتفادى المانع حيث يؤخذ "م" و"م" بحيث تكونان على بعدين مناسبين من بعضهما ويقام منهما العمودان "م م" و"م م" على هذا الاتجاه .

(يُحسن أن يؤخذ طول "جد" حوالى ثلاثة أمثال طول العمود المقام من "ج" وبالمثل "هو") .

$$\text{يقاس } هـ = و = د = ج$$

وبذلك نضمن أن تقاطع "هـ و" تقعان دلى امتداد الاتجاه "أ جد" متى كانت الأعمدة مضبوطة فى اناءتها وفى تساوى أطوالها .




(شكل ٥٣)

وبقد يحسن أيضا لضبط العمل أخذ ثلاثة أعمدة دلى كل من جانبي المانع وذلك بدلا من عمودين إذ أن وقوع نهاياتها الثلاثة دلى استقامة واحدة يؤكد صحة العمل .
يُنَدَّ الاتجاه "هو" على استقامة إلى "ب" .

يقاس "د هـ" فيكون مساويا "د هـ" وهو جزء الاتجاه الأصلي المنترق للمانع .

(٢) وقد لا يكن قياس الاتجاه لعدم إمكان تشخيصه كله مباشرة لوجود المانع فإذا أريد تشخيصه فقط (أى إيجاد عدة نقط دلى الاتجاه دلى كل من جانبي المانع) يؤخذ من "أ" أى اتجاه مثل "أ م" متناديا المانع ثم يقاس كل من "أ م" ، "م ب" ودلى "أ م"



(شكل ٥٤)

تؤخذ نقطتان أو أكثر مثل "س" و "ص" حيث ينشأ منهما اتجاهان "س ج" ، "ص د"

موازيات للاتجاه "م ب" ويؤخذ $\frac{س ج}{م ب} = \frac{أ س}{أ م} = \frac{ص د}{م ب}$ فيكون $\frac{أ ص}{أ م}$ فيكون

ج م د م ... على الاتجاه

الفصل الخامس

عمامة رفع الأراضي بالجنزير

يجب ألا المرور حول الأرض المطاوب رنمها واستكشافها بجميع ما فيها من معالم ومنشآت وبعد الاستكشاف يرسم ما كروكي في دنتر الغريط — بأبعاد متناسبة تقريبا كما في الطبيعة — وتبين عليه جميع الحدود والمعالم والتفصيلات المراد رفعها .

إختيار المضامع

تأتي بعد ذلك عمالة إحاطة القطعة بمضامع تمتشي أضلاعه بقدر الامكان مع الحدود والمعالم الخارجية ويتم ذلك بأن تتخضب على الكروكي نقط ثابتة تكون رؤوس هذا المضامع وهذه القط هي التي ستكون مبدأ ونهاية كل خط من خطوط الجنزير ونظرا لأهميتها الخاصة — طول عمالة الرفع — يندق في كل منها وتدو يعمل لموقعه كروكي خاص في دنتر الغريط أيضا وذلك بقياس بعدين على الأقل منه إلى بعض النوايت الطبيعية المجاورة له كحدايد المساحة وقوائم الأسوار ودراوى الكبارى والأشجار النابتة وغيرها وذلك لإمكان تحديد موقع هذه النقطة في الطبيعة بالضبط إذا ما أريد الرجوع إليها في المستقبل لفرض استكمل العمل وأرتصحح خطأ .

ويراعى عند انتخاب النقط النابتة ما يأتي :

(١) أن تكون بعيدة عن حركة المرور وفي أماكن واضحة لسبولة الاستدلال عليهم وقت العمل وقليلة العدد ما أمكن لتقل الأطوال المقيسة وبالتالى يقل الاحتمل في الخطأ .

(٢) أن تجاور الخطوط الواصلة بينها لحدود الأرض ما أمكن تفاديا للأحداثيات الطويلة والمضامع الثانوية .


(٣) التأكد من خلو الاتجاهات الواصلة بين هذه النقط من موانع القياس وذلك برؤية النقط واضحة وعلى الأخص النقط المتجاورة .

(٤) يراعى بقدر الإمكان أن يوجد خط أساسى يقسم الشكل يكون بمثابة خط قاعدة تنشأ على جانبيه المثلثات المكونة للمضامع .

والمضلع الناتج قد يكون مثلثا أو شكلا رباعيا أو شكلا كثيرا أضلاع وإذا ما علمنا أن عملية الرفع بالانزير تنحصر في قياس أطوال فقط دون أى قياس للزوايا كان من الضروري لإمكان رسم أى مضلع أن يكون معلوما به من الأطوال ما يكفي لتوصل إلى رسمه وتحقيقه وهذا لا يأتى إلا إذا كانت الأطوال المقاسة تقسم الشكل إلى مثلثات إذ المثلث هو الشكل الهندسى الوحيد الذى يمكن رسمه بعملية أطوال أضلاعه الثلاثة ولهذا اعتبر من القواعد الأساسية عند الرفع بالانزير تقسيم المساحة المرفوعة إلى مثلثات لسهولة حساب مساحة المضلع إذا ما أريد ذلك كما سيأتى بعد ويحسن جدا ألا تقل أى زاوية من زوايا هذه المثلثات عن ٣٠° .

والأشكال الآتية توضح أبسط حالات المضلعات التى يمكن اختيارها وهى أعجمها :


أولا — يسمح شكل قطعة الأرض بإحاطتها بمضلع على هيئة مثلث "أ ب ج" وبقياس أضلاعه الثلاثة يمكن رسمه ولاختبار صحة العمل يلزم قياس أى خط آخر فى الطبيعة ليوازن بطوله على الرسم ويسمى بخط الإختبار وقد يكون هو العمود نازلا من أى رأس على القاعدة المقابلة له مثل (أ و) أو أى خط يصل الرأس بإحدى نقط القاعدة مثل (أ و) أو أى خط يصل بين أى ضلعين مثل (س ص) مع معرفة مواقع النقط (و ، س ، ص) على أضلاع المثلث فى الطبيعة أثناء القياس وموازنتها بالرسم .



شكل ٥٥

ثانيا — أما إذا أحيطت قطعة الأرض بمضلع ذى أربعة أضلاع كما بالشكل فتقاس أضلاعه الأربعة — ولإمكان رسمه يجب قياس أحد قطريه وليكن (أ ب) حتى ينقسم الشكل بذلك إلى مثلثين (أ ب ج ، أ ب د) إذ يمكن رسمهما برسم (أ ب) أولا ثم إنشاء كل منهما على أحد جانبيه وهذا يسمى (أ ب) بخط القاعدة أما القطر الآخر (ب د) فيقاس لاستداله كخط اختبار أى بموازنة طول على الرسم بطوله المقيس بالطبيعة لتأكد من صحة رسم المضلع وقد يقاس


أيضا بعد نقطة "و" (تقاطع القطرين) عن كل من (أ، ب) و (ب، د) ويقارن بالرسم وذلك لزيادة الأكد وفي هذه الحالة يمكن اعتبار "دو" خط اختبار خاص بالمثلث (أ، د، ب)، "ب و" خط اختبار للمثلث (أ، ب، د).



شكل ٥٦

وفي بعض الأحوال قد يعترض قياس (ب، د) مانع كبنى أو كشك أو أكمة من الأشجار كما في الشكل وحيث أنه نتج عن القياس (أ، ب) أى نقطة مثل "و" بحيث يمكن منها قياس كل من (د و، ب و) ويعتبر كل منهما خط اختبار للمثلث الواقع فيه.

ثالثا — وفي حالة المضلع الكبير الاضلاع يقسم الشكل إلى مثلثات بمستقيمات تصل إحدى رؤوسه ببقية الرؤوس الأخرى وبذلك يمكن رسم المضلع ثم تقاس المستقيمات الواصلة من أى رأس نائية إلى بقية الرؤوس وتسمى كلها أو بعضها بخطوط اختبار.



شكل ٥٧


ففى الشكل القطران (هـ، ب، هـ، د) يقسمانه إلى مثلثات لإمكان رسمه بينهما يعتبر القطران (د، ب) خط اختبار.

رابعا — على أنه قد يحدث أحيانا عدم إمكان مد خطوط المنزير داخل المضلع لوجود أشجار أو بساتين أو برك أو غابات أو لأن الأرض مساطة بأسوار وفي مثل هذه الحالات تحاط الأرض بمضلع كالمعتاد مع ربط أضلاعه بمقابل الزوايا بخطوط يصل كل منها بين أى نقطتين

تتمتع بان على ضامى الزاوية وبذلك تتكون مثلثات عند نهايات الأضلاع وتكون هذه المثلثات إما داخل المضلع أو خارجه وذلك على حسب الأحوال . وبقيااس أطوال أضلاع كل من هذه المثلثات المنتخبة يمكن رسم زاوية المضاع المنشأ عندها وبالتالي التوصل إلى رسم المضاع بأكمله كما يلي :

مثال ١ :

لرفع الحديقة المبينة بالشكل والتي يصعب مرور خطوط الحزير فيها - تحاط بالمضاع (١ ب ج د) وتقااس أطوال أضلاعه الأربعة ثم تربط بعض الزوايا بالتتابع بخط مساعد مقابل لكل منها فينالا لا تتخاب الرباط "م ن" المقابل لزاوية "ا" يتمتجب البعد "ا م" على الضلع "ا ب" وكذلك البعد "ا ن" على الضلع "ا د" ثم يقااس كل من "ا م" ، "ا ن" ، "م ن" وبالمثل مع بقية الأربطة .



(شكل ٥٨)

وعند رسم المضلع يبدأ برسم أحد أضلاعه - وليكن "ا ب" - ثم يؤخذ عليه البعد "ا م" وينشأ عليه المثلث "ا م ن" المعروفة أطوال أضلاعه الثلاثة ثم يمد "ا ن" ويؤخذ عليه طول "ا د" فنحصل على نقطة "د" .

وكذلك عند نقطة "ب" يقااس الضلع "ب هـ" وينشأ عليه المثلث "ب هـ و" المعروفة أطوال أضلاعه الثلاثة ثم يمد "ب و" ويقااس عليه طول الضلع "ب ج" لينتج نقطة "ج" .

يتوصل "ج د" ويمكن اعتباره كخط اختبار ومقارنة طوله على الرسم بالطول المقاس على الطبيعة كما يمكن زيادة في التأكد اعتبار بقية الأربطة "س ص" و "ع ك" خطوط اختبار أيضا .


ولما كانت الروابط في مثل هذه الحالة هي الأداة الوحيدة لرسم المضلع وكان أقل خطأ في قياسها أو رسمها يسبب خطأ كبيرا في رسم المضلع لهذا وجب مراعاة :

(١) الدقة التامة في قياسها .

(٢) إختيارها بأطوال كافية ليقل احتمال انطباع فيها ويضمن ألا يقل كل من " ا م " ، " ا ن " وأمثالهما عن عشرين مترا خصوصا إذا كانت أطوال المضلع كبيرة .

مثال ٢ :

لرفع البركة المبينة بالشكل تحاط بالمضلع " ا ب ج د " ولما كانت بعض النقاط الثابتة قريبة من حد البركة لدرجة لا يمكن معها أخذ الأربطة عندها من الداخل فلهذا تؤخذ الأربطة من الخارج على الاضلاع أو امتدادها كما هو مبين — على أنه في بعض النقاط قد تسمح الأحوال بأخذ الرباط من الداخل كما في نقطة " ب " .




(شكل ٥٩)

مثال ٣ :

ولرفع المبنى المبين بالشكل يمكن إحاطته بالمضلع (ا ب ج د ه و) ، ونظرا لأن الأراضي والفضاء حوله تسمح بإنشاء الملتح (س ص غ) الذي تقع على أضلاعه أغلب رؤوس المضلع الأصلي


فيتم أخذ نقطة لرسمه بقياس أضلاعه (س ص، ص ع، ع س) مع تحديد مواقع كل من النقط (١، ب، ج، د، و) على أضلاعه ثم رفع نقطة "هـ" بإسقاطها على الضلع "س ع".



(شكل ٦٠)

مثال ٥ :


وفي المضلعات المفتوحة التي تنشأ غالباً لرفع المساحات المستطيلة نوعاً في اتجاه محورها كالطرق وغيرها تقاس أطوال أضلاعها (١ ب، ب ج، ج د، د هـ، هـ و، ... الخ) مع ربطها عند رؤوسها بإنشاء مثلثات على الأضلاع أو إمدادها (مثلث عند كل رأس)، ثم تقاس أضلاع هذه المثلثات لتمكن رسم المضلع.




(شكل ٦١)

أما المضلعات الانوية فهي التي تنشأ على أحد أضلاع المضلع الأصلي لرفع الجزء من المساحة الذي تبعد حدوده عن أضلاع المضلع الأصلي بمسافة تزيد عن الأطوال المتعادة للأحداثيات.

وتعامل هذه المضامع الثانوية عند رفعها (سواء أكانت مثلية أو رباعية ...) نفس معاملة المضامع الأصلية (الأساسية) من حيث قياس أضلاعها والأربطة اللازمة ورفع تفاصيل الحدود المجاورة لكل ضلع من أضلاعها كما سيأتى بعد .



(شكل ١٦٢)



(شكل ١٦٢ ب)

والمتمتع في مصلحة المساحة المصرية عند رفع أراضي القطر الزراعية (وهى العمالية المعروفة بقك الزمام) أن تعطى لكل مساح خريطة للمنطقة المطلوب رفعها موقعا عليها نقط الترافسات (وهى نقط ثابتة تبتم مصلحة المساحة فى مختلف الأماكن بزوايا حديدية أو غيرها وتسجل مواقعها) ليمد بينهما خطوط الجنزير الرئيسية ثم ينشئ عليها خطوطا أخرى ثانوية للجنزير تتشبه بقدر الإمكان مع حدود القطع والمعالم المطلوب رفعها .

شرح عمالية الرفع

وبعد أن يتم تكوين واختيار المضامع المناسب لشكل الأرض بوضع فى كل من رءوسه (وهى النقط الثابتة) شاخص بأعلاه راية لتساعد على رؤيته وتمييزه ثم يبدأ بقياس أطوال الأضلاع وخطوط الاختبار والأربطة بالجنزير أو الشريط العصاب ذى البكرة مع الشواخص وذلك بالطرق السابق شرحها .

وفى أثناء عملية القياس تعمل التحشية إذ تقاس الأحداثيات على جانبي الجنزير إلى جميع نقط حدود الأرض وإلى معالمها القريبة التى نرغب فى رفعها وبيانها على الخريطة .


الأحداثيات :

والأحداثى هو خط يقاس من خط الجنزير إلى النقطة التى يراد اظهارها على الرسم وتؤخذ الأحداثيات أثناء عملية القياس بالجنزير أى يترك الجنزير مفرودا على الأرض فى اتجاه المقاس ومثبتا نشوكة فى كل من تهاينيه بينما تؤخذ الأحداثيات منه إلى جميع التفصيلات والمعالم التى نرغب فى بيانها اذ يمارها الخريطة من حدود القطع إلى المساقى أو الجسور المحاورة لها إلى الأسوار التى تسير بمحاذاة خط الجنزير وما فيها من برابات وغيرها إلى مبان تقع إلى حد ما فى اتجاه الجنزير إلى غير ذلك من المعالم الطبيعية القريبة منه على أنه يجب الاقتصار على الأحداثيات اللازمة دون الإكثار منها بغير ضرورة .


والأحداثيات على نوعين :

(١) مائلة على خط الجنزير .

(٢) مائلة عليه .



(شكل ٦٣ أ)



(شكل ٦٣ ب)

فالمتعامدة هى الشائعة الاستعمال وأقصى طولها ٢٠ مترا عند عمل نرائط بمقياس ١ : ١٠٠٠ و ٨ أمتار عند عمل نرائط بمقياس ١ : ٢٠٠ .

وأما المائلة فهى أضبط وأدق ويجب استعمالها متى زاد طول العمود على ٢٠ مترا على أنها قد تستعمل لتوقيع نقط ذات أهمية خاصة — وفيها يقاس بُعد هذه النقطة عن أى نقطتين متباعدتين على خط الجنزير وبمعايير مسافاتهما عليه يكن رسم المثلث الذى تكون النقطة المرفوعة رأسه (بقدر الامكان يحسن أن يكون المثلث متساوى الأضلاع تقريبا)

وتتأسس الاحداثيات بالتمريط التليل (وأحزابا بالجزير) وذلك بأن يمسك شخص بمبدأ التمریط ويذهب على النقطة المراد أخذ الاحداثى لها بينما يقف المساح أو التابع على الجزير ويحدد دائرة التمریط ويقيس طول الاحداثى لأقرب ٥ سم وذلك (فى حالة المتعامدة) بعد تحديد موقع الحدود على خط الجزير من النقطة بإحدى الطرق الآتية :

(١) بالعين المجردة وذلك للاحداثيات القصيرة أى التى لا يزيد طولها على ٣ أمتار .
(ب) بإحدى الطرق السابق شرحها عند اسقاط الأعمدة بالتمريط وذلك للاحداثيات المتوسطة الطول .

(ج) بواسطة مثلث المساح أو البانومتري إذا أريد الدقة أو كان الاحداثى طويلا — وطريقة ذلك أن يقف المساح ومعه المثلث فوق خط الجزير مقابل النقطة التى يريد أخذ احداثى لها ثم يوجه المثلث على اتجاه الجزير بانظر من شرخين على الشاخصين الموضوعين فى نهايتى هذا الاتجاه ثم ينظر من الشرخين المتعامدين على النقطة المطارب أخذ الاحداثى لما كان رآها كأن واقفا فى موقع العمود منها والا فيتحرك بالمثلث على خط الجزير بمقدار الفرق أو يكرر العمل حتى يصل إلى موقع يرى فيه النقطة فيكون موضع المثلث هو موقع الاحداثى العمودى

ويجب عند قياس الاحداثيات سواء أكانت عمودية أم مائلة ملاحظة قياسها دائما فى مستوى أفقى بأن يشد التمریط أفقيا تماما وإذا كانت مائلة وكان الجزير فى الجزء الأعلى منها وجب رفع نهاية التمریط فوق النقطة المأخوذ لها الاحداثى حتى يصير أنقيا أما إذا كانت النقطة فى الأسفل وخط الجزير فى الواسطى وجب رفع التمریط فوق الجزير حتى يصير أنقيا مع الاستئانة بشاخص أو شوكة لتحديد موقعه على الجزير .


وترجع أهمية القياس أفقيا إلى أن جميع الخرائط المساحية هى مساقط أفقية ولذا السبب يلزم على الدوام قياس الأبعاد بمساقط أفقية ولذا وجب عند أخذ أى احداثى أنأكد من أمور ثلاثة : أفقية التمریط وتعامده على خط الجزير ثم التأكد من قراءة كل من التمریط والجزير .

دفتر التمریط :

دفتر مخصص لتدوين جميع التخطيطات " الكروكيات " والرسومات والمقاسات الخاصة بارتفاع كطوال المخطوط والاحداثيات وجميع المعلومات الأخرى .

وهو صغير الحجم مناسب للجيب مستطيل الشكل تختلف أبعاده من ١٢ × ٨ سم إلى ٢٢ × ٢٤ سم يتوسط كل صفحة من صفحاته وفى اتجاه طولها إما خط واحد أحمر أو خطان أحمران بينهما مسافة حوالى ٣ سم وهذا الخط أو الخطان يملآن خط الجزير على أن النوع الأخير ذا الخطين هو الشائع الاستعمال .

وعلى الخط الواحد أو فيما بين الخطين تكتب أبعاد الجزير التي تؤخذ مقابلها الإعدادات أو التي تقاطع عندها خط الجزير مع بعض حدود القطعة — أما بقية فراغ الصفحة الواقع على يمين ويسار خط الجزير فيخصص لرسم فيه قبل الابتداء في قياس الخط رسم يشابه الطبيعة



(شكل ٦٤)

وبأبعاد متناسبة ومتشابهة معاً في اتجاه سير خط الجزير على كل من جانبيه وعلى هذا الرسم يبين كل ما يطلب رفعه وقياس أبعاده أو أخذ أبعاده في أثناء عملية القياس .

وعند ابتداء عملية رفع يجب أولاً وقبل كل شيء رسم كروكي شامل للأرض في تواريخها وذلك بعد استكشافها — رسم دون مقياس — ولكن بأبعاد متناسبة مع بعضها البعض مع كتابة أسماء المعالم التي يحتويها كجاري اري والصرف والطرق والمباني والأسوار وغيرها وكذا أنواع المزروعات الموجودة وفي أعلاه اسم المنطقة وتاريخ الرفع واسم المهندس ومساعديه مع ضرورة بيان اتجاه خط الشمال على الرسم لا يمكن معرفة وتحديد موقع القطعة بالنسبة للجزر الأخرى .

على هذا الكروكي يرسم مضاع خطوط الجزير المناسب لشكل الأرض (بالون الأحمر غالباً) مع بيان الروابط وخطوط الاختيار وذلك بعد اختيار النقط الناتجة وتسميتها بالحروف أو الأرقام ثم يسير اراصد بنفسه في اتجاهات هذه الخطوط في الطبيعة للتأكد من صحة اختيارها بنقلها من الموانع التي قد تعترضها وقت القياس .

وفي الصفحات التالية للدقير يمكن عمل كروكي لكل من النقط الثابتة ومتى ابتدئ في عملية القياس أو التحشية يلزم أن يخصص لكل خط من خطوط الجزير صفحة خاصة به أو صفحتان متقابلتان على حسب طوله — أما خطوط الاختبار والروابط فيكتبني بتدوين أطوالها إلا إذا كان أحدها يجاور حداً نريد رفعه فينمذ تفرد له صفحة خاصة وتؤخذ عليه الإعدادات .

وتدون المقاسات في دفتر كما يلي :

(١) يخصص لكل خط صفحة خاصة به .

(٢) يبدأ التدوين من أسفل الصفحة حيث يكتب اسم الخط (اب مثلا) وعلى خط الجانزير يكتب اسم النقطة التي يبدأ منها القياس (ا مثلا) وعلى يمينها أو يسارها تخرج من خط الجانزير خطوط أخرى في اتجاهات خطوط المضاع المنفرعة من هذه النقطة .

(٣) يكتب الرقم الدال على ابتداء المقاس بين خطي الجانزير شاطا بدائرة (صفر مثلا) .

(٤) تقاس الاحداثيات على يمين و يسار الجانزير إلى نقط السد والمالم المتلفة ويدون طول كل احداثي بجانب النقطة التي أخذ لها وذلك بعد أن يكتب بين الخطين الأحمرين البعد على الجانزير الذي قيس عنده الاحداثي .

ويجب أن يكون الرسم في دفتر على يمين ويسار خط الجانزير متشبيها مع الطبيعة في اتجاه المقاس لأهمية ذلك عند الرسم وكذا عند استخراج مساحة القطعة .

(٥) يستمر العمل بهذه الكيفية وكلما وصلنا إلى نقطة ثابتة أخرى يكتب بعدها على الجانزير فيما بين الخطين محاطا بدائرة وتخرج منها خطوط تكون بالتقريب في اتجاهات خطوط المنفرعة منها .


(٦) إذا تقاطع خط الجانزير مع الرسم وجب ملاحظة أن يكون التقاطع في نقطتين متقابلتين تماما (وذلك في الدتر ذي الخطين) بحيث تصبحان نقطة واحدة فيما لو ضم الخطان الأحمران ذلك لأن هذين الخطين في الدتر يمثلان في الحقيقة خطا واحدا دلي الطبيعة هو خط الجانزير والتقاطع في الطبيعة لا يكون إلا في نقطة واحدة .

(٧) عند الوصول إلى نهاية الخط يكتب الرقم الدال على طوله الكلي بين خطي الجانزير شاطا بدائرة وفوقه اسم نقطة انتهاء الخط وعلى جانبيها تخرج الاتجاهات المنفرعة منها للنقط الأخرى كما حدث تماما في نقطة الإبتداء .


وفي الدتر ذي الخط الواحد تكتب على نفس الخط جميع الأبعاد التي كنت تكتب بين الخطين .

وتطبقا لما سبق نورد صورة لصفحة دفتر الخيط لبعض خطوط المضاع لتقديم الميعة .

والرسم لقطعة في إحدى الحدائق العامة ولرففها أحيطت بالمضاع "زجب" كما أخذ الخط (ده) لرفع التفاصيل على جانبيه ويمكن اعتباره بخط اخبار بمعرفة موقع (دوه) على الضلعين (اج ك اب) على التوالي .



(شماره ۱۶۵)



(شکل ۶۵ ب)

الباب الثالث

الخرائط المساحية

الفصل الأول


رسم الخرائط

بعد الانتهاء من عمادة الرفع يبدأ برسم خريطة للقطعة فيختار لذلك مقياس رسم مناسب يراعى عند انتخابه كيفية وضع الشكل على ورقة الرسم وابعادها كما سيأتى بعد .

يبدأ برسم المضلع (خطوط الجتزير) فيرسم أطول خط فيه (خط القاعدة) فى مكان من الورقة يسمح لبقية الخطوط مع تفصيلاتها بالظهور فى أماكنها المناسبة من الخريطة ثم يكمل رسم المضلع برسم بقية أضلاعه بالاستعانة بالروابط وينأكد من صحته بواسطة خطوط الاختبار كما سبق شرحه .

بعد ذلك يبدأ برسم التحشية لكل خط من خطوط الجتزير على حدة (أى توقيع التفصيلات الواقعة على جانبيه) ولعمل ذلك ينتج صحيفة دفتر الغيط المرفوع فيها هذا الخط وتوضع بهوار الخريطة فى اتجاه الخط نفسه لى توقع التحشية فى نفس اتجاه الرفع ويستعمل لذلك مسطرتان إحداهما طويلة وهى المقياس العادى وتوضع بحرفها المقسم منطبقا على خط الجتزير وبشرط وقوع صفر تقاسيم هذه المسطرة مقابل مبدأ الخط ثم تثبت فى مكانها هذا بوضع ثقل على كل من نهايتيها ، أما المسطرة الثانية وتسمى بمسطرة الاحداثيات فهى كما فى الشكل صغيرة (حوالى ٥ سم طول \times ٣ سم عرض \times ٣ مليمتر سمك) أحرفها مشطوفة وسطحها العارى مقسم إما إلى سنتيمترات أو ديسيمترات أو قد تقسم على أساس مقياس خاص ويثريكها على المسطرة الأصلية المثبتة على خط الجتزير تعطى خطوطا متعامدة عليها تمثل الاحداثيات يقاس

على كل منها طول الاستدائي مقابل البعد الذي قيس عنده على الجتزير (تقاس الأبعاد على الجتزير على المقياس الكبير بنها الاستدائيات تقاس بالمسطرة الصغيرة) .



(شكل ٦٦)

وهكذا من خط الى آخر حتى تتم تحشية جميع خطوط المضلع وكذا خطوط الاختبار التي قد يكون على بعضها تحشية أو المنحنيات الثانوية أن وجدت ويكون التوقيع وارسم كله بالقلم الرصاص الخفيف ثم توصل نهايات الاستدائيات لتكون الحد المرفوع .

بعد ذلك تعتبر الخريطة بالحبر الشينى باستعمال قلم الجدول (وهو قلم معدنى خاص للتحجير بالحبر الشينى مشقوق الى نصفين يصب الحبر بينهما) وإذا رُئى إظهار خطوط الجتزير وتجهيرها فغالبا ما يكون ذلك بالحبر الأحمر أما بقية الرسم فيكون بالحبر الأسود ماعدا مجارى المياه فيصح أن تبين بالحبر الأزرق .

يرسم خط الشال فى مكان ظاهر من الخريطة وعادة يكون فى أعلاها ويعمل فى الغالب على هيئة سهم متجهها برأسه نحو الشمال وفائدته معرفة الجهات الأصلية ومواقع أجزاء الرسم بالنسبة لها . ويقاس سطر الشال فى الطبيعة بواسطة البوصلة .

وبعد الانتهاء من التحجير تسمح الخريطة جيدا بالمحاجة لازالة آثار الرصاص وقد تكون بالوان تناسب المعالم المختلفة فالأزرق للمياه والأخضر للنباتات والأصفر للطرق وهكذا وقد لا تنبأ الكفاء بوضع علامات اصطلاحية على أجزائها للدلالة عليها مع تآبة أسماء الأجزاء المختلفة .

كما يجب أن يكتب في أعلى الخريطة عنوانها ومقياس رسمها وغالباً ما يرسم — أما أسفل الخريطة أو بأعلىها — مقياس رسم تخطيطي يتفق مع المقياس الذي رسمت به لقراءة أطوال الأبعاد — نلفة مباشرة بتحديد اسمها على هذا المقياس دون حسابها .

إشارات اصطلاحية

	جدار أو عمل الأرض
	درابزينات أو سياج خشب أو حديد
	أسوار من البناء ذات درابزينات خشبية أو حديدية
	مسار أو الأجراف
	النواحي
	الرائحة
	المديريات
	مسكن حديد للحكومة الزربية
	خطوط للزراعة الكهربائية
	تخطيط
	أضواء
	مستنقع
	مباني الحكومة
	نوع عمومية
	مكشوفات بناء
	مكشوفات خشب
	مباني الحجر (مخوف)
	مباني الجود

(شكل ٦٧)

مقياس الرسم

معلوم أن الغرض الأساسي من أعمال القياس في علم المساحة هو التوصل إلى عمل خريطة مساحية (مسقط أفق) للمنطقة أو القطعة مبينا عليها المنشآت التي عليها .

ولما كان من المتعذر رسم الأطوال المقاسة بالطبيعة وتوقيعها على الخريطة بأطوالها الطبيعية — لذا وجب تغيير هذه الأطوال جميعها بنسبة واحدة مناسبة — هذه النسبة تسمى بمقياس الرسم .

وعلى ذلك يمكن تعريف مقياس الرسم بأنه النسبة بين طول أى بُعد على الخريطة والمسافة التى تقابله على الطبيعة - فلو كان البعد بين نقطتين على الطبيعة هو ١٠٠ متر وعلى الرسم ٥ سنتيمترات فان مقياس رسم هذه الخريطة هو $\frac{\text{الطول على الخريطة}}{\text{الطول على الطبيعة}} = \frac{٥ \text{ سنتيمترات}}{١٠٠ \text{ متر} \times ١٠٠ \text{ سنتيمتر}} = \frac{١}{٢٠٠٠}$

وطبيعى أنه لو عرف طول الخط على الرسم وعلم مقياس الرسم فانه يمكن حساب طوله على الطبيعة وذلك بقسمة طوله من الخريطة على مقياس الرسم فمثلا خط طوله ٤ سم ومرسوم على خريطة مقياس رسمها $\frac{١}{١٠٠٠٠}$ $= ٤ \times \frac{١}{١٠٠٠٠} = \frac{٤}{١٠٠٠٠} = ٤٠٠ \text{ سم} = ٤٠٠ \text{ مترو هكذا .}$

كيفية اختيار مقياس الرسم :

هناك عدة عوامل تحدد مقياس الرسم الذى نختاره لرسم أى خريطة أهمها :

(١) الغرض أى من أجله ترسم الخريطة فان كانت لغرض تخطيط وبيان مشروعات عليها فيكون مقياسها صغيرا وكلما أريد بيان تفصيلات عليها وجب اختيار مقياس أكبر ليساعد على اظهار الأبعاد الصغيرة .

(٢) مساحة القطعة المرفوعة تحدد بالتقريب حجم الخريطة المناسب ومنه يمكن معرفة المقياس المعقول .

(٣) كثرة التفصيلات الدقيقة بالقطعة التى يراد اظهارها فى الخريطة تستلزم اختيار مقياس رسم كبير يسمح بذلك بعكس الأرضى البور أو الفضاء مثلا الخالية من المعالم والتفصيلات فهذه يمكن رسمها بمقياس صغير فى حيز معقول يشمل معه تداوله .

(٤) مساحة ورقة الرسم ان كانت محدودة فان ذلك يحدد مقياس الرسم بترك هوامش معقولة وحساب أكبر طول فى الطبيعة يراد رسمه عليها بالسنتيمترات ليتيج المقياس المناسب للرسم فى هذا الاتجاه و بالمثل مع عرض الورقة والبعد الذى سيرسم عليه ثم يختار أصغر المقياسين لترسم به جميع الأبعاد .

فاذا أريد مثلا عمل خريطة لقطعة أرض مستطيلة أبعادها ٣٥٠ × ١٠٠ متر على ورقة أبعادها ٧٥ × ٥٠ سم

$$\text{فان أكبر مقياس لرسم الطول هو } \frac{٧٥}{١٠٠ \times ٣٥٠} = \frac{١}{٤٦٧} \text{ تقريبا}$$

$$\text{وأ أكبر مقياس لرسم العرض هو } \frac{٥٠}{١٠٠ \times ١٠٠} = \frac{١}{٢٠٠}$$

يُنتخب مقياس واحد لرسم به القطعة $\frac{1}{467}$ إذ يمكن رسم العرض بسهولة بعكس المقياس الآخر $\frac{1}{467}$ الذي لا يمكن رسم الطول به ولما كان مقياس $\frac{1}{467}$ ليس من المقاييس السهلة الاستعمال ولكي لا يملأ الشكل فراغ الورقة بل تتركه هوامش مناسبة لهذا ينتخب مقياس أصغر منه يعادل وعلى هذا فن المناسب اختيار $\frac{1}{500}$

أنواع المقاييس — يمكن التعبير عن مقياس الرسم إما بذكر النسبة العددية ويسمى مقياس رسم "عددي" وإما بالرقم ويسمى مقياس رسم "تخطيطي".

١ — مقياس الرسم العددي — يكتب على الخريطة مقياس رتبها بالأعداد إما على هيئة نسبة (١ : ١٠٠٠ مثلا) وإما على هيئة كسر اعتيادي بسطه واحد صحيح ومقامه غالبا أحد الأعداد ٢ أو ٥ أو ١٠ أو مضاعفاتهما فيقال مثلا مقياس $\frac{1}{500}$ أو $\frac{1}{400}$ أو $\frac{1}{300}$ أو $\frac{1}{200}$ أو $\frac{1}{100}$ وهكذا

٢ — مقياس الرسم التخطيطي — عبارة عن مقياس مرسوم على الخريطة ليبين بطريقة مباشرة الطول الطبيعي المتبادل لأي طول على الخريطة وذلك دون الرجوع إلى عملية التحويل الحسابي كما هو الحال في المقياس العددي ويماز عن المقياس العددي بأنه ينكش بنفس النسبة التي تنكش بها الخريطة ولهذا فهو أدق منه .

والمقاييس التخطيطية على نوعين :

(أ) المقياس الطولي — واسمه أيضا البسيط .

(ب) المقياس الشبكي — وقد يسمى بالمقياس القطري أو العشري .

وتنصح كيفية إنشاء المقياس التخطيطي البسيط من الأمثلة الآتية :

المثال الأول :

انشئ مقياس رسم $\frac{1}{500}$ ليبين ٥٠ سم وأحيانا يقال ليقرأ ٥٠ سم أى تكون أقل قراءة عليه هي ٥٠ سم (أى يكون أصغر قسم فيه يقابل ٥٠ سم على الطبيعة وتعتبر — في هذه الحالة — ٥٠ سم هي درجة دقة المقياس إذ لا يمكن أن يبين عليه بعد أصغر من هذا) .

العمل :

تتبع نفس الخطوات السابقة كما يلي :

(١) نحس $(\frac{1}{5})$ قصبة على الطبيعة يقابلها على الرسم بهذا المقياس خط طوله

$$= \frac{1}{5} \times \frac{1}{100} \text{ قصبة} = \frac{1}{5} \times \frac{1}{100} \times 355 = 0,71 \text{ سنتيمترا وقد حولنا الطول على}$$

الرسم من قصبات الى سنتيمترات لأن السنتيمتر وأجزائه هو الوحدة التي نرسم بها وإست القصبات وأجزائها .

(٢) أنسب عدد يضرب فيه هذا الرقم $(0,71)$ لمضاعفة طول القسم هو العدد الذي يساعد على التخلص من كسور المائتمترات بقدر الامكان

فبالضرب في ١٠ يتج أن

$$0,71 \times 10 = 7,1 \text{ سنتيمترا على الخريطة تقابل } 10 \times \frac{1}{5} = 2 \text{ قصبة على الطبيعة .}$$

(٣) يرسم خط مكون من قسمين أو ثلاثة (ليصير ذا طول مناسب) وتكتب عليه

الأطوال الطبيعية كما بالرسم مع تقسيم القسم الأيسر الى عشرة أقسام ليمثل كل منها $\frac{1}{5}$ قصبة كالمطلوب



(شكل ٦٩)

أما النوع الثاني من المقياس التخطيطية وهو الشبكي أو العشري أو القطري فلا نشرح كيفية إنشائه وان كان يمتاز بإمكان بيان الأقسام الصغيرة عليه والتي يصعب بيانها على المقياس البسيط .



كيفية استخدام المقاييس التخطيطة البسيطة لتحديد الأطوال الطبيعية المقابلة

للابتداء على الرسم :

إذا قيست مسافة ما بالفرجار على خريطة مرسوم عليها قياس رسم تخطيطي بسيط وأريد معرفة الطول الطبيعي المقابل لهذه المسافة يجرى الآتى :

لنفرض أن المقياس $\frac{1}{40000}$ ويقرأ ٥٠ سم

(١) نضع أحد سنى الفرجار على صفر المقياس بينما يقع السن الآخر على المقياس ولكن بين الرقمين ٨ و ١٢ مثلاً كما بالشكل .



(٢) نحرك الفرجار نحو اليسار (وبدون تغيير فتحة) حتى يقع سنه الأيمن على الرقم ٨ متر تماماً فنجد أن السن الآخر (وهو الذى يتحرك على القسم الأيسر للمقياس والمقسم الى أقسام صغيرة) تقع بين القسم الدال على ١,٥ متر والقسم الدال على ٢ متر كما بالشكل .

فيكون طول هذا الخط في الطبيعة $8 + 1,5 = 9,5$ متر

ويجب ملاحظة أن هذا الطول مُبين لأقرب نصف متر وهى درجة دقة هذا المقياس ولهذا أم لنا فرق الطول المنصور بين الرقم الدال على ١,٥ متر و سن الفرجار الآخر له .

الفصل الثاني


نسخ الخرائط وتكبيرها وتصغيرها وترتيبها

نسخ الخرائط أى رسمها طابعا للأصل يتم بإحدى الطرق الآتية :

- ١ - الشف - بتثبيت ورق الشفاف فوق الخريطة ونسخها عليه مباشرة .
- ٢ - المثلثات - فى حالة ما تكون الخريطة مكونة من خطوط مستقيمة فنقسم إلى مثلثات نقل بواسطة الفرجار .
- ٣ - المربعات - باستعمال ورقة شفاف مقسمة إلى مربعات يتناسب طول أضلاعها مع أهمية العمل وكثرة التعاريف إذ تثبت جيدا فوق الخريطة وتقل بالفرجار العادى أو المسنن نقاط تقاطع الحدود مع أضلاع مربعات الشفاف إلى المواقع المماثلة لها على مربعات مماثلة تماما لها وتساويها فى العدد ترسم على الخريطة الجديدة . أما النقط الرائعة داخل أى من المربعات فتحدد بأخذ بعدين لها عن ركنين من أركانها
- ٤ - التصوير بالفتوغراميا .

تكبير الخرائط وتصغيرها

- ١ - بالتصوير - مع تغيير بُعد الخريطة عن عدسة الفتوغراميا فكلما بعدت صغرت الصورة وبالعكس حسب النسبة المطلوبة .




(شكل ٧١)

- ٢ - بالمربعات - بأن يرسم على الخريطة الأصليّة عدد من المربعات المتساوية ويرسم نفس العدد على الورقة المطروبة نقل الخريطة إليها مصغرا طول ضلعها أو مكبرا بنفس النسبة

المطلوبة بين المقياسين فمثلا تكون هذه النسبة ١ : ٢ إذا كانت الخريطة الأصلية $\frac{1}{2500}$ ويطلب تصغيرها إلى $\frac{1}{10000}$ ويحسن وضع أرقام على المربعات بسهولة تمييزها وتقل كل قطعة إلى المربع المناظر للرابع الواقعة فيه بحيث تكون أبعاده عن أركان المربع والصغير تساوى أبعاد أركانها عن أركان المربع الكبير .

ولضبط نسبة التصغير أو التكبير يحسن استعمال برجل التناسب لنقل الأبعاد مصغرة أو مكبرة بأية نسبة ويتركب من ذراعين متصلين بسمار ويمكن تغيير نقطة الاتصال بواسطة دليل يتزلق في فتحة مستطيلة في كل ذراع فيتحرك هذا الدليل والبرجل مقفل حتى تنطبق العلامة الموضوعة



(شكل ٧٢)

على الدليل على النسبة المراد التكبير أو التصغير إلى المكنونة على أحد الذراعين (يلاحظ أن على الذراع نسب الأطوال والمساحات والأحجام) ونسبة التكبير أو التصغير كنسبة ١ : ١٠٠٠ المقروء أمام مؤشر الدليل فإن كان المؤشر أمام ٣ مثلا كانت المسافة بين سدين إلى المسافة بين الآخرين كنسبة ١ : ٣ .

٣ — بواسطة جهاز اسمه البنتوجراف — نكتفى بالإشارة إليه .

ترتيب الخرائط

ترتب الخرائط بالنسبة لبعضها على حسب الاتجاه أو على حسب الكيلومتر وطريقة الاتجاه في طريق الاستغناء عنها اكتفاء بالثانية .

١ — طريقة الاتجاه :


كانت متبعة في مقاييس $\frac{1}{25000}$ و $\frac{1}{100000}$ و $\frac{1}{250000}$ ولقد ألغيت خرائط المقياسين الأولين والأخيرين على وشك الانتهاء .

وأساس الترتيب اختيار أحد اثنين : رأي يتر بالشمال والجنوب . وأفق يتر بالشرق والغرب يتما بالان عند نقطة تماثل خط طول ٣١ وخط عرض ٣٠ وهذه النقطة تبعد حوالي ١٢ كيلو غرب الهرم الأكبر .

وترتب اللوحات التي بمقياس $\frac{1}{10,000}$ بالنسبة لـ ١٠ الذين الاحداثيين فاللوحة س تسمى
(شمال شرق ١ - ١) ، س تسمى (جنوب شرق ١ - ١) ، س شمال غرب ١ - ١ ، س
جنوب غرب ١ - ١

واللوحة ص تسمى (شمال شرق ٣ - ٢)

واللوحة ع تسمى (جنوب غرب ٤ - ٢)



طريقة الاتجاه لترتيب الخرائط

(شكل ٧٢)

أى يكتب الرُّبُع الذى تقع فيه اللوحة ثم ترتيبها الأفقى ويايه ترتيبها الرأسى ويكتب ترتيب
اللوحة خارج إطارها فى الركن الأيمن العلوى

كل لوحة من لوحات $\frac{1}{10,000}$ تحوى ١٦ لوحة من لوحات $\frac{1}{250,000}$ مرتبة كما بالشكل

وتسمى كل منها باسم اللوحة $\frac{1}{10,000}$ الحاوية لها مضاناً إليها ترتيبها بالنسبة للوحات

بمثال إذا كانت اللوحة $\frac{1}{10,000}$ هى (شمال شرق ١٢ - ٣٠) فتكون اللوحة المهيمنة

المبينة بالشكل هى (شمال شرق ٨ - ١٢ - ٣٠) ولسهولة معرفة اللوحات المجاورة لها كتب

على لوحات $\frac{1}{250,000}$ من الجهات الأربع أسماء اللوحات المجاورة .

٢ - طريقة الكيلومتر :

أساسها اختيار إحدائين ازاسى منهما يمر بالسآوم على الحدود الغربية للقطر المصرى وشجبه شمالا وجنوبا بينما يمر الأفقى بمدينة الدز على اعتبار أنها نهاية الأراضى الزراعية بمصر وما قبلها سوف لا تعمل له حرائط غير أن الحاجة دعت إلى عمل حرائط جنوبى الدز فأعطيت نمر خاصة بها وهذه الطريقة تفضل الأولى بامكان الاستدلال على موقع الخريطة داخل القطر المصرى ولهذا فهى نحل تدريجيا محل الأولى .

ومع ما ليس الحرائط المرتبة طبقا لهذه الطريقة وإبعاد لوحات هذه المقاييس على الطبيعة كما يلى :

المقياس	الطول	العرض
$\frac{1}{100,000}$	٦٠ كيلومتر	٤٠ كيلومتر
$\frac{1}{25,000}$	١٥ »	١٠ »
$\frac{1}{2,500}$	١,٥ »	١ »

بمعنى أن لوحة $\frac{1}{100,000}$ تحوى ١٦ لوحة $\frac{1}{25,000}$ وهذه تحوى ١٠٠ لوحة $\frac{1}{2,500}$

ونكتفى بنرح اللوحات ذات المقياس الكبير منها وهى $\frac{1}{25,000}$ لشيوعها وهى المعروفة "بحرائط نك الزمام" نترقم كل لوحة بنمرة (توضع فى اركان الأين من أعلى) على دئمة كمر

اعتبارى هو $\frac{\text{بعد الحافة السفلى للوحة عنه الاحداثى الأفقى}}{\text{بعد الحافة اليسرى للوحة عن الاحداثى الراسى}}$

وتكتب على كل جانب نمرة اللوحة المجاورة لسهولة معرفتها وطاها خصوصا عند تجميع اللوحات فى مختلف المعاملات بين الأفراد .

التأريخ الزراعي

القطع الزراعية

الفصل الأول

حساب مسطحات القطع

تُحسب مسطحات القطع إما :

(١) من كروكي دفتر الغيط بعد رفع القطعة

(٢) من الخريطة .

(أولاً) حساب مسطحات القطع من كروكي دفتر الغيط :

تُحسب على جزأين :

(١) مساحة المضلع المحيط بالقطعة .



(٢) مساحة الأجزاء المحصورة بين كل من خطوط المضلع وحدود الأرض .

فمساحة المضلع المحيط بالقطعة تُحسب بمعلومية أطوال أضلاعه (وهي الأطوال التي قُيست بالجزير) وكذا الأقطار التي تقسمه إلى مثلثات يمكن حساب مساحة كل منها ثم تُحسب مساحة الأجزاء المحصورة بين أضلاع هذا المضلع وحدود القطعة من واقع دفتر الغيط عند عمل التحشية لكل ضلع وتضاف إلى مساحة المضلع الأجزاء الخارجة عنه وتطرح منه الداخلة فيه لتنتج مساحة القطعة .

وتُحسب مسطحات هذه التحشيات باعتبارها مثلثات أو أشباه منحرفات فيما بين كل أحداشي والآخر أو بتطبيق قانون سمسن إذا كانت المسافة بين الأحداثيات متساوية والحدود فيما بينها منحنية .

مثال ٥

احسب مساحة قطعة الأرض الميينة بالشكل والمحاطة بالمضامع (أ ب ج) المنطبق ضلعاه (أ ب ج) على حد القطعة بينما يقطع المضامع أ ج الميينة بحديقة دفتر الخيط الخاصة به .



(شكل ٧٥)

الحل :

مساحة المثلث أ ب ج بمعارمية أطوال أضلاعه الثلاثة

$$= \frac{1}{2} (أ - ح) (ب - ح) (ج - ح)$$

$$\text{حيث } ح = \text{نصف المحيط} = \frac{٦٠ + ٥٠ + ٧٠}{٢} = ٩٠ \text{ مترا}$$

$$٦٠ - أ - ح = ٥٠ - ٩٠ = ٤٠ \text{ مترا} \quad ٦٠ - ب - ح = ٣٠ \text{ مترا}$$

$$٦٠ - ج - ح = ٧٠ - ٩٠ = ٢٠ \text{ م}$$

$$\therefore \text{مساحة المثلث} = \frac{٢٠ \times ٣٠ \times ٤٠ \times ٩٠}{٣ \times ٢ \times ٢ \times ٦٠٠} =$$

$$= ١,٧٣٢ \times ١,٤١٤ \times ٦٠٠ = ٢١٤٦٩,٤٣$$

$$\text{المساحة على يمين الخط ج ١} = \frac{٠,٦ \times ٥}{٢} + ٥ \left(\frac{١٠٠٠ + ١٠٠٠}{٢} \right) + ٧ \left(\frac{١٠٠٠ + ١٠٠٠}{٢} \right)$$

$$+ \frac{١٥ \times ١٠٠٠}{٢} + ١٠ \left(\frac{١٠٠٠ + ١٠٧٠}{٢} \right) + ٣ \left(\frac{١٠٧٠ + ١٠٢٠}{٢} \right) +$$

$$٧,٥ + ١٣,٥٠ + ٤,٣٥ + ٧,٧ + ٤,٠٠ + ١,٥ =$$

$$= ٣٨,٥٥ \text{ م}^٢$$

المساحة على يسار الخط ج ١ : لحساب هذه المساحة يمكن تطبيق قانون سمسن الخاص
بالثلاثة أجزاء لأن حدود القطعة منحنية والمسافة بين كل أحداثي والآخر ثابتة وتساوي ٥ م .

$$\therefore \text{مساحتها} = \frac{٢}{٨} (١ + ٣ ب + ٣ ج + د) \text{ وهو القانون في حالة}$$

ثلاثة أقسام .

$$= \frac{٥ \times ٢}{٨} (\text{صفر} + ٣ \times ٠,٨ + ٣ \times ١,٤ + \text{صفر})$$

$$= \frac{١٥}{٨} (٤,٢ + ٢,٤)$$

$$= \frac{١٥}{٨} \times ٦,٦$$

$$= ١٢,٣٧٥ \text{ م}^٢$$

ولحساب المساحة النهائية للقطعة تعتبر المساحة ٣٨,٥٥ م^٢ التي على يمين الخط (ج ١) بالناقص
أي تطرح من مساحة المضلع (المثلث ١ ب ج) لأنها داخلة فيه بينما تحسب المساحة ١٢,٣٧٥ م^٢
والتي على يسار الخط الزائد أي تضاف لأنها خارجة عن المثلث .

$$\text{فالفرق بين المساحتين} = ٣٨,٥٥ + ١٢,٣٧٥ = ٥٠,٩٢٥ \text{ م}^٢$$

$$\therefore \text{مساحة قطعة الأرض} = ١٤٦٩,٤ - ٢٦,١٧٥$$

$$= ١٤٤٣,٢٢٥ \text{ م}^٢$$

وهكذا فيما لو كانت جميع الأضلاع غير مستقيمة .


(ثانياً) حساب المسطحات من انظرانوط :

يرسم الشكل من مذربات الغيط بمقياس مناسب ثم تابع إحدى الطرق الآتية لاستخراج مساحته .

١ - بتقسيمه إلى عدة أشكال هندسية

٢ - بالطرق الميكانيكية باستعمل أجهزة خاصة تقطع المساحة مباشرة كالمبلايتر ومسطرة الزفدين وغيرها وهذه لا نتكلم عنها هنا وسنكتفي بالطريقة الأولى وفيها يتم تقسيم الشكل إلى عدة أشكال هندسية بإحدى الطرق الآتية :

(١) تعويض الحدود المتعرجة بخطوط مستقيمة يراعى عند اختيارها أن تتساوى المساحات على كل من جانبيها ويستعان في ذلك بمسطرة شفافة (باغة) والمشبع




(شكل ٧٦)

الناتج من هذه الخطوط يقسم إلى مثلثات إما على الرسم نفسه وإما على ورقة شفافة تثبت فوقه وبقياس قواعد هذه المثلثات وإرتفاعاتها يمكن حساب مساحتها . (مع مراعاة مقياس الرسم) وبالتالي حساب المساحة الكلية للشكل .

(ب) يوضع على الرسم ورقة شفافة مقسمة إلى مربعات (ويمتحن أن تكون مساحة كل من هذه المربعات كمرصعاً من القدان بمقياس رسم الخريطة المرسومة) ثم تُعدّ المربعات الكاملة وتقدر مساحات المربعات الناقصة بالنظر أو تقاس أبعادها إذا أريد الدقة فالجميع هو مساحة الشكل .

(ج) تقسم ورقة شفافة تزيد قليلا عن مسطح الرسم إلى أجزاء متساوية بخطوط متوازية ومتساوية البعد بعضها عن بعض وتوضع هذه الورقة الشفافة على الرسم وتحرك حتى ينحصر الرسم بين خطين كائنين من خطوط التقسيم إن أمكن ثم يعرض عن كل جزء من الشكل محصور بين خطين من خطوط التقسيم مثل (١) بمسطبل يكافئه وذلك بتمريض الحدين المتخرجين بمستقيمين كما في الطريقة نمرة (١) وتقاس أطوال قواعد هذه المستطيلات لتجمع ويضرب الناتج في الارتفاع المشترك لجميع هذه المستطيلات وهو البعد الثابت بين خطوط التقسيم المتوازية لنتج المساحة الكلية للقطعة



(شكل ٧٧)

(د) يرسم خط أساسي بطول الشكل وفي محوره تقريبا وتقام عليه أعمدة على مسافات متساوية وتقاس أطوالها ومن أطوال هذه الأعمدة ومن المسافة المشتركة بينها تحسب المساحة بإحدى الطريقتين السابقتين شرحتهما عند الكلام على المساحات وهما

١ - قانون أشباه المنحرفات . ٢ - قانون سيمسن .

وتعرف هذه الطريقة بطريقة الأحداثيات وهي تناسب القطع الطويلة الضيقة خصوصا الطرق والسكك الحديدية وما شابهها .

(هـ) تحاط القطعة على الخريطة بمضلع مناسب تتشبه أضلاعه مع المحيط الخارجي للشكل بقدر الإمكان وتحسب مساحته وكذا المساحات خارج وداخل كل من أضلاعه وتضاف المساحات خارج المضلع وداخله بعلاواتها (+) أو (-) لنتج مساحة القطعة وذلك كما سبق ذكره عند استخراج المساحات من دفتر القبط .

الفصل الثاني

تقسيم القطع والمساكنات

أى تجزئتها إلى أقسام متساوية أو متناسبة أو فصول (فرز وتجنيد) أجزاء منها ، كتقسيم الأراضي النضواء المدة البناء أو تقسيم الأراضي الزراعية بين مختلف الملاك والوارثين والشركاء كل حسب نصيبه .

ويجب قبل الشروع فى عملية التقسيم تجهيز رسم دقيق للقطعة بجميع أبعادها ومشتعلاتها وحدها إما من واقع خرائط المساحة أو برفعها ورسم مسقط أفقى لها .

وبعد أن يعمل التقسيم على الرسم — كما سيأتى — يكتب على كل قسم تميزه التى تعطى له واسم صاحبه ومساحة مع بيان أطوال أبعاده على الرسم ثم يمل شخريتين المتقاسمين يعطى لكل منهم صورة مع خريطة وموقع عليهما من الجميع .

ثم توضع خطوط التقسيم التى اتفق عليها على الطبيعة بوضع علامات لتحديد كالحديد أو الأوتاد وغيرها .

والأمثلة الواردة نيا بعد توضيح فقط كيفية إجراء هذا التقسيم على الرسم هندسيا

على أن هناك أموراً يجب على المهندس مراعاتها وعدم إغفالها فلكل حالة اعتباراتها الخاصة بالخاصة بها مما يدعو إلى تكييفها حتى يكون عادلاً فى قسمته . وأهم هذه الاعتبارات :

(١) يلزم عند تقسيم الأرض الزراعية تقدير ثمن لكل مساحة على حسب معدنها وغطائها وسهولة ريعها وصرفها واعداً كل من المتقاسمين نصيبه على هذا الأساس .

كما يلاحظ ضرورة انتفاع جميع القطع بعد التقسيم بالمرافق العامة كالمساق والمصارف والطرق فلا تحرم أحداها من الرى والصرف ملا ، ف يجب أن تمر المساق على رؤوس جميع القطع لإمكان ريعها وإن وجد بئر ساقية أو وابلور ارتوازي أو ما شابهه فيجب أن تشترك فيه جميع القطع أى تنقابل عنده خطوط التقسيم لإمكان انتفاع جميع المتقاسمين به كما يجب ألا تكون إحدى القطع محبوسة يصعب الوصول إليها من الطريق بل يلزم أن تشترك جميع القطع فى الطريق .

أما المباني والعزب الموجودة على الأرض المطلوب تقسيمها فهذه يجب تقسيمها أيضاً للانتفاع بها لكل من المتقاسمين .

(٢) يجب مراعاة صالح المتقاسمين فلا يعطى أحدهم نصيبه على حدة قطاع بل يحسن بتجيب كل نصيب في مساحة واحدة كلما أمكن ذلك كما يراعى ألا تكون الحدود كثيرة التواريخ مع خلوها من الزوايا الحادة أو المنفرجة تسهلا للانتفاع بها خصوصا في حالة الأرض الزراعية .

هذا مع مراعاة وجود تناسب بين أبعاد كل قطعة فلا يكون أحد أبعادها طويلا جدا بينما يكون الآخر ضيقا فيصعب استعمالها .

(٣) إذا اخذت مناسب الأرض المطلوب تقسيمها لدرجة تدعو إلى تسويتها أو إصلاحها فيراعى أن يأخذ كل من المتقاسمين نصيبه في كل من الأرض المستوية وغير المستوية .


(٤) يراعى عند تقسيم الأراضي المعدة للبناء أن تتنوع كل قطعة بالضوء والهواء الكافين على أن يقع أحد أبعادها أو أكثر على الوجوه الرئيسية مع مراعاة نصيبها في بقية الوجوه على اختلاف قيمتها بنسبة عروضات الشوارع التي عليها وأن يكون الوصول منها إلى الطريق سهلا ميسورا مع إمكان توصيلها بالمرايق العامة كالنور والجاري والمياه باقصر السبل .

وتقسم السطوح يتم أما تخايطيا على الرسم وإما بالحساب وتعمل الطريقة التخاطيطة إذا كان الشكل هندسيا منتظما أو أمكن استعمال النظريات الهندسية

والأمثلة الآتية توضح بعض حالات التقسيم ويمكن السير على غرارها مع التصرف في كل حالة بما ييسرها مراعاة الاعتبارات السابقة .

(أولا) تقسيم المثلث :

١ - تقسيم المثلث بمسقطات تمر بأحدى رؤوسه :



(شكل ٧٨)

تقسم القاعدة المتقابلة للرأس (١ مثلا) إلى الأقسام المطلوبة (في هذا المثال ثلاثة) ثم توصل نقط التقسيم (ص ، س) إلى الرأس (١) فيكون " ١ س " ، " ١ ص " هما خطى التقسيم .


فيكون المثلث $ا ب س =$ المثلث $ا س ص =$ المثلث $ا ص ج = \frac{1}{4}$ المثلث $ا ب ج$
 ذلك لأن ارتفاع كل منها = ارتفاع المثلث الأصلي $ا ب ج$ بينما أن طول قاعدة كل منها
 $= \frac{1}{2}$ القاعدة $ب ج$

وبنفس الطريقة يكن التقسيم الى أى عدد من الأقسام .

٢ — تقسيم المثلث من أى نقطة واقعة على أحد أضلاعه :

(١) الى قسمين متكافئين :

نفرض أن النقطة المطلوبة هي "م" فيقسم الضلع "ب ج" الواقعة عليه الى قسمين
 متساويين في نقطة "س".



(شكل ٧٩)

نوصل "م" الى رأس "ا" ويرسم "س ن" موازيا "ا م" ومقابل الضلع "اب"
 في "ن" فيكون "م ن" هو خط التقسيم المطلوب .

البرهان — المثلث $ا ب س =$ المثلث $ا س ج$ لأن "س" هي منتصف "ب ج" و
 المثلث $ا س ن =$ المثلث $ا م س ن$ (متركيين في القاعدة "س ن" ومحصورين
 بين المستقيمين المتوازيين "ا م" و "ن س") .

وبطرح المثلث (ن س ه) من كل منهما ينتج ان المثلث $ا ن ه =$ المثلث $س م ه$ ثم بطرح
 (ا ن ه) من (ا ب س) وإضافة (س م ه) بدله ينتج أن مساحة $ب ن م = ا ب س =$
 $\frac{1}{4}$ $ا ب ج$

∴ مساحة الجزء الباقي وهو (ا ن م ج) $= \frac{1}{4}$ $ا ب ج$ أيضا


فيكون الخط "م ن" هو خط التقسيم المطلوب

(ب) إلى قسمين متناسبين .

إذا أريد أن لا يكون القسيمان متساويين بل بسبب خاصية معينة إذ تنطبق نقطة "س" على الضلع "ب ج" بحيث تقسمه إلى قسمين بالنسبة بين طوأيهما هي النسبة المطلوبة ثم يسير العمل كما سبق تماماً .

٣ - تقسيم المثلث إلى قسمين متكافئين من أى نقطة تقع داخله :

إذا كنت "م" هي النقطة المعرونة فيجرى العمل كما سبق إذ تنطبق "س" في منتصف "ب ج" ويوصل "ا س" ، "م" ويرسم "س ن" يوازي "ا م"



(شكل ٨٠)

فيكون الخطان "م ن ، م س" هما خطا التقسيم

البرهان - المثلث (١) = المثلث (٢) للسبب المبين في الحالة السابقة .

فبطرح (١) من المثلث ا ب س واضافة (٢) بدله ينتج أن الشكل

$$ب ن م س = ا ب س = ا ب ج$$

٤ - تقسيم المثلث بخطوط توازي قاعدته (ب ج) :

(١) إلى قسمين متكافئين :

ينشأ على الضلع "ا ج" نصف دائرة مركزها "س" ويقام العمود "س ص" على "ا ج" ثم يوصل "ا ص" ويعبر كنصف قطر مركزه "ا" ويرسم به القوس "ص م" ليقطع "ا ج" في "م" .

يرسم الخط م ن يوازي ب ج فيكون هو خط التقسيم .


البرهان — المثلث (ا ص ج) مرسوم في نصف دائرة فيكون قائم الزاوية في " ص " .

$$\therefore \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad (\text{لأن } 1 \text{ ص} = \text{ص ج} = \text{ص ج} = \text{نق})$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad (\text{لأن } 1 \text{ ص} = \text{م ا})$$

المثلث ا ن م ، المثلث ا ب ج متشابهان :

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \text{المثلث ا ن م} \quad \text{المثلث ا ب ج}$$



(شكل ٨١)

(ب) إلى قسمين متناسبين بأسيبة $\frac{1}{2}$:

تأخذ نقطة " م " على الضلع " ا ج " بحيث ان $1 \text{ م} = \frac{1}{2}$

ويرسم م ن // ب ج فيكون هو خط التقسيم .

البرهان :

لنفرض أن الخط " م ن " يقسم المثلث ا ب ج بالنسبة المطلوبة $\left(\frac{1}{2}\right)$ ونحسب طول " ا م " .

المثلث ا م ن ، المثلث ا ب ج متشابهان :

$$(1) \quad \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \text{المثلث ا م ن} \quad \text{المثلث ا ب ج}$$

٦ المثلث $\frac{ا ب ج}{ا ب ج} = \frac{ا ب ج}{ا ب ج}$ بفرض أن (م ن) هو خط التقسيم

$$\frac{ا ب ج}{ا ب ج} = \frac{ا ب ج}{ا ب ج} \text{ فـن (١) (٢) يكون } \frac{ا ب ج}{ا ب ج} = \frac{ا ب ج}{ا ب ج}$$


$$\frac{ا ب ج}{ا ب ج} = \frac{ا ب ج}{ا ب ج}$$

$$\frac{ا ب ج}{ا ب ج} = \frac{ا ب ج}{ا ب ج} \text{ وهو نفس الطول الذي أخذ في العمل .}$$

∴ " م ن " هو خط التقسيم .

(ج) إلى ثلاثة أقسام متكافئة :

يرسم على الضلع " ا ب ج " نصف دائرة ثم يقسم إلى ٣ أجزاء متساوية بالنقطتين " س " و " ص " ليقام منهما عمودان يقابلان محيط الدائرة في " س " و " ص " على الترتيب



(شكل ١٢)

يركز في الرأس " ا " وبقوس = ا س يقطع " ا ب ج " في (م) ثم بقوس = ا ص يقطع ا ب ج في ن .

يرسم " م د " ، " ن ه " موازيين " ب ج " فيكونان هما خطا التقسيم .

(د) الى ٣ أقسام متناسبة بنسبة س : ص : ع :


إذا فرض أن "م ن هـ" وهما خطا التقسيم فيكون المثلث "ا د ن" ، المثلث "ا ب جـ" متشابهين

$$\therefore \frac{\text{المثلث ا م ن}}{\text{المثلث ا ب جـ}} = \frac{\frac{ا ن}{ا د}}{\frac{ا جـ}{ا ب}} = \frac{س}{س + ص + ع}$$

$$\therefore ا ن = ا جـ \left\{ \frac{س}{س + ص + ع} \right.$$

أى يؤخذ "ا ن" على "ا جـ" بهذا الطول

وبالمثل المثلث "ا هـ" ويشابه المثلث "ا ب جـ"



(شكل ٨٣)

$$\therefore \frac{\text{المثلث ا م ر}}{\text{المثلث ا ب جـ}} = \frac{\frac{ا و}{ا د}}{\frac{ا جـ}{ا ب}} = \frac{س + ص}{س + ص + ع}$$

$$\therefore ا و = ا جـ \left\{ \frac{س + ص}{س + ص + ع} \right.$$

أى يؤخذ "ا و" على "ا جـ" بهذا الطول .

وهكذا ديهما زاد عدد الأقسام والنسب فيؤخذ كل بعد على الضام "ج" .

$$= ١ ج \left\{ \begin{array}{l} \text{مساحة الجزء المأخوذه هذا البعد} \\ \text{مجموع الذب} \end{array} \right.$$


- البحث عن نقطة داخل المثلث اذا وصل منها الى رؤوسه اتقسم المثلث الى ثلاثة

أقسام متكافئة .:

تقسم القاعدة "ب ج" الى ٣ أقسام متساوية في النقطتين "س" ، "ص" ومن "س" يرسم مواز للضلع "اب" وبالمثل يرسم من "ص" مواز للضلع

"ا ج" فيتقابل الخطان في "م" فتكون هي النقطة المطلوبة والمستقيمت

"م ا" ، "م ب" ، "م ج" تقسم المثلث (ا ب ج) الى ٣ أقسام متكافئة .



(شكل ٨٤)

البرهان - المثلث (ا ب م) = المثلث (ا ب س) لانهما في القاعدة "ا ب" ولأنهما

محصوران بين مستقيمين متوازيين


"ا ب ، س م"

$$= \frac{ا ب ج}{٣} \text{ وهكذا}$$

ثانياً — تقسيم شبه المنحرف :

١ — الى قسمين متكافئين بخط يوازي القاعدتين المتوازيتين :

عد الضلعان غير المتوازيين (ب ج د) ابتداً بـ "هـ" بحيث ينشأ نصف دائرة على "ج هـ"



(شكل ٨٥)

يركز في "هـ" وينصف قطر يساوي "هـ د" يقطع المحيط في "د م" — يستطد $\frac{1}{2}$ عمودياً على "ج هـ" ينصف "ج د" في نقطة "م" بحيث يقام منها العمود "م م_١" على "ج هـ" مركز في "هـ" وينصف قطر = "هـ م" يقطع "ج هـ" في نقطة "م" يرسم "م ن" موازياً "ب ج" فيكون هو خط التقسيم المطلوب .

٢ — الى أربعة أقسام متكافئة بخطوط توازي القاعدتين المتوازيتين :

لذلك نقسم كل واحد من القسمين السابقين الى قسمين آخرين متكافئين بنفس الطريقة .

٣ — الى ثلاثة أقسام متكافئة :

يقسم "ج د" الى ٣ أقسام بدلاً من قسمين ويكرر العمل .

ويقسم شبه المنحرف الى أي عدد من الأقسام المناسبة أو المتساوية بنفس الطريقة .


التقسيم بالحساب وتقسيم الأشكال الكثيرة الاضلاع

على أن تقسيم أي شكل قد يتم بالعمليات الحسابية متى كان هناك من الأبعاد ما يسمع بذلك والزم ما تسعمل هذه الطريقة عند تقسيم الأشكال الكثيرة الاضلاع سواء أ كانت النقطة التي تمر بها خطوط التقسيم واقعة على أحد الاضلاع أم في داخل الشكل .

ولابد لذلك من حساب المساحة الكلية للشكل ثم بنسبتها على عدد الأقسام المطلوبة ينتج مساحة القسم الواحد ثم نضرب الأعمدة من نقطة التقسيم على بقية الأضلاع فكون هي ارتفاعات الأقسام المتتالية وبقياس أطرافها ومن مساحة كل جزء يمكن معرفة طول قاعدة كل قسم على محيط الشكل إذ تكون الأجزاء عادة مثلثات أو مستطيلات أو أشباه منحرفات .
والأمثلة الآتية توضح كيفية إجراء التقسيم حسابيا على الأشكال المختلفة .

مثال ١ :

المطلوبه فرز (تجنيب) مساحة قدرها ٥٠٠٠ متر مربع في كل من المثلثات الآتية :
«أولا» - من المثلث (ا ب ج د) المستطيل الشكل إذا كان ا ب = ١٠٠ متر




(شكل ٨٦)

الحل :

نقسم المساحة المطاوبه فرذا على طول « ا ب » ينتج الطول « ا س » أو « ب ص »
$$\frac{5000}{100} = 50 \text{ مترا ويكون الخط } "س ص" \text{ هو خط التقسيم}$$

والمساحة (ا ب ص س) هي المطاوب فرذا



(شكل ٨٧)

«ثانيا» - من المثلث السابق إذا كان الحد « ا ب » منكسرا كما بالشكل على أن يكون هذا الحد المنكسر هو أحد حدود المساحة المفروزة

الحل :


المساحة بين الخط المستقيم "أ ب" والحد المنكسر عليه

$$\frac{2 \times 30}{2} + 40 \left(\frac{2+4}{2} \right) + \frac{4 \times 30}{2} =$$

$$= 30 + 120 + 60 = 210 \text{ مترا مربعا}$$

الباقى من المساحة المطارب فرزها $5000 = 210 - 4790$ م² عبارة عن مستطيل ارتفاعه أ ب = 100 متر ويكون بعده الآخر $47.90 = \frac{4710}{100}$ مترا وهو طول "أ س" و ب هـ " ويكون (س هـ) هو خط التقسيم .

"فإننا" - من الحقل (أ ب ج د) المبين بالشكل والمحاظ بخطوط مستقيمة - على أن تفرز المساحة بخط يوازي أحد الأضلاع وليكن الضلع "أ ب" والذي طوله 500 متر



(شكل ٨٨)

الحل :

المساحة المطلوب فرزها = 5000 م²

طول أ ب = 500 م

∴ $\frac{5000}{100} = 50$ م هي طول ع وهو العمود على "أ ب" عند كل من طرفيه لنحصل على الخط "م ن" الموازي "أ ب" ثم يقاس طول "م ن"

$$\text{مساحة شبه المنحرف "أ ب م ن"} = \left(\frac{أ ب + م ن}{2} \right) \times ع$$

$$5040 \text{ م}^2 = 10 \left(\frac{500 + 508}{2} \right) =$$

بمعنى أن المساحة (ا ب م ن) تزيد عن المساحة المطلوبة بمقدار $٥٠٤٠ - ٥٠٠٠ = ٤٠$ م^٢ أى أن "م ن" يجب أن يقل نحو "ا ب" مسافة $\frac{٤٠}{٥٠٨} = ٠,٠٨$ من المتر تقريبا تقاس هذه المسافة بالراجع على $\frac{١}{٢}$ لينتج الخط "س ص" وهو خط التقسيم المطلوب والمساحة المطلوب فرزها هي (ا ب س ص) .

مثال ٢ :

قطعة أرض على هيئة شبه منحرف "ا ب ج د" فيه "ا د" = ٤٠٠ متر وارتفاعه ٦٠ متر وهـل "ا ب" = ١ : ١ وهـل "د ج" = ٢ : ١ والمطلوب تقسيمها الى ٣ أقسام متساوية بمسقطات تتقابل عند البئر أو الساقية الواقعة فى نقطة "م" والتي تبعد ١٠٠ متر من نقطة "ا"


الحل :

يحسب طول "ب ج" كالتالى :

$$ب ج = \frac{٢}{١} \times ٦٠ + ٤٠٠ + \frac{١}{١} \times ٦٠ = ٥٨٠ \text{ مترا}$$

$$\therefore \text{مساحة الشكل ا ب ج د} = ٦٠ \times \frac{٥٨٠ + ٤٠٠}{٢} = ٢٩٤٠٠ \text{ م}^٢$$

$$\therefore \text{مساحة كل جزء} = \frac{٢٩٤٠٠}{٣} = ٩٨٠٠ \text{ م}^٢$$



(شكل ٨٩)

أولا - بالجزء الأول المجاور لخط ا ب

نفترض أنه سيكون شبه منحرف معلوم منه احدى قاعدتيه وهى ا م = ١٠٠ متر وارتفاعه = ٦٠ مترا ومساحته = ٩٨٠٠ م^٢ فنفرض أن قاعدته الأخرى ب هـ = س

$$س + \frac{١٠٠}{٢} \times ٦٠ = ٩٨٠٠ \therefore س = \frac{٦٨٠٠}{٣} = ٢٢٦ \frac{٢}{٣} \text{ مترا وهو طول "ب هـ"}$$

فيكون التقسم الأول هو (ا ب هـ م) .

ثانياً — الجزء الثاني: الجزء الأول

نفترض أنه مثلث رأسه في "م" وارتفاعه ٦٠ متراً ومساحته ٩٨٠٠

ونفترض أن قاعدته = سن، فمقاسة على "ج" ابتداء من "د"

$$\therefore ٩٨٠٠ = \frac{٦٠ \times \text{سن}}{٢} \Rightarrow \frac{٢}{٦٠} \times ٩٨٠٠ = \text{سن}$$

يقاس هو = $\frac{٢}{٦٠} \times ٩٨٠٠$ متراً فيكون المثلث (م هـ د) هو القسم الثاني

ثالثاً — الجزء الثالث هو بقية قطعة الأرض

وهو عبارة عن شبه منحرف (م و ج د) الذي فيه ارتفاعه ٦٠ متراً، $د = (١٠٠ - ٤٠٠) =$

$$٣٠٠ \text{ متراً، و ج} = ٥٨٠ = \left(\frac{٢}{٦٠} \times ٩٨٠٠ + \frac{٢}{٦٠} \times ٩٨٠٠ \right) - ٥٨٠ = \frac{٢}{٦٠} \times ٩٨٠٠ \text{ متراً}$$

ولذا أكد أن صحة العمل تستخرج مساحة هذا الجزء طبقاً لهذه الأبعاد ويجب أن تساوى

٩٨٠٠ م^٢ كما يلي :

$$\text{مساحة (م و ج د)} = \frac{٢٦ \times \frac{٢}{٦٠} + ٣٠٠}{٢} \times ٦٠ = ١٦٣ \times \frac{١}{٢} \times ٦٠ = ٩٨٠٠ \text{ م}^٢$$

ف تكون خطوط التقسيم هي "م هـ د" و "و ج د" وتقابل "ب ج" في "د" و "و ج د" في "د" على الترتيب بحيث

$$\text{ب ج} = \frac{٢٦ \times \frac{٢}{٦٠} + ٣٠٠}{٢} \times ٦٠ = ١٦٣ \text{ متراً، و ج} = \frac{٢}{٦٠} \times ٩٨٠٠ \text{ متراً}$$

(ملاحظة) في حالة التقسيم إلى أجزاء غير متساوية بل متناسبة مع بعضها بنسب خاصة

تقسم المساحة الكلية بالنسب إلى عدة مساحات متناسبة بحسب النسب المطلوبة وبعد تحديد

مساحة كل جزء يتم العمل كما سبق .

مثال ٣ :

قطعة أرض على هيئة الشكل الكبير المضلع (أ ب ج د هـ) يراد تقسيمها إلى عدة أقسام

متساوية بخطوط تمر بالقطعة "م" الواقعة داخلها مع العلم بأن مساحة القطعة وأطوال أضلاعها

وكذا الأعمدة من "م" على هذه الأضلاع معلومة أطوالاً أو يمكن قياسها من الرسم .

الحل :

افرض أن مساحة القطعة ٥٠٠٠ م^٢ ويراد تقسيمها إلى خمسة أقسام متساوية .

$$\text{مساحة القسم الواحد} = \frac{٥٠٠٠}{٥} = ١٠٠٠ \text{ م}^٢$$


توصل "م" بأحد الرؤوس مثل "ج" ويسقط منها الارتفاع "م ع" على "ج د"

يقاس طوله

القسم الأول — وارتفاعه "م ع" كـو يفرض أن قاعدته = "س" وأنه مثلث .

فيكون $\frac{م ع \times س}{٢} = ١٠٠٠$ ومنها نحسب قيمة "س" ونفرض أنها أقل من "ج د"

حيث تقاس عليها مثل (ج د) ويكون (ج د م) هو الجزء الأول .



(شكل ٩٠)

القسم الثاني المتبوازيه — يوصل "م د" ونحسب مساحة الجزء "م د د" على أساس أن ارتفاعه "م ع" وقاعدته "د د" فإن كانت مساحته أكبر من ١٠٠٠ م فتحسب طول قاعدة الجزء الثاني على "د د" والآن نطرح مساحة "م د د" من ١٠٠٠ م والباقي يكون مساحة المثلث ارتفاعه "م ع" بعد استقطبه بقياسه وقاعدته = س يمكن حسابها وتأخذ على "د ه" ولنفرضها د ه فيكون الشكل (م د د ه) هو القسم الثاني .

القسم الثالث — يوصل "م ه" ونحسب مساحة المثلث (م ه ه) على أساس أن قاعدته (ه ه) وارتفاعه م ع ويطرح مساحته من ١٠٠٠ م فالباقي يؤخذ مثلث قاعدته على "ه ه" وارتفاعه "م ع" بعد قياسه تحسب هذه القاعدة ولكن تساوى "ه ا" .

فيكون الشكل (م ه ا ه) هو القسم الثالث .

وبالمثل يحصل على القسم الرابع ويكون الشكل (م ا ا ب ا)

فالباقي وهو الشكل (ج ب ب ج) يكون هو القسم الخامس .

(ملاحظة) وبالكيفية المشروحة في هذا المأل يسير العمل في حالة ما إذا كانت الأقسام غير متساوية بل متناسبة أو إذا كانت نقطة "م" تنطبق على أحد رؤوس الشكل أو تقع على أحد أضلعه .

الفصل الثالث

تحديد القطع الزراعية ونهال وإصلاح حدودها

يُحدد القطع في الطبيعة أثناء عمل المساحة التفريدية (مساحة نك الزمام) بأن تدق دلي حدودها علامات بممال علامتين لكل حد — وهذه العلامات عبارة عن قضبان من الحديد طولها ١٢٠ سنتيمتراً وزن المتر الطولي منها حوالي ١٧ كيلو جراماً تنرس في الأرض ولا يظهر منها سوى ٢٠ سنتيمتراً.

وسم القطعة هو الخط المستقيم الواصل بين علامتين من علامات التحديد إلا إذا كان يتبع خطاً طبيعياً فاصلاً وقد توضع علامات أخرى إضافية بين علامتي نهايتي الحد إذا كان طويلاً وصعبت رؤية إحدى نهايتيه من الأخرى كما لو زاد في العادة عن ٢٥٠ متراً.

وأيضاً إذا لم يكن الحد مستقيماً فتوضع علامات عند كل انكسار فيه (عند كل تغير في اتجاهه) وذلك زيادة عن علامتي النهاية.

أما إذا وقع الحد على حافة مسقى أو طريق أو منخفض وكان من الصعب أو لم يكن من المستحسن وضع علامات التحديد في أماكنها فتوضع في أقرب مكان مناسب دلي أحد جانبي الجرى أو الطريق دلي بعد يختلف من متر إلى خمسة أمتار من الموقع الحقيقي مع ملاحظة أن تكون العلامات صفواً واحداً. أما علامة التحديد التي توقع في منتصف طريق خصوصي أو مدق نانها تنرس في الأرض بطريقة لا تعوق المرور.

أما القطع التي تجاور المانع العامة فيعتبر حدّها هو حد المانع المجاورة لها وهو حدود تحديد نزع الملكية.

وتدق القضبان المحددة للقطع بعد موافقة المالك وأصحاب الشأن على عملية التحديد وأيضاً عليهم على محضر خاص مع مهندس المساحة. أما إذا لم يتراضوا على موقع الحد فيرفع حسب الحالة الموجود بها في الطبيعة ولا توضع عليه حدايد إلا إذا انتهى النزاع.

وبعد التحديد يعمل رسم كروكي لكل قطعة مبين عليه (في داخل حدود القطعة) اسم صاحب التكليف ونمرة المكانة واسم واضع اليد وكمية امتلاكه للأرض والمستندات المقدمة لإثبات الملكية وإذا اشترك عدة ملاك في قطعة واحدة فيبين نصيب كل منهم فيها — ومن واقع هذه المعلومات ترسم الخرائط المساحية

وفي أثناء الرفع تربط علامات تحديد القطع على علامات المساحة الرمزية (علامات تحديد الحياض) وهي قضبان حديدية وزنها أكبر من حديد القطع وفائدة هذا الربط أمكان الاستدلال على مواقع حديد القطع فيما أو تعدى الأدالي بعضهم على بعض بنقلها أو خلعها . وتبين حديد القطع على الخرائط ب دائرة واحدة صغيرة وتكون المخطوط الواصلة بينها مستقيمة . أما العلامات الرمزية (حديد الحياض) فتبين بدائرتين داخل بعضهما مع كتابة نمرتها واسلود الواصلة بينهما تبين بمخطوط مستقيمة على جانبيها مثلثات صغيرة .

وتقسم أراضي الجزائر عند تحديدها إلى عدة أنواع الأول أراضي الجزائر العلو (فصل أول) وهي التي لا تنهرها مياه النيل حتى في المناسيب المرتفعة . والثاني أراضي الجزائر المرتفعة (فصل ثاني) وفي هذين النوعين تحدد القطع بعلامات خفيفة ين المتر الطولي منها ١٥ كم . أما النوع الأخير (فصل ثالث) فهي الأطنان الواقعة بأرض جزائر المواطى وهذه لا تحدد نظرا إلى الاختلافات الكثيرة التي تحدثها مياه النيل سنويا بسبب أكل البحر وطرحه ولذلك تقوم الحكومة بوزع طرح البحر كل سنة بطرق مخصوصة ين من أخذ منهم بسبب أكل البحر .

تخير القطع :

وتعطى لكل قطعة في المادة نمرة خاصة على أن القطع التي في الحوض الواحد تعطى لها سلسلة نمر مستقلة عن نمر الأحواض الأخرى .

وكما علة عامة تنمر القطع الشاملة لحوض ما بالتسلسل من الغرب إلى الشرق ابتداء من القطعة الواقعة في الشمال الغربي منه حيث تعطى نمر ١ — أما قطع المانع العامة الواقعة بأرض تعطى لها أرقام متتالية حسب تسلسلها ضمن قطع الحوض — على أنه يلزم عدم تخيير النمر الرمزية التي يكون قد سبق إعطاؤها لبعض القطع ويحفظ بها لمنع التغيرات غير الضرورية في جميع أعمال السجلات القديمة للأطيان ولحفظ تاريخ المعاملات المسجلة .

فصل وإصلاح الحوادث :

وكثيرا ما يحدث بين المزارعين المتجاورة أراضيهم نزاع على الحد المشترك بينهما إذ يدعى أحدهما أو كلاهما أن جاره قد تعدى عليه واقطع جزءا من أرضه ضمه إلى جانبه بنقله الحد من مكانه الأصلي .


وليس من حل لمثل هذا الإشكال سوى إعادة تخطيط هذا الحد وتوقيعه من الخريطة على الطبيعة . ويستعان في ذلك بخرائط فك الزمام (وقياسها $\frac{1}{2500}$) وبحديد الموجدرة

في الطبيعة والواقعة على الخريطة إذ يقاس بعد هذه الحدايد المحددة للحد من أقرب مواقع ثابتة على الخريطة وتوقع هذه الأبعاد على الطبيعة ثم يعاد مسح كل من القطعتين على حدة للثبت من صحة العمل ثم تدق حدايد ثابتة على نهايتي الحد الجديد بعد تخطيطه .

على أنه يحدث أن يكون الحد بين قطعتين غير مستقيم كأن يكون منحنيا أو منكسرا وفي هذه الحالة قد يرغب الطرفان في إصلاحه بجعله مستقيما ويتم ذلك بواسطة المهندس أيضا وفي الوجه الآتي :

بفرض أن المنحنى هو أ ب

يرسم الخط "أ ج" بحيث تكون المساحات المحصورة بانه وبين الحد "أ ب" متساوية على كل من جانبيه على وجه التقريب وتحتسب بالضبط المساحات الواقعة بين "أ ب" ، "أ ج" على كل من جانبيه ولنفرض أنهما "س" ، "ص" مترا مربعا نالفرق بينهما = (س - ص) مترا مربعا .



(شكل ٩١)

والحد "أ ج" (وهو المختار حداً تقريبياً) يجب أن ينقل إلى الحد المضبوط "أ د" بحيث يكون :

المثلث أ ج د = (س - ص) مترا مربعا .

وباعتبار "أ ج" قاعدة المثلث "أ ج د" ارتفاعه فيكون $\frac{أ ج \times ج د}{٢} = (س - ص)$

$$\therefore ج د = \frac{(س - ص)^٢}{أ ج}$$

بمعنى أن نقطة "ج" يجب نقلها إلى "د" مسافة

$$= ج د .$$

$$= \frac{\text{ضعف الفرق بين المساحتين على جانبي الحد التجريبي "أ ج"}}{\text{طول الحد التجريبي "أ ج"}}$$


ويكون "أ د" هو الحد المستقيم المضبوط .

الباب الخامس

البوصلة

نظريتها :

تأثر المواد المغناطيسية كالحديد والصلب والنيكل بمغناطيسية الأرض فلو علقت إبرة أو قضيب مغناطيسي حر الحركة فإنه يتأثر بإذبية الأرض فيتحرك في اتجاه أحد طرفيه نحو الشمال والآخر نحو الجنوب . وفعل الأرض في هذه الإبرة توجيهي فقط دون نقلها لصغر الإبرة بالنسبة للأرض وتساوى قوتى



(شكل ٩٢)

التجاذب والتنافر دايمهما من قطبي الأرض إذ أنهما قوتان متساويتان في القدر ومتضادتان في الاتجاه ومتوازيتان في العملان على دوران الإبرة حول نفسها دون تحريكها من موضعها إلى أن تستد وضعا ثابتا في اتجاه الخط الواصل بين هذين القطبين المغناطيسيين الشمالي والجنوبي وهو ما يسمى " بخط الزوال المغناطيسي " وينحرف عن خط الزوال الجغرافي غير أنه يتجاوزا ولصغر هذا الانحراف يعتبر أنه الشمال الجغرافي تقريبا أي البحري .

تركيبها :

تركيب البوصلة في أبسط أشكالها من إبرة ممغنطة تتحرك بسهولة داخل صندوق مستطيل من الخشب أو صندوق مستدير من النحاس (الخشب والنحاس مواد غير مغناطيسية) وتُغطى الإبرة بالزجاج لوقايتها من الأتربة والعوامل الجوية — وهناك عدة أنواع من البوصلة نُشرح أبسطها فيما يلي :

البوصلة العادية :

وهو أبسطها ويتركب من صندوق مستطيل ترتكز الإبرة على حامل رأسى في مركزه حيث يوجد بوسط الإبرة فص من البقيق لمنع تأكل سن هذا الحامل بينما يتحرك طرفا الإبرة فوق قوسين صغيرين كل منهما مقسم إلى بضع درجات (حوالى ٥ درجات) على يمين الصفر وكذا على يساره .



(شكل ٩٣)


ويستعمل هذا النوع من البوصلة لتحديد اتجاه خط الشمال المغناطيسى بأن يُحرك الصندوق حتى ينطبق طرفنا الإبرة على صفرى التدرجين المذكورين فكون الإبرة في هذا الوضع في اتجاه خط الشمال المغناطيسى ويكون حرف الصندوق موازيا للإبرة وفي نفس اتجاهها ويمكن استعماله لرسم خط على الخريطة أثناء الرصد ليبين اتجاه خط الشمال المغناطيسى .

ويلاحظ في جميع أنواع البوصلة أن أحد طرفى الإبرة يكون متوجها إلى أسفل بسبب الجذب بينه وبين قطب الأرض المغناطيسى القريب — وتسمى الزاوية بين الإبرة في هذا الوضع المائل وبين المستوى الأفقى زاوية الميل المغناطيسى ويزيد مقدارها كلما قرب المكان من أحد القطبين المغناطيسيين وبالعكس يقل بالقرب من خط الاستواء . ولإعادة الإبرة إلى وضعها الأفقى يحرك نقل صغير موجود على طرفها الآخر .

بوصلة المساح :


عبارة عن صندوق معدنى مستدير من النحاس أو الألومنيوم أو غيره قطره من ٦ — ٩ سنتيمترات وترتكز الإبرة على محور في مركزه كما في النوع السابق ويتحرك طرفاها على قرص مدرج إلى درجات وأنصافها مثبت بجدار الصندوق من الداخل وموضوع بحيث يكون سطحه العرئى في مستوى

الإبرة . ويقسم هذا القرص قطران متعامدان إلى أربع دائرة بصفارين عند الشمال والجنوب وكل رُبع منها يقسم إلى ٩٠ ثم إلى أنصاف درجات — وتتوب إلى طرفي أحد القطارين حرفا



(شكل ٩٤)

6 N 6 S وعلى طرفي القطر الآخر W على يمين N والحرف E على يسارها وهذا يعكس الوضع الطبيعي الذي يكون فيه E (الشرق) على يمين N (الشمال) .



(١)

بوصلة المساح

(شكل ٩٥)

ولتوضيح حكمة ذلك نفرض أننا وجهنا على الخط "أ ب" المبين في الشكل الذي يتجه إلى الشمال الغربي فإن الإبرة تقف في وضعها بين 6 N أي أن انقراءة التي تبينها تكون محصورة

بينهما بمعنى أن اتجاه الخط يقع بين الشمال والغرب وهذا هو الاتجاه الحقيقي للخط وذلك بخلاف ما إذا كتبت N على E وكذبت W على S فإن قراءة الإبرة تصبح بين N و E أى يكون اتجاه الخط إلى الشمال الشرقي وهذا عكس الواقع .

وهناك شطرتان من النحاس على طرفي المحور NS بكل منهما شرخ وشباك بحيث أن شرخ إحداهما يقابل شباك الأخرى وتستعملان لتوجيه بهما على الاتجاه المطلوب رصده . وكل شطبة منهما تتصل بالصندوق بمفصلة من النحاس .

وتتصل بالإبرة رافعة تستعمل لحفظها وقت العمل حتى ترتكز على حاملها لتتحرك حركة حرة ثم لرفعها عنه عند انتهاء العمل وذلك لتثبيت حركتها .

كما يتصل الصندوق بأسطوانة ذات محوى (قلاووظ) لتثبيت الجهاز فوق حامل ذى ثلاث أرجل تثبته على مسمار يتلقى داخل غلاف كروى وهذا الغلاف يمكن توسيعه أو تضيقه بواسطة مسمار محوى موجود بجانبه من أسفل ويفك مسمار الغلاف حتى يمكن أن يدور معه المسمار المثبت عليه الجهاز بانزلاق طرفه الكروى داخل غلافه ثم يربط الجهاز بعد ضبط أفقيته .

وقد تزود البوصلة بجهازى تسوية متعامدين معا لضبط أفقيتهما — وقد يستغنى عن الشطرتين بمنظار وفى هذه الحالة توجد صينية ذات ثلاثة مسامير محواء عند القاعدة لضبط أفقية الجهاز كما فى حالة الموازين .

استعمالها :


تستعمل البوصلة لتحديد انحراف أى اتجاه من خط الشمال المغناطيسى ولذلك يوضع الجهاز أفقيا على حامله ويدار حتى يصير الشطرتان (شرخ إحداهما مع شباك الأخرى) فى الاتجاه المراد رصده وفى أثناء عمل ذلك يتحرك القرص ومع التدريج الذى بداخله ينما تنبى الإبرة متجهة نحو الشمال المغناطيسى تُعين القراءة التى ينطبق عليها الخطب الشمالى هنا (وذلك لاقرب نصف درجة) فتكون هى انحراف الاتجاه .

ومما سبق يتضح أن النوع الأول من البوصلة قاصر على تعيين اتجاه خط الشمال المغناطيسى بينما يمتاز النوع الثانى زيادة على ذلك بإمكان تعيين قيمة الانحراف المغناطيسى لأى اتجاه .

النوع الثالث — البوصلة المنشورية :

تختلف عن بوصلة المساح فى كون الإبرة ثابتة فى قرص التدريج وتتركز معا كما أن تقسيم القرص يبدأ بـ 0° عند الجنوب إلى 180° عند الشمال .

وسميت بالبوصلية المنشورية للاستعاضة عن إحدى الشظيتين بمنشور ثلاثي من الزجاج مثبت في القرص وبه في وسطه شرخ يقرأ خلاله على التدريج .



(شكل ٩٦)

وهذه البوصلة أدق وتستعمل لرصد الانحرافات عند عماية رفع المضلمات بالبوصلة وتكفي الإشارة إليها .


الباب الثاني عشر

الميزانية

تعريفها :

يقصد بالميزانية وزن نقطتين أو عدة نقاط بنسبة بعضها إلى بعض أو بالنسبة لسطح ثابت يسمى مستوى المقارنة — من حيث الارتفاع — لمعرفة الفرق بينهما وأيهما أعلى من الأخرى .

والأساس الذى تنسب إليه ارتفاعات جميع النقط هو مركز الكرة الأرضية غير أنه لمهولة المقارنة اصطلاح فى مناطق الأرض المختلفة على اتخاذ مستوى ثابت مناسب لكل منطقة وجعله أساسا تقارن إليه جميع النقط المختلفة من حيث ارتفاعها أو انخفاضها — وفى مصر اصطلاح على اتخاذ متوسط سطح مياه البحر الأبيض المتوسط عند مدينة الاسكندرية أساسا تنسب إليه جميع النقط بالقطر المصرى وسمى هذا السطح بمستوى المقارنة إذ تقارن بالنسبة إليه ارتفاعات أو انخفاضات جميع النقط واعتبر مستوى سطحه صفرا تقاس منه ارتفاعات أو انخفاضات النقط ويسمى ارتفاع أو انخفاض أى نقطة عنه بمنسوب هذه النقطة ويعبر عنه بالأمتار وكسورها ويكون بالزائد (+) لجميع النقط التى تعلوه وبالناقص (-) لجميع النقط المنخفضة عنه فيقال مثلا أن منسوب نقطة (أ) هو (+ ٣,٢٥) أى أنها أعلى من سطح مياه البحر الأبيض



(شكل ٩٧)

(سطح المقارنة المذكور) بثلاثة أمتار وخمسة وعشرين سنتيمترا وكذا إذا قيل أن منسوب نقطة (ب) هو (+ ٢,١٥) فيدل ذلك على أنها أعلى أيضا عن مستوى المقارنة بقسدار مترين

ونخسمة عشر مترًا — وبديهي أنه لو أريد مقارنة النقطتين (أ، ب) ببعضهما فظاهر أن (أ) تعد عن (ب) بقدر (٣,٢٥ - ٢,١٥) = ١,١٠ متر .

أما إذا قيل أن نقطة أخرى مثل (ج) منسوبها هو (- ١,٥٠ متر) فعني ذلك أنها أخفض من مستوى المقارنة بتر ونصف — وبالعلاج تكون (ج) منخفضة عن (أ) بقدر (١,٥٠ + ٣,٢٥) = ٤,٧٥ متر كما تنخفض عن (ب) بقدر (١,٥٠ + ٢,١٥) = ٣,٦٥ متر .

فهي بذلك مناسبة عدة تقطع هو ما يعبر عنه بالميزانية .

الفصل الأول

الآلات المستعملة في الميزانية

أهم الآلات المستعملة في الميزانية هي :

١ - الميزان :

وفي جميع أنواعه يكون أساسيا من منظور (تلسكوب) داخل خلافا ويمكن تثبيته على حامل (رجل الميزان) يجعله في مستوى نظر الشخص الذي يستعمله والميزان في مجموعته مركب من أجزاء تمكن من جعل محور منظاره يتحرك في مستوى أفقي في جميع الاتجاهات أى يتحرك في مستوى مواز لمستوى المقارنة ويسمى هذا المستوى بسطح الميزان — وبمعرفة منسوب سطح الميزان ثم قياس انخفاض أى نقطة عنه يمكن حساب منسوب هذه النقطة .

٢ - القامة :

وهي المقياس المأرجح الذى يوضع فوق النقطة المراد معرفة منسوبها ثم يقرأ عليه ارتفاع سطح الميزان عن هذه النقطة بواسطة المنظار بعد جعله في مستوى أفقى .


من هذا ترى أن القامة "ميزان الهندسى" هى بمثابة الأتقال الهندسية (لارزين) الاعتيادية كل منها ممكن للاعتراف بعمله والفرق الوحيد هو أن الأخيرة تستعمل لمقارنة الأوزان وأن الأولى لمقارنة الارتفاعات .

شرح الآلات المستعملة في الميزانية

أهم هذه الآلات الميزان وحامله وإثانات — كما قد يستعمل أيضا الجاليزير واشوك والشريط لقياس الأبعاد وذلك عند عمل القطاعات العلوية أو العرضية وكذا في الميزانيات الشبكية كما سيأتي بعد :

(أولا) الميزان :

عبارة عن آلة هندسية مركبة من منظار (الكسوب) موضوع داخل غلاف ومحمل على حامل أفقي متصل بعصود رأسي في محور القاعدة وبهذه القاعدة ثلاثة مسامير شواة يثبت الميزان بواسطتها فوق حامله وقت العمل . وأهم أنواع الموازين المستعملة هي ميزان كوك وميزان دوبي وهو يستعمل الآن نادرا أما الأول فأكثر شيوعا . وفيما يلي شرح الأجزاء التي يتكون منها ميزان كوك Cooke's Level .




(شكل ٩٨)

١ - المنظار :

يتركب من ماسورتين نحاسيتين مركب في نهاية إحداهما عدسة زجاجية تسمى بالشبيية وهي التي توجه نحو القامة أو الجسم المرصود وفي النهاية الأخرى للماسورة عدسة ثانية تسمى العينية وهي التي ينظر الراصد خلالها وتنت العدل ليرى الصورة التي تكونها الشبيية مكبرة .

وداخل المنظار مطلي باللون الأسود القاتم وذلك لمنع الانعكاسات الضوئية من الأسطح الداخلية وبالتالي للحصول على صور محددة وواضحة .

وتركيب الشيئية من عدستين إحداهما محدبة الوجهين والأخرى محدبة مقعرة وهما ملتصقتان معا للتصا. ١. تاما . وذلك لتصغير البعد البؤرى للشيئية وبالتالي الحصول على طول مناسب للمنظار لتكوين الصورة بداخله . بينما تركيب العينية من أشكال أبسطها يتكون من عدستين كل إحداهما محدبة مستوية وهما موضوعان على مسافة من إحداهما بأوجههما المحدبة متقابلة .



(شكل ٩٩)

وتحسن الإشارة هنا إلى أن أحجام الموازين تعرف بالبعد البؤرى للشيئية — والمشهور في ذلك ميزان ١٢ بوصة وميزان ١٤ بوصة بمعنى أن البعد البؤرى للشيئية هو ١٢ بوصة أو ١٤ بوصة والأول يكفى للأغراض العادية بينما يفضل الثاني لانظرات البعيدة المدى .


تتحرك ماسورة الشيئية في هذا النوع من الموازين داخل ماسورة العينية بواسطة مسمار التوضيح المركب على جانب ماسورة العينية إذ يتصل بترس مسندة تتحرك أسنانها على قوس مسنن مثبت داخل ماسورة الشيئية وتحريك هذا المسمار يمكن رؤية النجمة أو الشيء المرصود أو وضع ما يمكن .

وبداخل ماسورة العينية وعلى مسافة خاصة من عدستها ينبت حامل الشعرات الذي تتكون عليه الصورة ويتركب من حامل زجاجي متصل بجدار المنظار بواسطة لقم من النحاس ويثبت في مكانه مع جدار المنظار إما بمسمارين علوي وسفلي أو بأربعة مسامير اثنتان راسيان والآخران جانبيان .


وبفك هذه المسامير وبطها يمكن تحريك الحامل حركة رأسية أو أفقية لرفع أو خفض الشعرات وذلك عند عمل التحقيقات كما سيأتى بعد (لرفعه يفك المسمار السفلي ويربط على العلوي وبالعكس عند خفضه) .

وعلى هذا الترخيص توجد شعرات أفقية إما شعرة واحدة في منتصفه وهى التى يرصد عليها وقت قراءة القامة أو ثلاثة شعرات تستعمل لغرضين الأول لقراءة القامة مقابل كل منها وأخذ المتوسط وذلك عند عمل ميزانيات دقيقة جدا كما فى بعض أعمال مصلحة المساحة والسانى تقرأ

الشعرتان العليا والسفلى وتسميان بشعرات الأسناديا لمحنة بعد القراءة من الميزان كما سيأتي ثم رجه عند الكلام عن عمل الميزانية الشبكية . كما يوجد على حامل الشعرات وفي منتصفه شعرة رأسية أو شعرتان للمساعدة على ضبط القياسة وجعلها في وضع رأسي وقت قراءتها — وقد تكون هذه الشعرات من خيط المعكوت أو الحار يرلانتها وتدل على انخفاض منها بخدوش على الزجاج أو بأسلاك من البلاتين مدببة النهاية وهذه أدق في القراءة حيث أن تلك الشعرات أو الحاروط المنقورة يفتأى جزءا من القراءة .




(شكل ١١٠)




(شكل ١٠٠ ب)

وفي الشكل يظهر القمعا العرضي للأنظار في موضع حامل الشعرات .

ولاظهار الشعرات واضحة العين في أثناء الرصد تنير المسافة بين حامل الشعرات والعيونة وذلك بإدارة وتحويل الأذيرة باليد إلى الداخل أو الخارج كما قد توجد على شريط العينة تقاسيم يستعان بها على ذلك لتوضيح إذ أن لكل راصد قوة أبصار خاصة أي يمكنه أن يرى الشعرات واضحة عند قراءة خاصة على هذه الأقسام .



(شكل ١٠٢)




(شكل ١٠١)

وتحاط الشبكية بنلاف دائري لحماية من أشعة الشمس وقت الرصد يقلل بها جز رقيق يتصل به اتصالا مفصليا وذلك لحماية العدسة من الأمطار أو الأتربة في غير أوقات الرصد .

أكبر من قطر الغلاف لتتجمع دخول المنظار داخل الطوقين إلى ما بعدد . وبعد ادخاله يربط المنظار إلى أحد الطوقين بواسطة مسمار الربط المبين بالشكل والذي يدخل في ثقب في أسفل الشفة وفي الطوق الجاور لها ويمكن بترك هذا المسمار إخراج المنظار من طوقية وعكس وضعه داخلها وذلك في بعض تحقيقات الميزان كما سيأتي بعد .

شكل الميزان بدون منظاره



(شكل ١٠٤)

وهذان الطوقان محمولان على صينية أفقية مستديرة بداخلها أبرة منطاطيسية منطاة بالزجاج تتحرك على قرص ويمكن بها تعيين خط الشمال وكذا تعيين الاتجاهات عند عمل ميزانيات في اتجاهات خاصة كما في الميزانية الشبكية - وترفع وتنخفض هذه الأبرة داخل جانبها بواسطة مسمار جانبي يضغط عليه عند الاستعمال حتى تثبت الأبرة . ويقابل هذا المسمار في الجهة الأخرى من الصينية صامولان لرفع وخفض أحد الطوقين وذلك عند تحقيق الميزان .


وتتصل الصينية من أسفلها بالمحور الرأسي للميزان وهذا مركب في مركز قاعدة أفقية ذات ثلاثة مسامير شواة تثبت في تجاويف بأعلى أرجل الميزان وقت العمل .

ومن هذا ترى أن المنظار في ميزان كوك غير متصل اتصالاً ثابتاً بالمحور الرأسي .

وفي إحدى نهايتي روح التسوية الطولي وهذا فوق الطريق الذي يتصل به اتصالاً مفصلياً يوجد روح تسوية آخر صغير يودي عايه يستعمل فقط في إبداء ضبط الميزان للمساعدة على وضعه أفقياً في اتجاهين متعامدين على أن يتم ضبطه بعد ذلك بروح التسوية الطولي فقط لإكبر نقاعته ووجود التقاسيم به .

٣ - حامل الميزان :


ويتركب من ثلاث أرجل كل منها مدمجة في أسطوانة مجهزة بخروط من الحديد لسهولة تثبيتها في الأرض وقت العمل . وتتصل هذه الأرجل من أعلاها اتصالاً مفصلياً برأس معدنية بها ثلاثة ثقوب تتركب فيها المسامير المحواة الثلاثة الموصلة بأسفل خلاص المظار وذلك وقت



(شكل ١٠٧)

العمل . وقد تكون رأس الحامل على هيئة أسطوانة مجوفة محواة تتركب عليها الالاف وهذا النوع له غطاء يركب على القلاووظ بعد الانتهاء من العمل لحفظه من الصدأ كما أن أرجل الميزان تُضم إلى بعضها بعد الرصد وتربط على هيئة معزلة بواسطة سير من الجلد مثبتت بأحداها وذلك حفظاً لها ولسهولة حملها .


و جميع الأجزاء الثلاثة التي يتكون منها ميزان كوك — وهي المنظار والغلاف والحامل تكون شكلا عاما للميزان كما يلي :



(شكل ١٠٨)

ميزان دمى :


ولا يختلف عن ميزان كوك إلا في أن المنظار يتصل اتصالا معدنيا بالمحور الرأسى للميزان مع مراعاة تعامده مع المنظار دائما وعدم اخلال هذا الشرط إلا إذا تعرض الميزان للصدمات



(شكل ١٠٩)

الشديدة . وهذه الخاصية في التركيب تجعله يفضل ميزان كوك من حيث كونه قويا متينا سك
الإجزاء وإذا حيز معقول لصغر ارتفاعه وخفيف وزنه مما يسهل معه حمله أو استعماله كما أن

تعامد محور الرأس مع منظاره تعامدا دائما يعنى الراصد من إجراء هذا التحقيق كما في ميزان كوك — وبسبب تماسكه أطلق عليه الوصف دمي



(شكل ١١٠)

كما يختلف أيضا عن ميزان كوك في أن ماسورة العينية هي الصغرى ولذا فهي التي تتحرك داخل ماسورة الشياطة لتوضح صورة المرئي (وذلك بعكس ميزان كوك) .

ونما عدا ذلك فهو يشبه ميزان كوك من حيث بقية الأجزاء وتكوين الصورة.

هذان هما النوعان الشائعان في الاستعمال من الموازين على أن هناك أنواعا أخرى منها :

(١) ميزان واى — وهو قديم وأصبح نادر الاستعمال وأجزائه الأصلية لا تختلف عما سبق وسمى كذلك لأن الحاملين الرأسين للأنظار يتشعبان على هيئة الحرف Y


(٢) ميزان زايس — سمي باسم مخترعه الهرزايس — دقيق جدا ويستعمل للقياسات الدقيقة .

(٣) ميزان وات زايس — وهو ميزان زايس صنعه المستر وات وسماه باسمه بعد تحسين فيه يجعله قطعة واحدة أصح للعمل مع محوكل مسيات الخطأ فيه وإضافة ميكرومتر لضبط روح التسوية عند العمل .

(ثانيا) القامات

القامة هي المسطرة التي توضع فوق النقط المراد معرفة منسوبها حيث تقرأ بالميزان . وهي في مختلف أنواعها عبارة عن قطعة خشبية بسبك بسيط حوالى ٥٠ سم وعرض مناسب من ٧ — ١٥ سم وطول يختلف باختلاف نوعها من ٥٠ إلى ٤ متر ومقسمة من أحد وجهيها إلى سنتيمترات وديسمترات وأمتار والمتعارف أن يكتب الأعداد الدالة على الأمتار بالأحر

أما الدالة على الديسمترات فبالأسود ولا تكتب للستيمترات أرقام اكتناء بتغيير لونها من الأسود إلى الأبيض لكل ستيمتر على التوالي مع وضع كل خمسة ستيمترات منها على جانب — وقد تختلف هذه التقاسيم اختلافا بسيطاً حسب كل نوع منها — كما ميزت أرقام الديسمترات الواقعة بعد المتر الأول من القامة بنقطة واحدة فوق كل منها وذلك حتى المتر الثاني ونقطتين فوق كل منها بين المتر الثاني والثالث وثلاث نقط فيما بعد المتر الثالث حتى نهاية القامة وذلك تسهيلاً للقراءة وعدم الخطأ في الأمتار .



(شكل ١١١)

والقامات المستعملة بمصر على ثلاثة أنواع . أكثرها شيوعاً " القامة الزنبرك" وهي المبنية بالشكل وطولها ٤ أمتار تتركب من نصفين متصلين ببعضهما البعض بمفصلة حيث يطبق كل نصف على الآخر (تطبق الأوجه المكتوبة على بعضهما) حفظاً لها عند عدم الاستعمال . وعند فرد الجزأين يثبتان ببعضهما قطعة معدنية متحركة أحد طرفيها مثبت في أحد الجزأين بينما يربط طرفها الآخر في نصف القامة الثاني بمسمار وعاقدة (صامولة) لتثبت القامة بعد فردها طول مدة العمل . كما أن للقامة مقابل نهاية المتر الأول من تقاسيمها مقبضين من الحديد مثبتين بكل من جانبيها للمساعدة على إمساكها أثناء العمل وضبطها في وضع رأسى .


كما أن هناك نوعين آخرين من القامات وإن قل استعمالهما الآن أولهما " القامة المتزلقة" وتتكون من نصفين ينزلق أحدهما فوق الآخر ويربطان ببعضهما أثناء العمل بالضبط على نقطة اتصالهما بواسطة مسمار وعاقدة (صامولة) والقامة مشابهة في باقي أجزائها وتقاسيمها للقامة السابق شرحها . وثانيهما " القامة التلسكوبية" والمعروفة بالقامة الانكليزية وهي عبارة عن ٣ أجزاء طول كل منها حوالي متر ونصف ينزلق داخل بعضها إذ أن مقطع اثنين منها على هيئة متوازي مستطيلات مجزف يسمح بانزلاق الجزء الآخر داخله وهي مقسمة إلى أمتار وديسمترات وستيمترات ويلاحظ أن تقاسيم كل جزء من أجزائها الثلاثة متسلسل مع تقاسيم الجزء الواقع أمفله بحيث تكون هذه التقاسيم سلسلة على القامة عند فردها ويتصل كل جزء بالآخر بطريقة

ميكانيكية بواسطة ألوى (ياي) يربطهما ببعضهما وقت الفرد وعند الانتهاء من العمل يدخل كل جزء داخل الآخر بالضغط البسيط عليه ويمتاز هذا النوع من القسامات بصغر حجمه وسهولة حمله .

كيفية قراءة القامة :

يحسن قبل البدء في العد أن يقوم الراصد بفحص القامة التي سيستخدمها لمعرفة طريقة كتابة تقاسيمها فقد تكتب الأعداد الدالة على الديسمترات في بعض القامات في منتصف المسافة الدالة عليها بينما قد تكتب عند النهاية السفلى لهذه المسافة في البعض الآخر كما يجب مراعاة فرد القامة فردا ناما ودقيقا خصوصا في النومين المترلق والانجليزى .


وعند قراءة القامة توضع فوق النقطة المراد معرفة منسوبها مع ملاحظة وضع مبدأ التقاسيم (الصفر) على الأرض والتقاسيم متجهة الى أعلى كما يراعى أن تكون القامة في وضعها رأسية تماما . ثم تقرأ القراء المنطبقة على الشعرة الوسطى ليزان وهذه القراءة تتكون من ثلاثة أرقام أولها هو الرقم الصحيح الدال على الأمتار ثم الرقم العشرى الأول ويدل على الديسمترات بينما يدل الرقم العشرى الثانى على السنتيمترات . فاذا كانت القراءة في حدود المتر الأول فإنه يلاحظ أثناء القراءة عدم وجود أية نقطة فوق رقم الديسمترات وحيث أن يكتب صفر مكان الرقم الصحيح أما إذا وجدت نقطة واحدة فوق رقم الديسمتر فيكتب ١,٠٠ — وإذا كانت نقطتان يكتب ٢,٠٠ وإذا كانت ثلاث نقط يكتب ٣,٠٠ ثم يكتب العدد الدال على



(شكى ١١٢ و ١١٣)

الديسمتر (٣,٠٠ مثلا) في خانة الرقم العشرى الأول ثم تعدد بعد ذلك السنتيمترات الواقعة بين الشعرة ومبدأ الديسمتر السابق قراءته وتكتب في الرقم العشرى الثانى (٣,٣٤ مثلا) وفى الشكل المبين لو انطبقت الشعرة مثلا على الوضع الأول تكون القراءة ١,٢٩ ولو انطبقت على الوضع الثانى تكون القراءة ٢,١٤ وهكذا . . .

وقد يحدث عند رصد بعض النقط المنخفضة ألا تكفى القامة بكامل طولها للقراءة فن المعتاد في مثل هذه الأحوال أن توضع القامة فوق قطعة من الخشب الاختيادى ذات طول معلوم تسمى رقعة ويضاف طولها المعلوم الى قراءة القامة .



(شكل ١١٤)

ضبط الميزان

للميزان ضبطان أولهما يسمى المؤقت والثانى يسمى الدائم .

(أولا) الضبط المؤقت :


وهو الذى يعمل دائماً كلما أريد استعمال الميزان أو نقل الى وضع جديد وهو عبارة عن تثبيت الأرجل فى الأرض ثم وضع الميزان عليها وجعله أفقياً . والمفروض عند اجراء هذا الضبط المؤقت للميزان أن يكون ضبطه ادياً محققاً .

ويجرى الضبط المؤقت بمراعاة جعل الميزان أفقياً بالنظر بواسطة تحريك أرجله لأن مسامير التسوية المعدة لضبطه لا يسمح ارتفاعها انقصير بجعله أفقياً إذا وضع الميزان مائلاً ميلاً كبيراً والمغاد أن تمسك رجلان من أرجل الميزان الثلاثة باليدين كل رجل بيد وتترك الرجل الثالثة ثابتة فى مكانها بالأرض .

وتتحريك داتين الرجلين إما إلى الداخل وإما إلى الخارج أو فى حركة دائرية مع النظر فى روح التسوية يمكن جعل الميزان أفقياً بالتقريب وعندئذ تثبت الأرجل فى أماكنها نهائياً .

بعد ذلك يحرك المنظار حتى يكون موازيا لمسارين من مسامير التسوية الثلاثة ثم يحرك هذان المساران في وقت واحد (كل مسمار بيد) وفي إتجاه واحد (أما إلى الداخل أو إلى الخارج) حيث يتعاونان في سرعة ضبط روح التسوية لأنه في الوقت الذي يرفع أحدهما طرف المنظار ينخفض المسمار الآخر الطرف الأخرى . ثم يدار المنظار حتى يصبح عموديا على وضعه الأول أى في إتجاه المسار الثالث ومتصف المسافة بين المسارين السابقين ويحرك هذا المسار في الإتجاه الذي يؤدي إلى ضبط روح التسوية .

تعاد هذه العملية مع تغيير إختيار المسامير حتى يصبح الميزان انقيا في جميع أوضاعه مهما أديروا بهذا يصبح معدا للعمل .



(شكل ١١٥)

ومن خطوات الضبط المؤقت أيضا تحريك العينية حتى يتكن رؤية حامل الشعرات بها عليه من الشعرات أو الحدوش رؤية واضحة جدا ويختلف ذلك باختلاف درجة إبصار كل شخص . ثم تحرك الشبيثة بواسطة مسمار التوضيح المثبت في إحدى جانبي المنظار حتى ينطبق خيال القامة أو المرئى على حامل الشعرات تماما ويتم ذلك في الوضع الذي ترى فيه الخيال (صورة القامة أو المرئى مقلوبة داخل المنظار) أرفع ما يمكن . ويمكن الناظر ألاكد من ذلك بأن يحرك عينه في حركة رأسية بسيطة أمام العينية فإذا أمكنه أن يقرأ أكثر من قراءة واحدة بهذا التحريك فيكون الخيال لم يتم ضبطه في الوضع المضبوط ويجب حينئذ أن يعاد تحريك مسمار التوضيح حركة بطيئة مع استمرار النظر المتحرك إلى أن يتم الوضع الذي تقرأ فيه قراءة واحدة ومعنى ذلك انطباق خيال القامة انطباقا تاما على الشعرات .

(ثانياً) الضبط الدائم :


ولا يعمل غالباً إلا في فترات طويلة كلما تعرّض الميزان بأجزائه لحرارة أو البرودة أو الرطوبة الاستعمل ويعرف احتياج الميزان إلى إجراء هذا الضبط إذا كنت نتائج الميزانية تبين عدم صحة العمل مع عدم وجود أخطاء في الحساب أو الرصد ويكون الميزان إذن ذو المصدر الوحيد للخطأ .
وتتضمن هذه الأخطاء في الآتي :

١ - عدم انطباق المحور البصري على المحور الهندسي .

والمحور البصري هو الخط الواصل من مركز الشيئية ونقطة تقاطع الشعرة الوسطى الأفقية بالشعرة الرأسية والمحور الهندسي هو المحور الحقيقي للنسكوب الواصل بين مركز الشيئية ومركز العين .

وترجع ضرورة إجراء هذا الضبط إلى أن الضبط الآلي للميزان يؤدي إلى جعل محوره الهندسي أفقياً ويجب أن يكون المحور البصري الذي تؤخذ عليه القراءات منطبقاً على المحور الهندسي حتى يكون أفقياً أيضاً وتصبح بذلك جميع القراءات التي تؤخذ من وضع واحد للميزان في مستوى أفقي .


ويختبر وجود هذا الخطأ من عدة في ميزان كوك بالرصد على قامة تبعد عن الميزان بعداً مناسباً (حوالي ١٠٠ متر) وتقرأ ثم يترك المسار المثبت للنسكوب في خلافة ويخرج ثم يدار النسكوب (وهو داخل الغلاف) حول محوره الأفقي ١٨٠° وتعاد قراءة القامة فإذا كنت هي



(شكل ١١٦)

نفس القراءة السابقة كان الميزان خالياً من هذا الخطأ . أما إذا اختلفت القراءة الثانية عن الأولى فيحرك حامل الشعرات إلى أعلى أو إلى أسفل بفك أحد المسارين العلوي أو السفلي (وكذا المسارين الجانبية إن وجدت) ثم الربط على المسار الآخر إلى أن تقرأ على القامة قراءة تساوي متوسط القراءتين الأولى والثانية وتعاد هذه العملية حتى يتم تلاشي هذا الخطأ تماماً .

أما في ميزان دمبي فنظروا لأن التلسكوب مثبت في غلافه الخارجي ولا يمكن إدارة المنظار حول محوره كما سبق ذكره في ميزان كوك لذا فإن معرفة هذا الخطأ وتصحيحه يتم بوضع قناتين على مسافة مناسبة من بعضهما (١٠٥ متر) مثلاً ثم يوضع الميزان في منتصف المسافة بينهما وتقرأ كل منهما ويعرف الفرق بين القراءتين . ثم ينقل الميزان ويوضع خلف إحدى القناتين مباشرة وتقرأ كل منهما ثانية ويعرف الفرق بين القراءتين في هذا الوضع . فإذا تساوى الفرق في الحالتين كان الميزان خالياً من هذا الخطأ والا فيضبط حامل الشعرات بنفس الطريقة السابق شرحها في ميزان كوك والميزان في وضعه الأخير حتى يصير الفرق بين القراءتين في الحالة الثانية مساوياً



(شکل ۱۱۷)


الفرق والميزان في منتصف المسافة إذ أن الفرق بين القراءتين يكون صحيحا والميزان في منتصف المسافة بينهما مهما كان مختلفا ولهذا تعتبر قراءة القامة المجاورة للميزان في الوضع الثاني صحيحة وبمعرفة الفرق الصحيح من الوضع الأول يمكن استنتاج القراءة الصحيحة اللازمة على القامة الثانية حيث يحرك حامل الشعرات (يرفع أو يخفض) حتى نحصل على هذه القراءة الصحيحة .

٢ - عدم تعامد محور التلسكوب على المحور الرأسى لليزان :

وهذا الخطأ لا يوجد في ميزان دمبي بسبب اتصال التلسكوب بالمحور الرأسي اتصالاً ثابتاً وتعامدهما أثناء صنع الميزان ،

أ. في ميزان كوك فيعرف وجود هذا الخطأ بوضع الميزان دلي بعد مناسب (١٠٠ متر) من القامة وتقرأ القامة ويفك المسبار المثبت للنظار في غلافه الخارجى ثم يسحب المنظار من غلافه ويدار هذا الغلاف في حركة دائرية ١٨٠° ويعاد وضع المنظار داخله وضعا أفقيا (أى تكون الشعرة الأفقية موازية للبحور الأفقى للغلاف بالتقريب) ثم تقرأ القامة في هذا الوضع فإن أعطت نفس القراءة الأولى كان الميزان خاليا من هذا الخطأ أما إذا اختلفت القراءة الثانية عن الأولى

فيصحح الميزان بفك إحدى الحادتين (الصامولتين) النحاسيتين الموضوعتين أفقيا على المسار النحاسي المحوى (المقلوظ) الموصل أحد طوقى الغلاف بالصينية مع الربط على الأخرى حتى يعطى الميزان قراءة تساوى متوسط القراءتين الأولى والثانية . وتكرر هذه العملية إلى أن يتم الضبط .





وليس من السهل على كل راصد القيام بتصحيح الخطأين السابق ذكرهما لما يحتاجه ذلك من دقة متناهية ومن المعتاد أن تقوم بعض الهيئات المختصة كمصلحة الطبيعيات بالقاهرة أو المحلات التى تشتغل بالتجارة فى مثل هذه الموازين بتصحيحهما لما لديها من عمال اختصاصيين .

٣ - عدم ترازى روح التسوية الطولى مع محور التلسكوب وبالتالي عدم تعامده مع المحور الرأسى للميزان :

ويحدث هذا فى كل من ميزانى دمبى وكوك وطريقة اصلاحه واحدة للنوعين

ويعرف وجوده بعدم بقاء الفقاعة فى منتصف التقاسيم الموجودة على زجاج روح التسوية عند إدارة المنظار دائريا فى مستوى أفق وذلك بعد إتمام عملية الضبط المؤقت بأن يوضع المنظار موازيا لمسارين من مسامير التسوية وتضبط روح التسوية أفقية يجعلها فى منتصف التقاسيم وبذلك يكون المنظار مائلا عن الأفق بزاوية "س" مساوية للفرق بين روح التسوية ومحور المنظار وبإدارة المنظار بعد ذلك ١٨٠ تبعد الفقاعة عن منتصف روح التسوية بمقدار يعادل ضعف الغلطة الأصلية (أى تكون منحرفة فى وضعها الجديد رقم ٢ بمقدار زاوية ٢ س عن الأفق) .

ولذا يصحح نصف الخط بمساير التسوية أى يدار مسارا التسوية حتى ترجع القاعة نصف الفرق وبذلك يكون محور التاكوب قد طاد إلى الوضع الأنقى الصحيح وباقي الخط وهو المبين



(شكل ١١٩)

بأنحراف القاعة هو مقدار الخط المطبق في روح التسوية ويصحح بذلك إحدى العاقدتين (الصامولتين) النحاسيتين الموجودتين بنهايتي روح التسوية مع الربط على الأخرى حتى تصحيح القاعة في منتصف مجراها تماما .

وتتكرر هذه العملية حتى تبقى القاعة ثابتة في مكانها مهما ادير الميزان بعد ضبطه ضبطا مؤثنا

الروبيرات


هي النقط الثابتة المعلومة المنسوب والتي يبدأ برصدها عند الابتداء في عمل أية ميزانية .

وهي اما أن تكون روبرات رسمية موضوعة بمعرفة مصلحة المساحة أو روبرات شلية معروفة المنسوب كبعض النقط الثابتة مثل أسطح حدايد الملكية أو سطوح مباني ثابتة كدراوى وأداف القناطر والكبارى وما شابه ذلك والروبيرات الرسمية الموضوعة بمعرفة مصلحة المساحة على نوعين :

النوع الأول :

عبارة عن عاقدة (صامولة) مسددة الشكل منقوش عليها كلمة "المساحة" مثبتة في إحدى المباني المثبتة والثابتة وبأعلامها رأس مسبار نحاسى سطحه موضوع على المنسوب الذى يدل


عليه الروبير وفوق هذا الرأس الصغير توضع القامة (يكتب على وجهها الأمامي نمرة الروبير كما بالشكل) وقد تكون مستديرة .



(شكل ١٢٠)

النوع الثاني :

عبارة عن ماسورة حديدية بطول ٢,٧٥ متر بقطر حوالى ٦ سم أسفلها مدبب وبه بريمة لضمان تثبيتها في الأرض سطحها العلوى كروى مكتوب عليه ما يدل على أنه روبير مصلحة المساحة



(شكل ١٢١)

كما بالشكل كما أن به مسمارا صغيرا توضع عليه القامة كما في النوع الأول . وتوضع هذه الروبيرات رأسية في الأرض بكامل طولها تقريبا ما عدا حوالى ٢٥ سم من نهايتها العلوية تبقى ظاهرة وأغلب ما يوضع هذا النوع في الأماكن التي لا توجد بها مبان ثابتة بحسور المصارف والسكك الزراعية وخلانها .

وجميع روبيرات مصلحة المساحة مسجلة في دفاتر مطبوعة تبين مع كل من هذه الدفاتر نمرة كل روبير ووصفه مع تحديد موقعة لسهولة الاستدلال عليه مع ذكر منسوبه كما يوجد خرائط تبين مواقع ونمر هذه الروبيرات وذلك علاوة على أن معظم خرائط المساحية التي يقياس

مبين عليها هذه الروبيرات ومناسبتها .

الفصل الثاني

أنواع الميزانية وكيفية عمل كل منها

أساس عمل جميع أنواع الميزانيات واحد وهو وضع الميزان بعد تأييده فوق أرجله وضبطه ضبطاً مؤكداً بفرض أنه مضبوط ضبطاً دائماً ثم وضع القامة فوق القطر المطلوب معرفة مناسبتها وقراءتها وتدوين هذه القراءات في دفتر الميزانية بطريقة خاصة كما سيأتي بعد ومفروض أن يبدأ بوضع القامة على نقطة معلومة منسوبها كروبيرات مصالحة المساحة أو الروبيرات الخصوصية ليجان منها معرفة منسوب خط النظر في الميزان إذ يعرفه يمكن استخراج مناسيب باقي النقط إلى توضع فوقها القامة بطرح قراءة القامة فوق كل منها من منسوب خط النظر الذي يسمى منسوب سطح الميزان .

وتسمى الميزانية تبعا للفرض الذي تعمل من أجله .

نإذا كان الغرض منها عمل (تشكيل) قطاع عرضي لمسقى أو ترعة أو مصرف أو طريق أو ما شابه ذلك فتسمى بالميزانية العرضية ويتم معالجتها بوضع واحد للميزان إذا كان الروبير أو المنسوب الثابت قريبا ويمكن رؤيته من هذا الوضع أو كان طول هذا القطاع العرضي صغيرا ولا يزيد الفرق بين مناسيب أجزائه المخلفة عن ارتفاع القامة تقريبا ويطلق بعضهم على هذا النوع من الميزانية الذي لا ينقل فيه الميزان باسم الميزانية البسيطة لسهولة إجرائه .

وإذا كان الغرض من الميزانية عمل قطاع طولي على جسر أو قاع إحدى الترع أو المصارف أو للزراعة المجاورة أو الطريق أو ما شاكل ذلك فتسمى بالميزانية الطولية وتحتاج غالبا مثل هذه الميزانية إلى نقل الميزان كلما بعدت النقطة المصدرة عن مكانه ويطلق بعضهم على هذا النوع من الميزانية أي الذي يحتاج إلى نقل الميزان بالميزانية المركبة .

وقد يستلزم الأمر غالبا عمل ميزانيات طولية وعرضية في آن واحد كما في حالة تطهير الترع والمصارف لا مكان تصحيم التربة بمساعدة قطاعها الطولي ثم حساب مكعباتها من قطاعاتها العرضية .

أما النوع الثالث من أنواع الميزانية فهو المعروف بالميزانية الشبكية أو الكنتورية والغرض منه معرفة درجة اختلاف مناسيب سطح مساحة ما من الأرض لمعرفة أجزائها المرتفعة والمنخفضة لإمكان وضع الترع والمصارف في أماكنها المناسبة كما تستعمل أيضا لمعرفة تكاليف تسوية سطحها إذا لزم الأمر وذلك بحساب مكعبات الحفر والردم في أجزائها المختلفة .

وسنبين فيما يلي كيفية تشكيل قطاع عرضي وآخر طولي على ترعة :


١ - كيفية تشكيل القطاع العرضي :

يلزم قبل إجراء ذلك البحث عن أقرب روبر مساحة أو خصوصى وعادة يستعان بالرخامات المدرجة الموجودة في أقرب قنطرة من قناطر الرى فإذا كان الروبر قريباً من موقع القطاع المطاوب تشكيله فينصب الميزان مباشرة في مكان مناسب يمكن رؤية الروبر وكذا جميع نقط القطاع تفادياً من نقله كأن يكون على بعد لا يزيد على مائة متر أو مائة وخمسين متراً من الروبر حتى يمكن قراءة النامة عليه بوضوح وحوالى عشرة أمتار أو عشرين متراً من القطاع حتى يمكن مباشرة عملية قياس الأبعاد على القطاع وكذا وضع القامة في مواضعها المناسبة أثناء التشكيل .


أما إذا كان الروبر بعيداً عن موقع القطاع بمسافة كبيرة فينصب الميزان على بُعد من الروبر قدره مائة متر في اتجاه موضع القطاع ويضبط ثم تقرأ القامة بعد وضعها على الروبر ويستخرج منسوب سطح الميزان في هذا الموضع وتنقل القامة التي على الروبر وتوضع القامة ثانية على بعد مائة متر أخرى من الميزان في اتجاه موضع القطاع وبذلك تكون على بعد ٢٠٠ متر من الروبر وتقرأ القامة عليها وتطرح قراءتها من سطح الميزان لينتج منسوب النقطة الموضوعه فوقها وتعتبر روبراً مؤقتاً وتسمى ثابتة إذ تبقى القامة ثابتة عليها بينما ينقل الميزان إلى وضع ثان يبعد ١٠٠ متر منها في اتجاه موضع القطاع ويضبط وتقرأ القامة التي فوق الثابتة ثانياً وتضاف القراءة إلى منسوبها لينتج منسوب سطح الميزان في وضعه الجديد فإذا كان الميزان في موضعه الجديد قد قرب من موقع عمل القطاع لدرجة تسمح بتشكيله مباشرة فيشكل من هذا الوضع وإلا تكرر العملية السابقة إلى أن يقرب الميزان من موضع القطاع وتسمى هذه العملية بالسلسلة أى سلسلة نقط ثابتة متباعدة عن بعضها بحوالى ٢٠٠ متر ابتداء من نقطة الروبر المعروف منسوبه حتى الوصول إلى أى نقطة يراد معرفة منسوبها ثم يبدأ بتشكيل القطاع العرضي على النحو الآتى :

ينصب الشريط عمودياً على الاتجاه الطولى للترعة عند الموضع المراد عمل القطاع العرضي عنده ويبدأ الشريط بصفه في البر الأيسر للترعة في أرض الزراعة على بعد حوالى ٣,٠٠ متر من جسرهما ويثبت الشريط تماماً في وضع أفقى وقد يستعان بالشوك أو الشراخس لتثبيته في الأرض وكما هو المعتاد يثبت بواسطة عاملين يمسك أحدهما مبدأ الشريط والثانى نهايته ويجب عدم تحريك أحدهما من موضعه في أثناء التشكيل .

ثم تمسك القامة بواسطة عامل ثالث يكون أماماً لمعرفة القراءات على الشريط إذ يضعها رأسية فوق النقط مبتدئاً من علامة الصفرة على الشريط ويمتدلاً بطول الجزء المفرد من الشريط على كل نقطة يحدث عندها تغير في شكل ومناسب القطاع وهى عادة :



كيفية تشكيل قطاع عرضي على ترعة مقياس الرسم 1/100



أرض الزراعة اليسرى (صفير الشريط) ، نقطة اتصال الزراعة اليسرى بنهاية ميل الجسم الأيسر ، شارب الجسم الأيسر من جهة الزراعة اليسرى (تقابل سطحه مع ميله) ، نقطة على محور هذا الجسم ، الشارب الآخر لهذا الجسم من جهة التربة ، تقابل ميله مع مسطح التربة إن وجد ، شارب التربة (تقابل مائلا مع المسطح) ، أول سطح المياه بالتربة (نقطة تقابل ميل التربة مع سطح المياه) ، أول قاع التربة ، منتصف القاع ، نهاية القاع ، ثم نقط متابلة للنقط الأخرى من الجهة الأخرى (اليمنى) .

على أن الأساس في اختيار هذه النقط أن تكون عند كل تغير في القطاع حتى إذا رسمت تعطى الشكل الحقيقي للقطاع وتوصلا لنفس هذا الغرض قد يحتاج الأمر إلى أخذ بعض نقط خلاف السابق ذكرها .

وأثناء وضع القامة عند كل من النقط السابقة يقوم العامل الحامل لما بقراءة بعدها على الشريط بصوت مرتفع ليتمكن الراصد من كتابته في خانة الأبعاد في الميزانية ويبقى العامل فترة قليلة عند كل نقطة واضحا القامة رأسية فوقها بحيث تكون كتابتها متابلة تماما لليزان لقراءتها والمعتاد ألا ينتقل هذا العامل من نقطة إلى أخرى إلا بأمر الراصد بعد قراءته للقامة والإصطلاح المعتاد لهذا الأمر هو لفظ (غيره) أى الانتقال إلى نقطة غيرها .

وبذلك يتم تشكيل القطاع .

وقد يحدث أحيانا في الترع الكبيرة ألا تقرأ النقط الواقعة بين ابتداء سطح الماء من جانبيه ويكتفى بقراءة أعماق المياه في نقاطها المختلطة بواسطة القامة أو غيرها وهي ما تسمى " بالجلسات " حيث تستخرج مناسيب هذه النقط بطرح الجلسات من منسوب سطح الماء .

وعلى الأساس السابق يمكن تشكيل أى قطاع عرضى آخر سواء كان على مصرف أو على طريق زراعى أو جسر سكة حديد أو على بركة أو ما شابه ذلك .

٢ - كيفية تشكيل القطاع الطولى :

الغرض من القطاع الطولى هو بيان الاختلافات من حيث الارتفاع والانخفاض للنقط المختلطة على طول الجزء المرغوب عمل ميزانية طولية له إذ يفيد ذلك فى حساب مكعبات التطهير أو الترميم أو الإنشاء أو غير ذلك .

وعند البدء فى عمل أى ميزانية طولية يبحث عن أقرب روير لأن كان بعيدا عن مبدأ العمل تعمل ميزانية مسلسل كالمساقين شرحها لإيجاد ثابتة قريبة منه .

القيمة فوق الرتبة

البحر سبيل الميزانية




القائمة
فوق مائة

(مؤخرة)

(مقدمة)

(شكل ١٢٤)



يُفرد الشريط أو البانزير مبتدأ من المبدأ في اتجاه القطاع المطايع وفي الوقت نفسه ينصب الميزان على بعد ١٠٠ متر من المبدأ ويختار له مكان مناسب يمكن من قراءة ٣٠٠ متر طولية من القطاع ١٠٠ متر قبله ١٠٠ متر بعده وتوضع القامة على الروبير أو النابذة وتؤخذ القراءة عليها وهي ما تسمى بالمؤخرة ذ تجميع على منسوب النابذة المعروف لينتج منسوب سطح الميزان بينما توضع قامة أخرى على مسافة ١٠٠ متر من الميزان في اتجاه القطاع أى على بعد ٣٠٠ متر من المبدأ على قطعة من الحديد تسمى النابذة وتقرأ المقدمة إذا تخرج من سطح الميزان لينتج منسوب النابذة ومن المعتاد كتابة هذه النقطة في دفتر الميزانية على الخط الذي يلي الخط الذي كتب عليه منسوب الروبير وتبين هذه القامة على النابذة حتى يقرأ الميزان عليها المؤخرة بعد نقله إلى وضعه الثاني على بعد ١٠٠ متر أى ٣٠٠ متر من المبدأ والغرض من رصد المقدمة مباشرة قبل أخذ المناسيب المطلوبة على القطاع الطولى هو ضمان عدم حدوث أى اختلال بالميزان ولو كان بسيطاً لأهمية الثوابت في العمل إذ يتوقف عليها ضبط الميزانية في كامل طولها .

وفي الوضع الأول الميزان تؤخذ القراءات على المسافات المختلفة للقطاع للقائمة المتوسطة التي توضع عند كل اختلاف في المناسيب في المسافة ما بين مبدأ القطاع الطولى والمائى متر الأولى منه وتسمى القراءات في كل من هذه النقط بالمتوسطات لهذا السبب .

ثم ينقل الميزان إلى الوضع الثاني على مسافة ١٠٠ متر من النابذة أى ٣٠٠ متر من المبدأ ويتم به تشكيل المائى متر التاليتين على النظام السابق بعد تعيين منسوب سطح الحديد بجمع منسوب النابذة على قراءة المؤخرة عليها وبذلك يتم تشكيل ٤٠٠ متر .

فإذا كان القطاع الطولى أكثر من ذلك تكرر العملية لباقي الطول .

وللتأكد من ضبط العمل وصحته ترصد عادة مناسيب أية روبيرات أو ثوابت معروفة تكون في طريق العمل لمتارنة مناسيبها الأصلية المضبوطة بالمنسوب المستخرج من الميزانية كما يحسن الوصول في نهاية العمل إلى رصد روبير أو نابذة معروفة بالمنسوب وإن لم يوجد ذلك تؤخذ نقطة ثابتة معروفة منسوبها للمساعدة في عمل التحقيق الذى سيأتى شرحه .

تدوين الميزانية

لتسهيل وتنظيم كتابة وتدوين أعمال الميزانية يجب تقسيم الورقة التي ستكتب عليها الميزانية إلى أقسام لحصر كل نوع من أنواع القراءات في خانة واحدة . ولما كان الغرض من جميع أعمال الميزانية هو الوصول إلى مناسيب النقط لذا كان من أهم الخانات التي يلزم وجودها خانة للمسبب توضع تحتها مناسيب الروبيرات أو الثوابت وكذا مناسيب جميع النقط المتوسطة التي تكون القطاع في مجموعها كما يكون هناك خانة للمسافات يكتب فيها مقابل كل نقطة بعدها عن أول نقطة في الميزانية لضرورة ذلك عند الرسم والحساب . أما الخانات الباقية فتكون ثلاثة منها للقراءات على القائمة إحداها خاصة للمؤخرات والثانية للمتوسطات والثالثة المقدمات . كما توجد خانة للمسبب سطح الميزان يكتب فيها منسوب سطحه كلما نقل إلى موضع جديد وهو الذي يستخرج بهج قراءة المؤخرة على منسوب النابتة عند كل وضع له كما توجد خانة للملاحظات تكتب فيها أي ملاحظة خاصة بأي نقطة مقابلة من حيث الموقع أو الوصف .

وأحسن ترتيب لهذه الخانات بالنسبة لبعضها هو الآتي :

سطح الميزان	مؤخرة	متوسطات أو جس	مقدمة	منسوب	مسافة	ملاحظات

كما يجب أن يُدْرَن بأعلى الصفحة أو بخانة الملاحظات أي بيانات عن مرقع القطاع من مبدأ العمل ونمرته وطوله وكذا تاريخ تشكيله .

(١) كيفية تدوين ميزانية لقطاع عرضي :

ديوان الأوقاف الخيرية الملكية

الكميلو ٣,٤٠٠ القطاع الخاضع رقم

ملاحظات	مسافة	منسوب	مقدمة	متوسطات أوتيس	مؤخرة	سطح الميزان
رخامة الفم	١١,٠٤				١,٤٩	١٢,٥٣
صفر	١٠,٤١			٣,١٢		
نقطة بازراعة اليسرى	١,٠٠	١٠,٤٠		٢,١٣		
أول ميل الجسر الأيسر	٣,٠٠	١٠,٥٠		٢,٠٣		
شارب الجسر الأيسر	٣,٠٠	١١,٢٠		١,٢٣		
	٤,٠٠	١١,٢٠		١,٣٣		
	٥,٠٠	١١,٣٠		١,٢٣		
أول سطح المياه ...	٦,٠٠	١١,٠٠		١,٥٣		
	٧,٠٠	١٠,٢٠		٠,٨٠		
	٨,٠٠	٩,٧٠		١,٣٠		
	٩,٠٠	٩,٣٠		١,٧٠		
	١٠,٠٠	٩,٤٠		١,٦٠		
	١١,٠٠	١٠,٠٠		١,٠٠		
جسّات	١٢,٠٠	١١,٠٠		١,٥٣		
آخر سطح المياه ...	١٣,٠٠	١١,٥٠		١,٠٣		
شارب الجسر الأيمن ...	١٥,٠٠	١١,٠٠		١,٥٣		
	١٦,٠٠	١١,٥٢		١,٠١		
شارب الجسر	١٨,٠٠	١١,٤٨		١,٠٥		
بالميل	١٩,٠٠	١١,٠٣		١,٥١		
أول الزراعة اليمنى ..	٢٠,٠٠	١٠,٤٧		٢,٠٦		
نقطة بازراعة اليمنى ...	٢٣,٠٠	١٠,٤٥		٢,٠٨		

يوضح المثال المبين كيفية تدوين القراءات عند عمل قطاع عرضي ويلاحظ أن أول سطر كتب عليه منسوب الروبير وهو (١١,٠٤) في خانة المناسيب وأمامه في خانة الملاحظات وصف هذا الروبير وأول قراءة أخذت للقائمة وهي فرق الروبير ومقدارها (١,٤٩) في خانة المؤثرات على نفس السطر (حيث المقادير أن يخصص سطر واحد لكل نقطة) ثم جمعت هذه القراءات ومقدارها (١,٤٩) على منسوب الروبير وهو (١١,٠٤) ووضع الناتج (١٢,٥٣) في خانة سطح الميزان على نفس السطر أيضا .

ولما بدئ بتشكيل القطاع فعلا كانت أول نقطة هي الزراعة اليسرى فكتب بعدها (صفر) في خانة المسافات وشرح أمامها في الملاحظات أنها أرض الزراعة اليسرى ثم كتبت قراءة القائمة وهي عليها ومقدارها (٢,١٢) على نفس السطر في خانة المتوسطات، وطرحت القراءة المذكورة من منسوب سطح الميزان فتج (١٠,٤١) وهو منسوبها ولذا كتب في خانة المنسوب .

وتكرر هذا العمل لباقي النقط لغاية مبدأ المياه على بعد ٦ أمتار من أول قطاع حيث استخرج منسوبها (١١,٠٠) وهو منسوب سطح المياه بالترعة كما كتب أمامها في خانة الملاحظات أنها أول خط المياه تميزا لما وبقى النقط بعدها حتى نهاية المياه على بعد ١٣ مترا من أول القطاع لم تؤخذ للقائمة قراءات بالميزان بل اكتفى بحس عمق المياه عند كل نقطة وقابله مقابل النقط المتباعدة في خانة المتوسطات أيضا وطرحت جميعها من منسوب سطح المياه وهو (١١,٠٠) حيث استخرجت مناسيب هذه النقط .

وتم تشكيل باقي القطاع في البر الآتية بالكيفية نفسها كما هو موضح بالمثال المذكور .

(ب) كيفية تدوين ميزانية لقطاع طولى :

ميزانية طولية على ٤٠٠ متر من طريق زراعى .

ملاحظات	مسافة مترا	منسوب	مقدمة	متوسطات أو جس	مؤخرة	سطح الميزن
سطح حديدية مساحة رقم ٥١		١٦,٤٨			١,٣١	١٧,٦٩
ثابتة بعد ٢٠٠ متر من المبدأ		١٦,٣٤	١,٣٥			
	صفر	١٦,٠٩		١,٦٠		
	٣٠	١٦,١٤		١,٥٥		
	٧٠	١٦,١٢		١,٥٧		
	٩٥	١٦,٣٢		١,٣٧		
	١٢٠	١٦,٥		١,١٥		
	١٥٠	١٦,٤٨		١,٣١		
	١٧٠	١٦,٢٩		١,٤٠		
	٢٠٠	١٦,١٧		١,٥٢		
الناطقة السابقة		١٦,٣٤			١,٤٦	١٧,٨٠
ثابتة بعد ٤٠٠ متر من المبدأ		١٦,٤٠	١,٤٠			
	٢٢٠	١٦,١٠		١,٧٠		
	٢٧٠	١٦,٠٥		١,٧٥		
	٣٢٠	١٥,٩٩		١,٨١		
	٤٠٠	١٥,٨٠		٢,٠٠		

تحقيق الميزانية عمليا

الناطقة (على بعد ٤٠٠ متر من المبدأ)	١٦,٤٠			٢,٠٥	١٨,٤٥
سطح دروة بعد ٥٠٠ متر من المبدأ ومنسوبها (١٦,٩٥) من ميزانيات سابقة	١٦,٩٦	١,٤٩			

لم يكن هناك داع في المثال المدون هنا لعمل سلسلة نظرا لوجود حديدية مساعة قريبة من مبدأ العمل ومعروف منسوبها وهي حديدية رقم ٥١ ومنسوب سطحها (١٦,٤٨) بدئاً بتأية منسوبها هذا في خانة المناسيب ونصب الميزان على بعد ١٠٠ متر منها ثم قرئت القامة وهي موضوعة فوق هذه الحديدية فكانت قراءتها (١,٣١) كتبت في خانة المؤخرة وأصبح سطح الميزان في هذا الوضع (١٧,٦٩) ثم قرئت قامة أخرى موضوعة على بعد ١٠٠ متر أخرى من الميزان أي ٢٠٠ متر من المبدأ وجعلت ثابتة فكانت قراءتها (١,٣٥) وضعت على السطر التالي في خانة المقدمة وبطرحها من (١٧,٦٩) وهو منسوب سطح الميزان عرف منسوب هذه الثابتة وهو (١٦,٣٤) كما كتب أمامها في خانة الملاحظات ما يدل عليها .

ثم من الشريط أو الجزر في اتجاه محور الطريق المأخوذ عليه هذا المثال وأخذت أبعاد النقاط التي ظهر عندها اختلاف في المناسيب ووضعت القامة فوق كل منها ورصدت قراءتها في خانة المتوسطات أمام كل بعد واستخرجت مناسيبها بطرح القراءات عليها من سطح الميزان وهو (١٧,٦٩) .

ثم نقل الميزان على بعد ١٠٠ متر من الثابتة السابقة فصار على بعد ٣٠٠ متر من المبدأ وقرئت القامة على الثابتة التي منسوبها (١٦,٣٤) وهو المنسوب الذي أعيد تدوينه على سطر جديد لابتداء العمل منه في هذا الوضع فكانت القراءة (١,٤٩) كتبت على نفس السطر في خانة المؤخرات وبجمعها نتج سطح الميزان الجديد وهو (١٧,٨٠) .

ثم نقلت القامة التي كانت على سطح الحديدية المساحية الى نقطة ثابتة تبعد ١٠٠ متر عن وضع الميزان الحالي أي ٤٠٠ متر من مبدأ الطريق وقرئت القامة فكانت (١,٤٠) دونت في خانة المقدمة وطرحت من المنسوب الجديد لسطح الميزان وهو (١٧,٨٠) حيث نتج منسوب هذه الثابتة وهو (١٦,٤٠) .

ثم أخذت باقي القراءات في مسافة المائتي متر الثانية عند نقط التنير وكتبت قراءتها في خانة المتوسطات مقابل بعد كل منها وطرحت من (١٧,٨٠) وهو سطح الميزان الأخير فتتجت مناسيبها .

وبذلك تم تشكيل القطاع الطولي المطلوب وتدوينه ومع ذلك نقل الميزان مع بقاء الثابتة الثانية والتي منسوبها (١٦,٤٠) ونصب في منتصف المسافة بينها وبين سطح دروة قريبة من نهاية العمل وعلى بعد ٥٠٠ متر من المبدأ وبقراءة القامة وهي على الثابتة الأخيرة كانت (٢,٠٥) وضعت في المؤخرة وجمعت على (١٦,٤٠) منسوب الثابتة نتج سطح الميزان في وضعه هذا وهو (١٨,٤٥) ثم وضعت القامة على سطح الدروة وأخذت قراءتها وهي (١,٤٩) كتبت في خانة المقدمة وبطرحها من (١٨,٤٥) وهو سطح الميزان نتج أن منسوب سطح هذه الدروة هو (١٦,٩٦) وبما أن منسوبه من ميزانيات سابقة كان (١٦,٩٥) فيكون الفرق سنتيمترا واحدا أي يكن التجاوز عنه لأنه مسموح واعتبار الميزانية صحيحة .

قطاع طولى على محور طريق

مقياس الرسم }
 1 : 1000
 1 : 2000



مستوى المقارنة (15.00)

مسافات كيلومترية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
مناحيب أرض الزراعة	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5

قطاع عرضى على ترعه

مقياس الرسم
 1 : 100

سطح تياه بالترعه



مستوى المقارنة (6.00)

مسافات مترية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
مناحيب	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5

سطح تياه

سطح تياه

كيفية رسم الميزانية

بعد تمام تشكيل وتاوين الميزانية سواء أكانت لقطاعات عرضية أم طولية واستخراج مناسب جميع نقط الميزانية ترسم هذه القطاعات عادة على ورق مقسم إلى مربعات ستيديتارية ومائتوية وذلك بعد اختيار مقياس رسم مناسب — ففى القطاعات العرضية يغلب أن يكون المقياس ١ : ١ ترسم به المسافات الأفقية هو نفس المقياس للارتفاعات (حتى تعطى القطاعات العرضية شكلا حقيقيا للواقع التى تؤخذ عندها وهذا ميسور لهذا النوع من القطاعات لتغير طولها كما يساعد اختيار مقياس واحد على سهولة حسابها) وفى معظم القطاعات العرضية يكون المقياس $\frac{1}{100}$ أو $\frac{1}{200}$ أى أن كل سنتيمتر على الورقة يمثل مترا على الطبيعة أو نصف متر على التوالي .

أما فى أغلب القطاعات الطولية فلا يمكن اختيار مقياس واحد إذ أن الارتفاعات تكون فى هذه الحالة صغيرة جدا بالنسبة لاسانات الأفقية واختيار مقياس واحد إذا ناسب أحدهما فلا يناسب الأخرى مطلقا لهذا السبب يختار مقياس للمسافات الأفقية (الطولية) يناسب أطوالها كأن يكون بين $\frac{1}{1000}$ و $\frac{1}{20000}$ ومقياس آخر للارتفاعات يكون بين $\frac{1}{100}$ و $\frac{1}{200}$

بعد ذلك يعمل خط أفقى واحد يعتبر كخط مقارنة يكون منسوبه عددا صحيحا يقل قليلا عن أخفض منسوب بالقطاع المطلوب رسمه ويكتب عليه منسوبه وبجواره يكتب "خط المنازنة" .

وأسفل هذا الخط مباشرة تعمل خانتان أفقيتان متساويتان وذلك برسم خطين أفقيين موازيين لخط مستوى المقارنة تستعمل إحداهما لكتابة المسافات الأفقية فيها على حسب مقياس الرسم والأخرى لكتابة منسوب كل نقطة مقابل مسانئها تماما .

ثم توقع كل نقطة على الخط الرأسى الخارجى وذلك بالإستعانة بخط مستوى المقارنة فنلاحظ النقطة التى منسوبها (٣٠ ر ٤) ومستوى المقارنة على منسوب (٢٠٠) والمقياس الرأسى ١ : ١٠٠ ترسم أعلى من خط المقارنة بمقدار ٣٣ مليمتر (٣٣ قسما صغيرا من أقسام ورقة المربعات العادية)

وبعد ترقيع جميع النقاط توصّل ببعضها بخطوط مستقيمة فينتج شكل القطاع

وفوق هذا القطاع بمسافة مناسبة يكتب اسم القطاع وموقعه والمقياس المرسوم

وعلى هذا الأساس ترسم جميع القطاعات سواء أكانت طولية أم عرضية .

ويبين الشكلان الآتيان رسم القطاع العرضى والطولى السابق ذكرهما كما يبين عند الكلام على تدوين الميزانية .

تحقيق العمل للتأكد من صحة الميزانية

يقع معظم الخطأ المحتمل حدوثه في أعمال الميزانية إما في ميزانيات السلسلة أو في القطاعات الطولية .

وينشأ من أحد السببين الآتيين أو منهما معا

(١) الخطأ أثناء قراءة التامة أو تحريك الثابتة فيا بين قراءة المقدمة والمؤخرة أو ما شابه ذلك من الأخطاء العملية في أثناء عملية الميزانية .

(٢) الخطأ الحسابي ويتم في أثناء عمليات الجمع والطرح اللازمة لاستخراج منسوب سطح الميزان ومناسيب الروابت .

فالخطأ الأول — وهو العمل لا يمكن ضمان ضبطه إلا بالربط الصحيح (ربط الميزانية تعبير شائع يقصد به قفل واختتام العمل في نهاية رصد منسوب نقطة معلوم منسوبها) فإذا كان الربط صحيحا أو به فرق مسموح به اعتبرت الميزانية صحيحة من الوجوه العملية وإذا لم يوجد في نهاية الميزانية نقطة معلومة المنسوب (كروبير أو خلافة) يمكن الربط عليها فيبحث عن أقرب روبير وتسلسل ميزانية خاصة من نهاية العمل اليه للربط وإذا لم يتوفر ذلك أيضا فلا مفر من عمل السلسلة مبتدئة من نهاية الميزانية إلى مبدئها للربط على أول روبير بدئ العمل منه ومن المتعذر أن يربط على كل ثابتة أو روبير يكون موجودا في طريق الميزانية في أثناء عملها وذلك للتأكد السريع أولا بأول عن صحة الميزانية .

ومقدار الخطأ المسموح به يتناسب مع طول الميزانية ففى الميزانيات القصيرة التي لا تتعدى ٤ كيلو لا يصح أن يزيد الخطأ على ٤ سم تقريبا وفي الميزانيات التي لا يزيد طولها على ١٠ كيلو لا يصح أن يزيد على ٦ سم .

أما الخطأ الحسابي — فن البديهي أن تحقيقه يكون بمراجعة عمليات الجمع والطرح لجميع النقاط ولتخفيف هذه العملية إذا كانت الميزانية طويلة فيمكن مراجعة الثوابت فقط (وهى التي يؤثر الخطأ فيها على سير وربط الميزانية) بطريقة مختصرة تنحصر في جمع جميع القراءات الخاصة بالمقدمات ثم جمع قراءات المؤخرات ومن البديهي أن الفرق بينهما يجب أن يطابق الفرق بين

منسوب أول نقطة بدئ منها وآخر نقطة رُبط عليها ويظهر ذلك بكل وضوح من المثال الآتي لميزانية التسلسل .

سطح الميزان	مؤنخرة	متوسطات	مقدمة	منسوب	مسافة	ملاحظات
١,٠٦٠	١,٠			١٥,٠٠		روبير مساحة
١٥,٦٠	١,١٠		١,٥٠	١٤,٥٠		نابذة رقم ١
١٥,٠٠	١,٢		١,٨٠	١٣,٨٠		» » ٢
			٢,٣٠	١٢,٧٠		روبير خصوصى
مجموع	٣,٣٠		٥,٦٠			

الفرق بين منسوب أول وآخر نقطة = $١٥,٠٠ - ١٢,٧٠ = ٢,٣٠$ مترا

الفرق بين مجموع المؤنخرات والمقدمات = $٣,٣٠ - ٥,٦٠ = ٢,٣٠$ مترا فيكون التقييم (العمل الحسابي) صحيحا .

فإذا ما ظهر كما في هذا المال أن الفرق بين مجموع المقدمات ومجموع المؤنخرات يساوى الفرق بين منسوب أول نقطة وآخر نقطة فإن العمل الحسابي صحيحا وإذا لم يتساو الفرقان يجب إعادة عمليات الجمع والطرح بدقة للوصول إلى تصحيح الخطأ حتى يتحقق هذا الشرط .

الاحتياطات الراجب مراعاتها في أثناء عمل الميزانية

أهمها :

- (١) التأكد من صحة الضبط الدائم للميزان .
- (٢) التأكد من فتح القامة فتحا مضبوطا خصوصا في القامة المنزقة والقامة المستوية .
- (٣) التأكد من صحة باقى أدوات الميزانية كالجزيرواشرط وخلافه .


(٤) تثبيت الميزان بأرجله ثم بالأرض تثبيتا تاما وبعيدا بقدر الامكان عن حركة المرور بأنواعها ، نعا لا هتارزه واختلال أفضيته ويراعى ألا تقرب قدما الراصد بقدر الامكان من نقط تثبيت أرجل الميزان .

مجموع الغدونا نتيجة المقدار الكثر الذي
بدأ به المرحوم في معسوبي أول وأتمه بط.

الصلوة بهم أول صلوة دار البرية
 " أتى " رزاق " "
 " أتى " رزاق " "

10

三



三三三

(٥) يحسن اختيار أوقات مناسبة لعمل الميزانية لا تكون حرارة الشمس فيها شديدة وإذا اضطررنا لعمل في مثل هذه الأوقات يحسن إخراج غطاء الشبكية مع وضع الميزان تحت شمسية خاصة إن أمكن وذلك حفظا لمخالف أجزائه من الحلال بسبب تعددها بعددا غير متظيم يؤثر على صحة ضبط الميزان ويمكن أيضا الراصد من سهولة قراءة القامة ومنع تأثير الضوء على القراءات .

(٦) يحسن وضع الميزان في منتصف المسافة بقدر الأمكان بين المؤخرة والمقدمة إذ يتحو ذلك أثر خطأ عدم أنطباق خط النظر على محور التلسكوب إن وجد بالميزان ولو بنسبة قليلة جدا كما يحسن ألا تزيد مسافة قراءة الميزان عن الحد الذي يناسب قوة عدساته وطول تلسكوبه وهو حوالي ١٠٠ متر للموازين التي طولها لفاتة ١٤ بوصة و ١٥٠ متر للموازين التي أطول من ذلك كما يحسن أن يكون تدوير الميزان حول محوره الرأسى لأخذ القراءات في الجهات المختلفة بخفة تدويراً أفقياً من الصينية أو أجزائه السفلى مع عدم إدارته من أحد طرفي تلسكوبه .

(٧) يحسن ألا تستعمل أنواع مختلفة التدريج من القامات في الميزانية الواحدة كما يجب ملاحظة العامل الذي يضع القامة فوق النقط حتى تكون القائمة رأسية تماماً في جميع الاتجاهات خصوصاً إذا كانت القراءة عليها كبيرة (أكثر من ٢,٠٠ متر) .

(٨) في قراءة القامة وهي فوق النقط البابتة وفي جميع قراءات المقدمات والمؤخرات يلزم اتباع متبى الدقة بأن يوجه الميزان نحو القامة أولاً ثم تقرأ عليها القراءة ولا ترصد بل يتأكد الراصد بعد ذلك من أفقية الميزان بالنظر إلى ميزان روح التسوية ثم يعيد القراءة ويرصدها فيكون بذلك قد راجع القراءة مرة أخرى بينما تأكد في نفس الوقت من أفقية الميزان .

(٩) في الموازين التي يوجد بها أكثر من شعرة واحدة أفقية يلزم التأكد دائماً من أن القراءة على الشعرة الوسطى — كما يلزم ملاحظة القامة في أثناء قراءتها من حيث وضعها الصحيح للتأكد من أن صفها موضوع على الأرض إذ يحتمل أن يخطئ العامل الحامل لها بوضعها مقلوبة وبديهي أن تقاسيمها الظاهرة داخل المنظار ستكون من أعلى إلى أسفل لأن صورتها داخل ألب التلسكوبات المستعملة في معظم الموازين تكون مقلوبة .

(١٠) يجب الاحتناء عند حمل الميزان أثناء نقله من وضع إلى آخر إذ يجب ضم الأرجل أولاً ثم حمله منها في وضع رأسى تقريباً حفظاً له .

الفصل الثالث

الميزانية الشبكية

الميزانية الشبكية هي الميزانية التي تعمل على المساءات لتبين شكل استواء سطحها ولا لك فهي غالباً ما تعمل على نقط كثيرة منتظمة التباعد عن بعضها تزداد مسافات تباعدها كلما كُنَّ سطح الارض أقرب إلى الاستواء أو كُنَّ ذا انحدار قليل كما تقل هذه المسافات كلما زاد عدم استواء السطح أو اشتد انحداره وتتوقف أبعاد هذه النقط أيضاً عن بعضها حسب الفرض المعمولة من أجله الميزانية الشبكية فن المعتاد مثلاً عند عمل ميزانية شبكية لقطعة أرض يعتمد تنظيم طرق ريسها وصرفها أو إصلاحها إن كانت بوراً أن تعمل الميزانية على نقط تباعد عن بعضها ١٠٠ متر وأما إذا كُنَّ الغرض منها تخليط أو عمل مشروع ترع عمومية أو مصرف عمومي فيكفي أن تؤخذ نقطة كل ٢٠٠ متر أو أكثر من ذلك .


وبوضع مناسب هذه النقط على الرسم أو الخريطة التي تبين الأرض يظهر منها درجة اختلاف سطحها أيضاً .

وقد ذكر في أيضاد خطوط كاملة مستمرة يمر كل منها بجميع النقط ذات المنسوب الواحد لسهولة ظهور الارتفاعات والانخفاضات ودرجة شدة الانحدار في سطح الأرض من هذه الخطوط مباشرة بمجرد النظر إليها خصوصاً إذا لُوِّنت مدرجة بين كل كتور وآخر وقد سميت هذه الخطوط بخطوط الكتور .

ولامكان تصور خطوط الكتور يمكن تشبيهها بخط دلالة المياه حول جزيرة صنية غير منتظمة الشكل أو السطح فإذا كُنَّ منسوب المياه عند أول مشاهدته (١٠,٠٠) قسمي علامة هذا الخط حول الجزيرة بخط كتور (١٠,٠٠) لها وإذا انخفضت المياه تراجعت منسوبها الأول أي أصبحت على منسوب (٩,٠٠) فن علامة خط المياه الجديد حول الجزيرة يال على كتور (٩,٠٠) لها وهكذا سواء ارتفعت المياه أم انخفضت وبالمثل إذا ارتفعت المياه أو انخفضت في بركة من البرك ولذلك فن المعتاد عند عمل أي خريطة مساحية بها مجارى مائية تختلف مناسبتها في الأوقات المختلفة أن يكتب على الخط الدال على المياه يوم رصده من الطبيعة ويكون هو خط الكتور الوحيد الذي يظهر في الخرائط المساحية المعمولة لغرض الميزانية الشبكية .

كيفية عمل الميزانية الشبكية :

قبل البدء في العمل تجهز الخريطة المساحية أو الرسم للمنطقة المراد عمل الميزانية الشبكية وخطوط الكمثرور عليها مع تحديد النرض من هذه الميزانية حتى تقرّر ابعاد النقط التي ستؤخذ عليها القراءات ثم ترسم على الخريطة الخطوط المعتمدة على بعضها واتى تعطى بتقاطعيها هذه النقط .



يقرر خط سير للميزان على الطرق أو المدقات الداخلة بالأرض ان وجدت والممكن منها قراءة القامة فوق هذه النقط على كل من جانبيها (كأن تكون جسر ترعة أو مصرف أو طريق زراعي أو جسر سكة حديد أو فاصل بين حوضين أو خلافه) ويتم تحديد مواقع هذه النقط في النايعة بواسطة إسقاط الأعمدة ثم قياس الأبعاد عليها بواسطة الجاليز أو الشريط وان لم تكف الطرق والمسالك الموجودة بقطعة الأرض أو كانت معرجة جدا أو غير موجودة أصلا كما في بعض الأراضي البور أو الصحارى يلزم انتخاب خطوط أساسية تبعد عن بعضها مسافة تساوى ضعف مدى الرؤيا بالنسكوب وتحدد هذه الخطوط بأوتاد وتوضع شواخص لتحديد اتجاهاتها .

ثم يسير الراصد بالميزان متقبعا هذه الخطوط الأساسية راصدا في أثناء سيره النقطة التي تصادف على هذا الخط وخط أو أكثر من خطوط هذه النقطة على كل من جانبي خط السير ثم يواصل سيره بالميزانية على هذا الخط الأساسي حتى النهاية ويعود مبتدئا بالخط الأساسي المجاور في اتجاه عكسي وهكذا توفيراً للوقت حتى يتم السير على جميع الخطوط الأساسية ويكون قد أتم رصد جميع القطر .

والشكل يبين قطعة أرض منتظمة الشكل بها طريقان مستقيمان أمكن استعمالها لخطوط سير الميزان كما أستعين بخط آخر أساسي للسير في منتصف المسافة بينهما .

شعرات الأستاذيا :

وقد سبق أن ذكرنا أن بحامل شعرات معظم الموازين ثلاث شعرات أفقية تستعمل الوسطى منها لقراءة القامة عند عمل الميزانية الاعتيادية . أما الشعرتان العليا والسفلى وتسميان بشعرات الأستاذيا فتستعملان لقياس المسافات وذلك بقراءة كل من هاتين الشعرتين على القامة الموضوعة على أى مسافة بعيدة عن الميزان .

وبضرب فرق القراءتين (أى المسافة على القامة المصورة بين شعرتي الأستاذيا) في عدد ثابت معظمة لأغلب الموازين المستعملة بالقطر المصرى (١٠٠) تنتج المسافة بين موضع القامة والميزان ويحسن على أى حال عند الرغبة فى استعمال هذه الطريقة وهى ما تسمى بطريقة الأستاذيا لاييجاد المسافات أن توضع القامة على بعد مضبوط قدره مائة متر بعيدة عن الميزان ثم قراءة شعرتي الأستاذيا فإذا كان الفرق بينهما مترا واحدا تماما كان الثابت لشعرتي الأستاذيا فى هذا الميزان هو (١٠٠) وإلا فيرجع بالقراءة على عدة مسافات لايجاد المعامل .


وأكثر ما تستعمل هذه الطريقة عند تعذر القياس إما لاختلاف سطح الأرض اختلافا شديدا أو لوجود مزروعات بالأرض كالقطن أو القمح أو تكون الأرض مغمورة بالمياه كما تستعمل أيضا الأبرة المنخفضة الموجودة بصينية أغلب الموازين المعرونة فى معرفة اتجاه المنظار وقت القراءة وبالتالى تحديد انحراف الاتجاه بين القامة والميزان عن خط الشمال المغناطيسى وذلك لتوقيع هذه الخطوط باتجاهاتها على الرسم .

وتستعمل مصلحة المساحة طريقة شعرات الأستاذيا هذه مع القراءة على الإبرة المغناطيسية عند عملها لجرائط الكنتور .

كما يمكن استعمال مثلث المناسب المبين شكله ويكون رسمه على ورقة شفاف كما هو واضح من عدة خطوط متساوية التباعد عن بعضها تتلاقى في رأس المثلث وتقطعها بعض الخطوط الأفقية مثل الخط ١-١

فخطوط المائلة المنقطة تفرض مثلثة لاكتورات الصحيحة القريبة من منسوبي النقطتين ١٠ ب ١٠ وبذلك تشر الخطوط المائلة الاكتورات كل ١٠ سم .

والاستعمال توضع المقطعان ١٠ ب ١٠ على أحد الخطوط الأفقية ١-١ بحيث تقع النقطة (١) على الخط المسال الدال على منسوبها حسب الاقتراض السابق (١٧,٨٠) ويحرك عليه لأعلى وأسفل مع مراعاة أن يكون (١ ب) تقريبا أفقيا حتى تقع نقطة (ب) باورها على خط منسوبها (١٧,٣٠) وحينئذ فالخطوط المائلة المنقطة بينهما تعين اكتورات الأمتار الصحيحة وكسورها حيث تعلم مواقعها على (اب) بالضبط بالقلم الرصاص أو بالدبوس .






وبتحديد النقط ذات المنسوب الواحد وتوصيلها مع بعضها بخطوط منتظمة الانحناء ينتج خط الكنتور ويسمى بخط كنتور هذا المنسوب ويكتب رقم هذا المنسوب عادة على الخط في الناحية العليا منه فنلا يكتب رقم (١٩,٠٠) الدال على هذا الكنتور بجانبه من جهة كنتور (٢٠,٠٠) وليس من جهة كنتور (١٨,٠٠) وذلك في بعض مواضع منه .

وجميع ما سبق شرحه من كيفية كتابة نقط الميزانية ثم استخراج خطوط الكنتور ورسمها وكتابة مناسبها علما موضحة بالأشكال الثلاثة .

ويجب بعد توقيع نقط الميزانية واستخراج مواقع النقط التي سيرسم بها خطوط الكنتور أن تلاحظ الاعتبارات الآتية للحصول على رسم خطوط كنتورية صحيحة .

(١) لا يمر خط كنتور بين أى نقطتين إلا إذا كان منسوبه محصورا بينهما فلا يصح مثلا أن يمر خط كنتور (١٩,٠٠) بين نقطتين منسوب إحداهما (١٩,٣٠) والأخرى (١٩,٧٠)



ونبها لذلك لن تتقاطع خطوط الكنتور مطلقا على أنه يمكن أن تتماس في بعض نقاطها أو أجزاء من أطوالها تبعا لشكل الأرض كان يكون هناك جرف رأسي تماما إذ يمكن حينئذ أن يتماس كنتوران أو أكثر بطول هذا الجرف .

(٢) يجب أن يكون خط الكنتور الواقع داخل الرسم إما مقفلا وإما منتهيا بطرفيه على حدود الرسم .

وبعد رسم خطوط الكنتور يمكن تصور شكل سطح الأرض بمجرد النظر إليها فإذا كانت منتظمة التباعد دل ذلك على انتظام ميل وانحدار الأرض وتقارب الخطوط من بعضها يدل على شدة الانحدار كما أن تباعدها يدل على خفته .

كما أن خطوط الكنتور المقفلة إذا كان أوسطها هو أعلاها دل ذلك على وجود مرتفع أو تل وبالعكس إذا كان أوسطها أوطاها دل ذلك على وجود منخفض كبركة أو خلافتها . وترسم خطوط الكنتور تبعا للغرض المعمولة من أجله الميزانية .

ففي خرائط مصالحة المساحة التي بمقياس $\frac{1}{25,000}$ وهي الخرائط الوحيدة المبين عليها نقط الميزانية وخطوط الكنتور مرسوم عليها خطوط الكنتور كل نصف متر فمثلا خطوط الكنتور المبينة على خريطة لمنطقة يختلف منسوبها بين ٦ و ٨ من الأمتار تقريبا هي خطوط كتور (٦,٠٠) و (٦,٥٠) و (٧,٠٠) و (٧,٥٠) و (٨,٠٠) .

أما في الخرائط الكنتورية التي تعمل للأراضي الزراعية بقصد إصلاحها فتعمل خطوط الكنتور كل عشرة سنتيمترات فني مساحة من الأرض يختلف منسوب سطحها بين (٧,٠٠) و (٨,٠٠) ترسم خطوط الكنتور ابتداء من خط (٧,٠٠) ثم (٧,١٠) ثم (٧,٢٠) وهكذا حتى (٧,٩٠) و (٨,٠٠) . على أنه في بعض الأراضي الزراعية ذات السطح المنتظم وغير المحتاجة إلى تسوية بل يلزمها فقط تحسين ريها وصرفها بضبط مواقع مراويها ومصارفها يمكن الاكتفاء بعمل خطوط كنتورية كل ٢٠ أو ٢٥ سنتيمترا .

الفصل الرابع

فوائد الميزانية

للميزانيات باختلاف أنواعها فوائد كثيرة على أن لكل نوع من أنواعها (العرضية والطولية والشبكية) أغراضا رئيسية تعمل من أجله وسنجد أهمها فيما يأتى :

١ — الميزانية العرضية :

أهم غرض لعملها هو الوصول إلى حساب مكعبات الحفر أو الردم لأى مجرى كترعة أو مصرف أو طريق أو جسر سواء عند إنشائها أو تطهيرها أو لغرض إصلاحها وترميمها كما تعمل على أجزاء الأراضى الزراعية التى تحتاج إلى تسوية لإمكان حساب ما تحتاج إليه من عماليات الحفر والرمد لإصلاحها وقد تعمل القطاعات العرضية على بركة ما لغرض حساب مكعبات الأتربة اللازمة لردمها أو على تل يراد إزالته وتسويته على منسوب خاص .

ويتم جميع ذلك بعمل القطاعات العرضية على الأجزاء المختلفة على أن يمثل كل قطاع طول مخصوص ومن المعتاد عند عمل القطاعات العرضية على الترع أو المساقى أو المصارف أن تعمل على أبعاد منتظمة على أساس أن القطاع الواحد يمثل الشكل المتوسط للجزء من المجرى المأخوذ فيه هذا القطاع . وتكون عادة المسافة ٢٠٠ متر أى أن كل قطاع يمثل شكل المجرى بطول هذه المسافة ويكثر استعمالها فى تطهير الترع والمصارف بمصلحة الري وغيرها من المصالح العمومية كمصلحة الأملاك الأميرية .

وفى حالة إنشاء المساقى والترع والمصارف أو الطرق بجميع أنواعها فالمعتاد أن تكون المسافة ٢٠٠ متر وفى حالة انتظام الأرض وحفر المجرى بقطاع ثابت لكامل طولها فقد يكتفى بعمل قطاع واحد فى متوسط الطول .

ولمعرفة تكاليف إنشاء أو تطهير أى مجرى تعمل عليه القطاعات العرضية على الأبعاد وفى المواقع المناسبة ويؤخذ الطول الذى يسرى له كل قطاع وتُدر القطاعات بالتسلسل ابتداء من أول قطاع ثم ترسم جميع هذه القطاعات على ورق مقسم بالمقياس المناسب حسب ما سبق شرحه .

ثم يُصمَّم الأورنيك اللازم والكافي للمجرى المطلوب عمماها ويقصد بالأورنيك شكل المجرى في الطبيعة بعد تنفيذه وهو عبارة عن عرض القطاع اللازم وضوعا أو طاء من أرض الزراعة بقدر العمق الكافي مع عمل جوانبه بميل خاص يتناسب مع طبيعة شدة الأرض وعلى ذلك فيصنع أرائيك مجارى المياه عبارة عن أشباه منحرفات قاعدتها الصغرى هي قطاع المجرى والكبرى عبارة عن اتساعها على منسوب أرض الزراعة وارتفاعها هو عمق المجرى من أرض الزراعة كما يعمل أورنيك آخر لجسور هذه المجارى عبارة عن شبه منحرف قاعدته الصغرى هي عرض الجسر وقاعدته الكبرى هي عرض الردم للجسر على منسوب أرض الزراعة وارتفاعه هو عاى الجسر فوق أرض الزراعة .

وبعد أن يتم تصميم الأورنيك يوضع على القطاع العرضى ويراعى غالبا أن ينطبق محوره الرأسى على محور القطاع ليغطى أقل مكعب ثم تحسب مسطحات الحفر وهى المساحة المتصورة بين حدود القطاع والأورنيك وتضرب مسطحات الحفر لكل قطاع فى طوله لينتج مكعب الحفر فى هذه المسافة .

وبتكرار هذه العملية لجميع القطاعات العرضية وجمع مكعباتها ينتج المكعب الكلى وبضربه فى تكاليف الحفر لتر المكعب الواحد تنتج بجملة التكاليف اللازمة للعمالية المطلوبة وهى ما تسمى بالمقايسة الابتدائية لأنه من المحتمل ألا يتم المقاول الذى يسند إليه العمل تطوير بعض القطاعات أو حفرها حسب الأورنيك الموضوع لها تماما ولذلك تعمل قطاعات أخرى تسمى بالقطاعات الختامية تؤخذ بعد إتمام المقاول للعمل لتبين شكل المجرى بعد التنفيذ (وفى مواقع القطاعات السابق أخذها قبل البدء فى العمل واتى تسمى قطاعات ابتدائية) ثم ترسم القطاعات الختامية على ما يقابلها من القطاعات الابتدائية فإذا قدر أن المقاول ترك أجزاء بدون تشغيل تحسب هذه المساحة المتروكة وتطرح من المسطح الابتدائى لينتج المسطح الذى حفره فعلا ليحاسب على أساسه وأما إذا زاد المقاول فى الحفر عن الأورنيك الانتدائى وذلك نادر الحصول فلا تحسب له هذه الزيادة لعدم ضرورتها .

وبعد عمل القطاعات الختامية لجميع المجرى وحساب المكعبات على أساسها تنتج النتيجة الفعالية الواجب محاسبة المقاول عليها وهى ما تسمى بالختامى أو المقايسة الختامية .

وُبين المثال الآتى القطاع العرضى رقم ٣ المأخوذ على مسقى عند الكيلو ٤٠٠ ر ٠ من فيها ويمثل طول ٢٠٠ متر من المسقى أى من الكيلو ٣٠٠ ر ٠ من مبدأها إلى كيلو ٥٠٠ ر ٠ بمعنى أن طول القطاع ٢٠٠ متر ومبيننا عليه الأورنيك المرغوب نظير المسقى بموجبه وهو عرض ذاع قدره ١,٥ مترا ومنسوبة (١٣,٠٠) وميوله الجانبية ١ : ١ أى أن ميله يرتفع بنسبة متر واحد لكل متر أفقى (أى تصنع زاوية ٤٥°) .

وموضح بأسفل الرسم كيفية حساب مسطح التطهير وهو حساب المسطح المحصور بين القطاع والأورنيك وقد حسب هذا المسطح بعد تقسيمه إلى أشباه منحنرفات ومثلث في كل طرف بواسطة الخطوط الرأسية من نقط القطاع الأصلي (وقد صادف في هذا المثال أن وقعت نقطتا نهاية قاع الأورنيك تحت نقطتين من نقط القطاع الأصلي مباشرة على أنه إذا لم يحدث ذلك يجب رسم الخطين الرأسين من نهايتي القاعدة إلى القطاع وحساب طوليهما بتشابه المثلثات) .

وقد كتب تحت كل خط من هذه الخطوط الرأسية طوله وذلك بطرح منسوب نهايته السفلى الواقعة على الأورنيك من نهايته العليا الواقعة على القطاع .

وفي أسفل هذه الارتدادات كتب بين كل اثنين منها مسطح المساحة المحصورة بينهما سواء أ كانت شبه منحرف أو خلافا بمعرفة المسافة الأفقية بينهما والتي تؤخذ على أنها ارتفاع شبه المنحرف أو المثلث .

ثم جمعت هذه المسطحات الجزئية فكان مجموعها هو ٢,٩٢ مترا مربعا وهو المسطح المطلوب وبضربه في ٢٠ متروطا هو ٢٠ ل القطاع ينتج مكعب ٥٨٤ مترا مكعبا وهو الذي يعتبر المكعب الابتدائي لتطهير المستنق بين كيلو ٣٠٠ و كيلو ٥٠٠ .

وبحساب باقي القطاعات العرضية بنفس الطريقة أو استخراج مكعباتها ثم جمعها ينتج المكعب الابتدائي لتطهير الترعمة بجمعها .

ومن المعتاد بعد إنهاء المقاول لأعمال أن تعمل قطاعات ختامية في مواقع القطاعات الابتدائية وتوقع عليها باللون الأزرق . فإذا اتضح أن هناك جزءا لم يظهر وهو الذي يكون محصورا بين الختامى والأورنيك فيجب مسح مسطحه وضمه من المسطح الابتدائي لينتج المسطح الذي تم تشييده فعلا وهو ما يسمى بالمسطح الختامى وعلى أساسه وبنفس النظام السابق للمكعبات الابتدائية تحسب المكعبات الختامية التي يحاسب عليها المقاول .

والمعتاد عند عمل التطهير أن تشهر مناقصة بين المقاولين عن عملها ويسند عملها إلى المقاول الذي ترسو عليه وغالبا يكون أقلهم فته إلا إذا كان معروفا عند أنه خير كفاء وفي هذه الحالة تسند إلى المقاول الذي يليه ولذا نص عند ائتمار المناقصة بعدم التمسك بأقل عطاء . وفي الأعمال الصغيرة كالمساق والمصارف الصغيرة تكون فئة المقاول لحفر المتر المكعب الواحد شاملة لتسوية نتائج التطهير بشكل منتظم فوق الجسور ولا يقبل وضع نتائج التطهير على الببول الجانبية خوفا من سقوطها ثانيا أما في الأعمال الكبيرة كتطهير الترع والمساق والمصارف الكبيرة فيشترط أن تكون الفئة شاملة لعمل جسور منتظمة على الأورنيك التي توضع لها .

هذا في أعمال التطهيرات أما في أعمال ترميمات وإنشاء الطرق والجسور فعمل قطاعات عرضية ابتدائية بطول الطريق وتوضع عليها الأورانيك وهي دنا عبارة عن عرض الجسر عند سطحه موضوعا على الارتدفاع المتأرجح فوق أرض الزراعة بمجوله الجانبية وتتوقف هذه الميول على نوع الأتربة التي سينشأ منها الجسر فان كانت رملية تعمل مثلا ٢ : ١ (أى يرتفع هذا الميل مترا واحدا لكل مترين أفقيين) وإن كانت أتربة سوداء تعمل ١ : ١ ثم تتسبب مكعباتها الابتدائية والختامية تماما كما سبق شرحه في أعمال التطهير ومن المناد أن تؤخذ الأتربة اللازمة لتكوين هذه الطرق والجسور بالنقل من أقرب أتربة لها كنتاج التطهيرات الزائدة أو من مرتفعات من الأرض ويتم هذا النقل بأهل الطرق وأقربها سواء بعربات الديكوفيل أو بالنقل على الدواب أو بالنقصيب إن أمكن . أما إذا تعذر وجود أتربة أو كان نقلها يكلف كثيرا فمن المناد أن يؤخذ ما يلزم من الأتربة من سقور مجاورة للجسر المراد إنشاؤه ويحسن أن تكون هذه الحفر بعمق لا يتسبب عنه تنقلها إلى برك وتسمى هذه الحفر بالمنارب نسبة إلى أخذ الأتربة منها ويسطى ملاك الأراضي التي تعمل فيها هذه المنارب تعويضا مناسباً عن الزراعة الموجودة بالأرض حينئذ وعن الأتربة التي ستؤخذ ومن المناد أن يقوم كل من هؤلاء الملاك بردم الأتربة الموجودة بأرضه سواء بالردم أو بالنقصيب من بقية أرضه المجاورة لها .

٢ - القطاعات الطولية :

(أ) أكثر ما تفيد القطاعات الطولية بعد تشكيلها ورسمها في وضع الأورنيك الطولي عليها للعمل المراد إنشاؤه من حيث مناسيب القاع والجسور في حالة الترع والمصارف أو سطح الجسر أو الطريق في حالة السكك مع وضع انحداراتها في الاتجاه الطولي وهي التي يراعى في اختيارها أن تتناسب مع انحدار الأرض المسارة بها . ومن هذه الأورانيك الطولية يمكن معرفة الأجزاء التي لا تحتاج في حالة الترع والمصارف أو التي لا يلزمها ترميم أو إنشاء في حالة الطرق والجسور كما تبين الأجزاء المحتاجة إلى التشغيل وفي هذه الأجزاء تؤخذ البيانات اللازمة لوضع الأورنيك على القطاع العرضي كمعرفة منسوب القاع والجسور في حالة الترع والمصارف ومنسوب سطح الجسر في حالة الطرق .


(ب) كما تفيد القطاعات الطولية في معرفة المكعبات اللازمة لتسوية قطعة أرض تميل ميلا متظها في طول هذا القطاع وذلك في الأحوال التي تتطلب عمل ميزانية شبكية

(ج) كما تفيد أيضا في معرفة المواقع التي تازم عمل موازنات للياه عندها وذلك بإنشاء
مواسير حجز أو قناطر موازنة عند كل تغيير كبير في سطح الأرض التي تروى بها التربة .

ومن هذا القطاع الطولي أمكن معرفة البيانات التي توقع بها الأرنيك على القطاعات
العرضية التي تحسب منها المكعبات فمثلا عند كيلو ٨٠٠، سيكون منسوب أرض الزراعة (١٥,٨٥)
وعرض القطاع متراً واحداً ومنسوبه (١٤,٩٢) وعرض الجسر ١,٥ من الأمتار ومنسوبه
(١٦,٧٢) وتوضع الميول الجانبية حسب نوع التربة وإيكن ١ : ١ وبذا يكون الأورنيك عند هذا
الموقع كما بالشكل .

٣ - الميزانية الشبكية :

(١) الفائدة الأساسية لهذا النوع من الميزانية هو معرفة الشكل العام لسطح الأرض لا مكان
وضع الترع والمساقى في أعلى تقاطعها والمصارف في أوطأ موانعها وهو ما يحمل عند قيام



(شكل ١٣٤)

رجال مصلحة الري بعمل مشروع لترعة أو مصرف أو مشروع لوى ومصرف من منطقة مـ
ولهذا يقومون بعمل ميزانية شبكية على أبعاد حوالي ٢٠٠ متر.

(ب) كما تعمل الميزانيات الشبكية عند ما يراد تنظيم طرق رى وتعرف قطعة من الأرض سواء أكانت لغرض التعمير إذا كانت منزوعة أم الإصلاح إن كانت بورا حتى يمكن بواسطة خطوط الكتور معرفة أنسب المواضع التي تصلح لمروء المساقى وكذا للمصارف ولعرفة ما يلزم للأرض من تسوية وتقريب .

وتتم هذه التسوية إما بخرث الأجزاء المرتفعة حرثة واحدة أو خرثين أو أكثر ثم جرها بالتصايب إلى المواطئ إن كانت قريبة منها أو بخرثها أو حفرها ثم نقلها بالدواب أو عربات الديكوفيل إلى المواطئ إن كانت بعيدة عنها وفي هذه الأحوال تعمل الميزانية على نقط تباعد عن بعضها فيما بين ٥٠ مترا و ١٠٠ متر .

(ج) وقد يستأاد بها في رسم قطاعات عرضية عند ردم البرك والمستنقعات أو طولية عند تصميم القطاع الطولى للترع والمصارف والطرق للتوصل إلى حساب المكعبات الابتدائية اللازمة لردم البرك أو إنشاء الطرق أو وضع الخطوط التصميمية للياه والقاع والجسور على القطاعات الطولية للترع والمصارف .

ولعمل هذه القطاعات يرسم الخط المراد عمل القطاع عليه على خريطة الميزانية الشبكية والكتور وتعرف مناسب النقط التي يمر بها أو الخطوط الكتورية التي يقطعها وأبعاد هذه النقط عن بعضها ومن ذلك يمكن رسم القطاع وبذا يمكن استعمالها لنفس الأغراض التي تستعمل فيها القطاعات العرضية عند الرغبة في حساب مكعبات ردم البرك أو إزالة الأكوام والمرتفعات .

تم طبع هذا الكتاب في يوم ٢٠ المحرم سنة ١٣٧٠
(أول نوفمبر سنة ١٩٥٠)

مدير عام المطبعة الأميرية

محمد يوسف شمام

تصحيح خطأ

رقم الصفحة	السطر	خطأ	صواب
٤	الأول	مسطحات	المسطحات
		+ مساحة المستطيل + مساحة شبه المنحرف	+ مساحة المستطيل (٦) + مساحة شبه المنحرف
٤		$\frac{1}{2} \times 10 =$	$\frac{1}{2} \times 10 =$
٥		+ ٤ أمثال المحدث الثاني	+ ٤ أمثال المحدث الثاني
١١		(١) ن فلا مساحة	(١) فإن مساحة
٦		نوازنة طوله	نوازنة طوله
قبل الأخير		وانعنا على الاتجاه " > "	وانعنا على الاتجاه " > "
الأخير		على الاتجاه " ج ب "	على الاتجاه " ج ب "
٢٣		توجيهه كلما سبق	توجيهه كما سبق
١٠		(نقطة ١ مثلا)	(نقطة ١ مثلا)
١٦		١ ج + ١ > + > ب	١ ج + ١ > + > ب
١٩		أو بعض الـ قـ لـ	أو بعض العـ قـ لـ
على الشكل		نهاية العقلة رقم ٩٠	نهاية العقلة رقم ٨٠
٨		٣٠ و ٤٠ و ٥٥ عقلة	٣٠ و ٤٠ و ٥٥ عقلة
الشكل		الشكل نفسه رقم ٤٣ مقلوب	يعدل الشكل
الأول		" ج > و ج > "	" ج > و ج > "
١٤		أحد جانبي	على أحد
٥		٦ > هـ و ٦ ... الخ	٦ > هـ و ٦ ... الخ
آخر سطر		الأطول المتعادلة للأحداثيات	الأطول المتعادلة للأحداثيات
٧		خطوط الجزير الرئيسية	خطوط الجزير الرئيسية
٥		اظهارها الخريطة	واظهارها على الخريطة
١٣		وقد تكون	وقد تكون
٦		ولما باسم	ولما بالرسم
١٣		على الرسم المابل	على الرسم المقابل
آخر سطر		سن المرجار باورله	سن المرجار الجاورله
الشكل		ن فضلك ضع كلمتي (شكل ١٧٠) ٦	(شكل ٧٠ ب) كل منهما مكان الآخر
٧		على العائبة	على العائبة
٥		كما في الطريقة نمرة (١)	كما في القطعة نمرة (١)
الشكل		تقاطع ١ سر ٦ ن م	يكتب على تقاطعهما الحرف (هـ)
الشكل		تقاطع ١ سر ٦ ن م	يكتب على تقاطعهما (هـ) و يكتب (١) في ٥ ن هـ
			٦ يكتب (٢) و ٥ م سر

رقم الصفحة	السطر	خطا	صواب
٨٠	٣	(لأن ١ ص = ص = ج = ح)	(لأن ١ ص = ص = ج = ح)
٨٠	٦	$\frac{1}{2} = \frac{2}{2} = \frac{2}{2}$	$\frac{1}{2} = \frac{2}{2} = \frac{2}{2}$
٨٢	٧	١ هـ و	١ هـ و
٨٧	١٢	٢٩٤٠٠	٢٩٤٠٠
٨٩	١٠	عل هـ	عل هـ
٨٩	١٣	(١ ا ب)	(١ ا ب)
٨٩	١٤	الشكل (١ ب ب ح)	الشكل (١ ب ب ح)
٩٠	١٤	بالعلامات	بالعلامات
٩٠	١١	الحكومة وزيع	الحكومة بتوزيع
٩٠	٣	الى الشمال الشرق	الى الشمال الشرق
٩٠	٢	(١) نفو	(١) تملو
١٠٠	٥	أو الخطوط المحفورة	أو الخطوط المحفورة
١٠٠	٨	واضحة العين	واضحة للعين
١٠٠	٤	يمر بمركز الشية	يمر بمركز الشية
١٠٠	٧	فتكون "١ ب"	فتكون "١ ب"
١٠٠	٤	يسمى الفاعة	يسمى الفاعة
١٠٠	٩	عليها الغلاف	عليها الغلاف
١١٠	٣	رقعة	وصلة
١١٠	٧	اقى النقط	باقى النقط
١٢٠	١١	من أول قطاع	من أول القطاع
١٢٠	١٢	يكون بين ٦	يكون بين ٦
١٢٠	آخر سطر	لا يوجد خطأ وإنما أرجو إضافة كلمة	(شكلى ١٢٥ ٦ ب)
١٣٠	آخر سطر	ثم جميع	ثم جمع
١٣٠	ثاني سطر		يضاف بعد لميزانية السلسلة (شكل ١٢٦)
١٣٠	{ أول سطر من الجدول أول خانه في الجدول }	١٠٦٠	١٦٠٠
١٣٠	١٣ ٦	فن تشابه المثلثين الميئين على الرسم ينتج أن	فن تشابه المثلثين الميئين على الرسم ينتج أن
١٣٠	١٣ ٦	$\frac{1}{100} = \frac{230}{100 \times 230} = \frac{230}{100} = \frac{1}{100}$	$\frac{1}{100} = \frac{230}{100 \times 230} = \frac{230}{100} = \frac{1}{100}$
١٤٠	١٢	وبضربه في ٢٠	وبضربه في ٢٠٠ مترو هو طول